

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/05/19

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-22	F227R00F	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,94 €
P-23	F228A30F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	8,61 €
P-24	F228ASR0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra rentada de riu per a canalitzacions elèctriques, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	21,25 €
P-25	F2422033	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66 €
P-26	F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	15,66 €
P-27	F2R450A9	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou cànon (CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	5,15 €
P-28	F2R64269	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,68 €
P-29	F2RMM3R0	m3	Matxueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petrís, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 3 a 9 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	6,89 €
P-30	F32B300Q	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària màxima de 6 m (UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	1,09 €
P-31	F32D3226	m2	Muntatge i desmuntatge de dues cares d'encofrat amb plafo metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base curvilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	34,57 €
P-32	F3J22810	m3	Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora (QUARANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	41,18 €
P-33	F6A18K84	u	Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, pany de cop i clau i pom, acabat pintat, col·locada (CINC-CENTS DISSET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	517,17 €
P-34	F6A19000	M2	Paret de tancament MIXTA. Formada per una paret de 50 cm de bloc de morter gris amb una cara vista i una reixa de simple torsió de 1,5 m d'alçada. Total dos metres l'alçada. Inclou execució del fonament de la tanca amb formigó armat. (TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	38,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/05/19

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-35	F6A19600	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (DISSET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	17,21 €
P-36	F6A19T60	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2,65 x 2 m amb malla emmarcada, marc format per tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i 6 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat, col·locat sobre daus de formigó (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	48,45 €
P-37	F931201H	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 97% del PM (DINOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	19,22 €
P-38	F9365G11	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	58,82 €
P-39	F9365H31	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	73,65 €
P-40	F9611821	u	Replanteig, formació i pavimentació de gual recte o en cantonada per a pas de vianants o vehicles, in situ, amb les mesures adients pel tipus de vorera. Inclòs adaptació de la vorada i muntatge i desmuntatge d'encofrats. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	68,50 €
P-41	F965A9DH	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T3 de 22x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	21,70 €
P-42	F974V010	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	9,97 €
P-43	F975GAUB	m	Rigola de 40 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció corba, de 40x50 cm i 13 cm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou base de formigó. (DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	19,89 €
P-44	F985170G	m	Gual per a pas de vianants de peces de formigó, monocapa, 40x60 cm, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcarí, elaborat amb formigonera de 165 l. Inclou peces arrodonides del lateral. (TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	39,79 €
P-45	F9E1311N	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	28,24 €
P-46	F9E23111	m	Remat de panot a la línia de façana. Inclou la demolició o repicat de la façana i la reposició de la façana al seu estat original. (DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	2,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/05/19

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-47	F9G12442	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat. Inclou tall amb serra per a junta de dilatació. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	68,63 €
P-48	F9H12114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. A partir de 300 tones (CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	50,85 €
P-49	F9H17114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició D-12 o S-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. Preu per a baix rendiment per a l'execució de poc volum d'aglomerat menys de 300 tones. (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	51,70 €
P-50	F9H18114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. A partir de 300 tones (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	49,82 €
P-51	F9J12X50	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1.5 kg/m2 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	0,50 €
P-52	F9J13K40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	0,35 €
P-53	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	2,32 €
P-54	F9Z1UAAA	PA	Partida alçada a justificar de treballs diversos (DISSET MIL EUROS)	17.000,00 €
P-55	FB122AEE	m	Enderroc i reposició de Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	149,99 €
P-56	FB131CA0	m	Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de ±80 < 100 cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques (CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	120,87 €
P-57	FBBZ1210	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra clavat (SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	16,39 €
P-58	FD5J5258	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (CENT SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	107,60 €
P-59	FD5J6F0S	u	Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó de 40x40 cm interiors, amb tres finestres Ø 23 cm i 48x48x45 cm exteriors, de la casa comercial Leripresa o similar. Col·locat sobre solera de formigó en massa de 15 N/mm2 de resistència característica i 15 cm de gruix, inclou tapa de fosa dúctil tipus Hidràulica C-250 TH44 de Fundició Dúctil Benito o similar. De dimensions del marc 515x515 mm, i pas lliure 400x400 mm, col·locada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclòs subministrament del material a peu d'obra, totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general i part porporcional de mitjans auxiliars. Inclou excavació i reblert perimetral posterior. (NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	90,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/05/19

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-60	FD5KNF09	m	Subministrament i col·locació de canal per a interceptor model CANAL 500 de Fundició Dúctil Benito o similar de formigó prefabricat de mides exteriors 63x100x67,5 cm, per a reixa 0,1-99R, amb marcad'acer de reforç. Tot inclòs i completament instal·lat. (CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	131,58 €
P-61	FD5ZJJJ4	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	64,71 €
P-62	FD7F9575	m	Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	12,50 €
P-63	FDG30166	m	Formació de canalització per a 4 tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb dau de recobriments de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	11,95 €
P-64	FDG30167	m	Formació de canalització per a 3 tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	8,95 €
P-65	FDG30168	m	Formació de canalització per a 2 tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb dau de recobriments de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	6,40 €
P-66	FDG30169	m	Formació de canalització per a un tub de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb dau de recobriments de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,84 €
P-67	FDG32357	m	Canalització amb dos tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de recobriments de 60x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (VINT-I-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	29,14 €
P-68	FDG3CM11	m	Excavació de rasa de 120cm de fons per 48 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4-6 conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inclou colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	53,79 €
P-69	FDG3U170	m	Subministrament i col·locació de banda de senyalització de xarxa bàsica de servei de material plàstic (ZERO EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	0,13 €
P-70	FDG3VM13	m	Excavació de rasa de 65 cm de fons per 30 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de PVC de 63mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular	36,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/05/19

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (TRENTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	
P-71	FDG3VM19	m	Excavació de rasa de 110 cm de fons per 48 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4 conductes de PVC de Ø63 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	46,13 €
P-72	FDG3VM21	m	Excavació de rasa de 75 cm de fons per 45 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	40,85 €
P-73	FDG3VM25	m	Excavació de rasa de 100 cm de fons per 48 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de PVC de Ø63 mm, 2 conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	48,34 €
P-74	FDG54477	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 60x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	43,47 €
P-75	FDG54478	m	Canalització amb cinc tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 80x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	66,45 €
P-76	FDGT06PÑ	u	Obra civil necessària per a la reactivació de passamurs de diàmetre 63 mm per a pas d'escomessa de telecomunicacions. (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	132,94 €
P-77	FDGT06PP	u	Formació de pedestal per armaris de telecomunicacions, construït in situ amb formigó HM-20, amb plantilla segons detall de plànols. Inclou excavació, encofrat, formigonat i col·locació de tubs. Tot inclòs, completament acabat (DOS-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	219,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/05/19

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-78	FDGT06PS	u	Obra civil necessària per a la reactivació de passamurs de diàmetre 63 mm per a pas d'escomessa de telecomunicacions. Subministrament i col·locació de postecillo de telefònica a l'interior de la parcel·la (CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	171,58 €
P-79	FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	53,47 €
P-80	FDK2A6F3	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (VUITANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	82,16 €
P-81	FDK2U565	u	Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliçada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i rebler lateral amb terres de l'excavació (NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	99,50 €
P-82	FDKZ3155	u	Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	27,57 €
P-83	FDKZ3333	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a la companyia de Gas Natural segons el pressupost d'Abril de 2018- (CENT VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS)	125.295,00 €
P-84	FDKZHB11	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Porta l'inscripció a la tapa ENLLUMENAT PÚBLIC. (VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	85,70 €
P-85	FDPER10H	u	Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicacions del tipus H model oficial de Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclou tapa de fosa dúctil EN-124 classe D-400. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada i excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat. (TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	368,88 €
P-86	FDPER15D	u	Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicacions del tipus D model de Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclou tapa de fosa dúctil EN-124 classe D-400. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada i excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat. (QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	488,66 €
P-87	FDPER19M	u	Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicacions del tipus M model oficial de Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclou tapa de fosa dúctil EN-124 classe C-250. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada o empotrada en façana segons indicacions de la direcció d'obra. Inclou excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat. (SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	77,38 €
P-88	FFA1P301	u	Connexió de servei de fins a 5 m amb tub de PP de 200 mm de diàmetre nominal, unió elàstica amb anell de goma, amb grau de dificultat mitja i per a col·locar soterrat. Connexió amb col·lector de la xarxa principal de Dn 400 mm amb pinça o sistema a determinar per la DO, o a pou de registre, totalment formigonat. Inclou proves, transport de material a peu d'obra i totalment finalitzada. (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	167,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/05/19

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-89	FFAS0010	u	Fita de senyalització de 1.50 m escomeses a parcel·les D20 cm replès de formigó (cal sortir del terra 0.50 m). Tot inclòs. (ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	11,30 €
P-90	FFB1R959	m	Subministrament i col·locació de reixa interceptora sobre canal de fosa. Reixa interceptora de fosa dúctil de mides 980x490x70 mm, model CUADROS R0199R de Fundició Dúctil Benito D-400 o similar, i canal de fosa CF50 de 980 x 550 x 395 mm de la mateixa casa comercial, de classe D-400.Col·locada sobre base de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i rejuntada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou subministrament del material a peu d'obra i totalment col·locada (CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	112,63 €
P-91	FG112501	u	Obra civil necessària per a l'empotrament de la Caixa General de Protecció a la paret de la vivenda. Inclou demolició, realització de regates per a l'arribada dels cables soterrats, sortida dels cables aeris o soterrats, i reposició de la paret tal i com estava en l'estat inicial. Inclou aportació dels materials necessaris per a la reconstrucció de la façana. Inclou marc i porta metàl·lica per a la protecció de la caixa de companyia. Inclou col·locació de postecillo a l'interior de la parcel·la correctament formigonat i instal·lació dels cables des de la caixa general de protecció fins al comptador. Inclou desmuntatge de la instal·lació existent. (SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	758,71 €
P-92	FG112592	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl·lics, de 160 A, segons esquema unesa número 12 i muntada superficialment amb connexió PAT caixes i armaris distribució. Inclou la instal·lació de posta a terra per a neutre de BT en caixa o armari de distribució urgana amb una piqueta de 2 m de CU-Ac i cable de 50 CU. (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	241,54 €
P-93	FG1N321F	u	Prefabricat de formigó per a caixa esquema 12 1850x800x345 (QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	416,52 €
P-94	FG3130PC	m	Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, bipolar de 2x2.5 mm2 i col·locat en tub soterrat (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	4,62 €
P-95	FG3136PP	m	Subministrament i col·locació de conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en tub soterrat (CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	5,76 €
P-96	FG3140PP	m	Subministrament i col·locació de conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x10 mm2 i col·locat en tub soterrat (DEU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	10,47 €
P-97	FG31BB96	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kv, tetrapolar de secció 3x240 mm2+150 AL mm2, col·locat en tub formigonat o estes en fons de rasa. Inclòs joc d'empalmadors.Inclou plaques de protecció de PE, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	18,91 €
P-98	FG380902	m	Subministrament i instal·lació de conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, inclòs part proporcional d'accessoris i muntat soterrat (CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	5,70 €
P-99	FGD1222E	u	Subministrament i col·locació de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra inclòs elements especials de muntatge i connexió (VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/05/19

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-100	FGH22000	ut	Partida alçada d'abonament íntegre de pagament de les taxes a FECSA ENDESA segons pressupost d'electrificació dels sectors (QUARANTA-VUIT MIL EUROS)	48.000,00 €
P-101	FGH22600	u	Projecte visat de legalització de les instal·lacions de Mitja Tensió. Inclou megat d'un circuit de calbes de mitja tensió amb el seu informe corresponent, marcar, mesurar i confeccionar planol de la línia subterrània segons normativa d'ENDESA i entregar-lo a la companyia. Informe de creuaments i paral·lelismes del cable subterrani segons normativa endesa. (TRES MIL CENT VINT EUROS)	3.120,00 €
P-102	FGJ16112	u	Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació de superfície i maniobra interior, tensió assignada de 36 kV, amb 2 portes (1 vianants i 1 transformador), amb enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació natural, per a 1 transformador de 1000 kVA de potència màxima. Inclou l'assentament de la caseta prefabricada, amb l'exavació, llosa de formigó i llosa d'arena per assentar un edifici prefabricat de formigó, circuits de terra i neutres per a CT inclou les piquetes i el cable de 50 CU enterrat en rasa. Inclou també vorera perimetral de formigó d'un metre d'ample. (NOU MIL CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	9.128,17 €
P-103	FGJZ1000	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat (QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	408,69 €
P-104	FGK2L6A1	m	Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE RH5Z1 18/30 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada o muntada en tubular formigonat. Inclou subministrament i col·locació d'un conjunt de 15 terminacions enchufables amb T per cable de 240 mm2 Al 18/30kv. Inclou megat de cables subterranis de mitja tensió amb el seu informe corresponent. (TRENTE-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	35,69 €
P-105	FGKWU000	pa	adequació d'una escomesa existent a la nova xarxa subterrània (MIL EUROS)	1.000,00 €
P-106	FGKWU516	u	Connexió d'un circuit de cables de 3x1x240 + 1x150 mm2 amb terminals (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	21,61 €
P-107	FHM11H67	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. Inclou els pern i el formigó del fonament. (DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	259,69 €
P-108	FHM11H69	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. Inclou els pern i el formigó del fonament. (TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	379,69 €
P-109	FHM11L22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. Els pern estan inclosos a la partida (TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	364,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/05/19

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-110	FHN635A4	u	Llum VMAX L043.V1.L2L3 LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de LEDS i un dispositiu d'alimentació de 37 W de potència total, flux lluminós de 6410 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a l'extrem del suport (TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	315,90 €
P-111	FHN63AA4	u	Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 73 W de potència total, flux lluminós 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport (TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	349,20 €
P-112	FHN63AC6	u	Llum VMAX L053.V2-F4Q1 LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de LEDS i un dispositiu d'alimentació de 53 W de potència total, flux lluminós de 6410 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a l'extrem del suport (TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	384,30 €
P-113	FQ11ATW2	u	Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respalller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó (QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	454,55 €
P-114	FQ13N022	u	Banc de llosa de formigó armat de color gris granític o negre, acabat polit i hidrofugat, de 400 cm de llargària, suports amb perfils d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.428,74 €
P-115	FQ213112	u	Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó (NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	95,47 €
P-116	FQ31V300	u	Subministre i col·locació de piona cilíndrica d'un metre l'alçada. Inclou fonament. (TRENTA EUROS)	30,00 €
P-117	FQ31V31C	u	Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de forma cilíndrica, de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçada de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs amb forma de cercle complet, ancorada amb dau de formigó (VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	848,71 €
P-118	G2111131	m3	Demolició de petites edificacions de qualsevol tipus d'obra fins a 150 m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i mitjans manuals i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, inlòu l'enderroc de la solera. Transport a l'abocador inclòs cànon. Gestió de tots els aprarllatges interiors. (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	23,40 €
P-119	G2143301	m3	Enderroc d'estructures de formigó en massa o armat, mixtes i amb reixats amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a l'abocador inclou cànon. (VINT-I-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	21,10 €
P-120	G2192C04	m	Demolició de vorada i rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió. Transport a l'abocador. Inclou cànon. (DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	2,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/05/19

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-121	G2212101	m3	Excavació en zona de desmunt, amb pendents superiors al 25 %, terreny compacte, amb mitjans mecànics i terres deixades a la vora. Acondicionament de terreny per realització de rases per a serveis. Inclou acondicionament del terreny al seu estat natural i reconstrucció de la pendent original. Inclou esbroçada de zona boscosa, gestió de residus inclosa. (UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	1,95 €
P-122	G2220000	ml	Protecció sota vial amb tub de PVC DN 315, formigonat (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	26,87 €
P-123	G2220001	ml	Col·locació de malla senyalitzadora (ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	0,23 €
P-124	G2220002	ut	Instal·lació placa senyalització hidrant (NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	97,27 €
P-125	G2220003	ut	Cata reposició d'escomesa amb mitjans manuals (CENT SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	106,36 €
P-126	G2220004	ut	Obertura de cata per localització de serveis de companyies (NORANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	98,19 €
P-127	G2220005	ml	Excavació de rasa en terra en zona urbana, de 0,40x0,70, inclou subministre i estesa d'arena i reblert (VINT-I-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	23,12 €
P-128	G2220006	ml	Excavació de rasa en calçada de 0,40x0,80, inclou demició de paviment, reblert i reposició de paviment (NORANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	97,08 €
P-129	G2220007	ut	Obertura decata en terra amb mitjans mecànics, inclou ajuda de manobre (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	268,74 €
P-130	G2220008	ml	Excavació de rasa en terra en zona de nova urbanització amb l'esplanada executada de 0,40x0,30, inclou subministre i estesa d'arena (NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	9,46 €
P-131	G2220009	m2	Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans mecànics, inclou transport residu i taxes (QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	4,20 €
P-132	G2220010	ut	Obertura de cata de 0,80x0,80 En zona pavimentada amb mitjans manuals, inclou reposició de paviment (TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	330,76 €
P-133	G2220011	ut	Partida unitària de l'obra civil necessària de connexió d'escomesa a les parcel·les existents fins a l'interior. Inclou repicat de parets encastar tubs, refer casetes de comptadors, etc... (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)	250,00 €
P-134	G228FH0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb sorra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	30,57 €
P-135	G32516H2	m3	Formigó per a murs de contenció (fonament i alçat) HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	73,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/05/19

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-136	G6A18000	pa	Partida alçada d'adaptació d'entrada a nova rasant del carrer. Inclou descollar la porta metàl·lica, elevació de pilars amb el mateix material que l'existent, demolició de paviment i reconstrucció i tornar a collar la porta. (SET-CENTS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	700,02 €
P-137	G6A18NA4	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x1,5 m de tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col·locats cada 2,8 m sobre daus de formigó (QUARANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	45,07 €
P-138	G6A1CEA1	u	Porta de dues fulles de 3x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom (CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	536,25 €
P-139	G6A1LQA4	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col·locats cada 2,8 m sobre daus de formigó (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	57,96 €
P-140	G7B11E0L	m2	Subministrament i col·locació de làmina geotèxtil no teixit, tipus FPP-150gr/m2. Inclòs retalls i cavalcaments. Totalment col·locada. (UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1,99 €
P-141	G7J1AA6A	m	Formació de junt de dilatació, en peces formigonades "in situ", amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària, col·locat a l'interior (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	43,28 €
P-142	G9E1S00P	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	29,92 €
P-143	GB2A1001	m	Perfil longitudinal flexible Mixte de fusta i d'acer galvanitzat de secció de circular amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	23,60 €
P-144	GB2B4133	u	Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, de fusta i acer entre 0,75 i 1 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat soldat (TRENTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	36,10 €
P-145	GB2Z1000	u	Extrem ancorat de barrera flexible de fusta i acer (TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	333,52 €
P-146	GBA1F110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,98 €
P-147	GBA21111	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	1,69 €
P-148	GBA22311	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	2,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/05/19

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-149	GBA22511	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1,75 €
P-150	GBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,94 €
P-151	GBB11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, circular o rectangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	27,21 €
P-152	GD5A5A05	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	17,36 €
P-153	GD7F0101	ut	Drenatge zona verda via augusta -adriano. Inclou pou de drenatge amb graves. Dimensions 2 x2x2 m, geotèxtil al voltant de tot el volum. Aportació i estesa de grava, inclou excavació manual o amb màquina petita i transport del material sobrant a l'abocador (MIL CINC-CENTS EUROS)	1.500,00 €
P-154	GD7F4333	u	Unitat de realització de l'obra civil necessària per a deixar escomesa de clavegueram dins la parcel·la o propietat privada. Pas per davall del fonament de la tanca. Inclou l'excavació amb màquina i/o manual (NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	91,31 €
P-155	GD7F6333	m	Demolició de paviment, realització de cales per a la introducció de canonada de 400 mm de diàmetre per l'interior de col·lector existent. Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat a l'interior del col·lector existent. Construcció de dos pouets. (VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	83,29 €
P-156	GD7FC375	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	20,15 €
P-157	GD7FE375	m	Tub de PVC de 630 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	33,89 €
P-158	GD7FH375	m	Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	60,80 €
P-159	GD7F43334	u	Unitat de realització de l'obra civil necessària per a deixar escomesa de clavegueram dins la parcel·la o propietat privada. Realització de passamurs a mur de formigó armat per una connexió de tub de 200 mm. (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	157,10 €
P-160	GD7F43377	U	Unitat de connexió de baixant d'aigües pluvials de façana i connexió a la claveguera. Construcció de colzes, empotrat a la paret, col·locació de tub de diàmetre 200 i formigonat i connectat al fons de la rasa. (DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	248,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/05/19

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-161	GDL5U020	u	Armarí d'interconnexió per a instal·lacions de telefonia, de 1500 parells 1000X750X300 mm de dimensions aproximades, col·locat (SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	742,84 €
P-162	GDL5U040	u	Armarí de distribució per a instal·lacions de telefonia, per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions aproximades, col·locat (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	234,81 €
P-163	GF31PES1	u	Subministrament i col·locació de cable d'escomesa elèctrica, caixa general de protecció, armaris amb l'equip de comptadors, transformadors de mesura i proteccions. Tot això segon l'informe tècnic de la Companyia Subministradora. Inclosa obra civil necessària. (DOS MIL VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	2.025,41 €
P-164	GG1M2015	u	Subministrament i col·locació de quadre de comandament per enllumenat; format per armarí CITI-10R 3S DR, amb tres sortides amb diferencials rearmables, inclou protector contra sobretensions, equip SIGMA de telegestió GSM, el HUB PLC, l'acobrador de fases i el filtre PLC-64 Amps. Tots els components inclosos i part proporcional d'elements auxiliars. Totalment finalitzat, segons plànols (VUIT MIL NOU-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	8.982,93 €
P-165	GGD2322D	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	42,45 €
P-166	GGF176M1	u	Torre metàl·lica de gel·losia per a línia de mitja tensió. Segons especificacions companyia elèctrica. (MIL SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	1.063,95 €
P-167	HD350000	ut	Pericó per clau de pas, format per tub de PVC DN 160, col·locat en vertical formigonat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	24,81 €
P-168	HD352542	u	Pericó de registre per vàlvula 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x2290x100 mm, arrebossada amb morter (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	62,82 €
P-169	J03D1200	u	Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes UNE (TRES-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	306,75 €
P-170	J03D8208	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (CINQUANTA EUROS)	50,00 €
P-171	J03DA209	u	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	93,73 €
P-172	J03DE20C	u	Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	36,55 €
P-173	J03DY10R	u	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	137,52 €
P-174	J0556105	u	Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 122 (QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	41,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/05/19

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-175	J060780A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	99,21 €
P-176	J060TJ0M	u	Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó, segons la norma UNE 83605, UNE-EN 14488-1 (TRES-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	307,84 €
P-177	J060TM00	u	Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un element de formigó endurit (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	66,22 €
P-178	J071560C	u	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de sis provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	83,57 €
P-179	J07156000	u	Jornada de geòleg per reconeixement de terreny (DOS-CENTS NORANTA EUROS)	290,00 €
P-180	J0B03S0R	u	Assaig a tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN 1597-1 (CENT CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	114,20 €
P-181	J0B06J0L	u	Assaig de tracció longitudinal d'unions soldades, segons la norma UNE-EN 876 (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	125,24 €
P-182	J451AA00	u	Determinació del recobriment i del diàmetre de les armadures, amb patxòmetre d'alta qualitat a 10 punts d'un element de formigó armat (CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	114,53 €
P-183	J961110D	u	Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (VUITANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	82,14 €
P-184	J961230D	u	Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (CENT VINT-I-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	127,08 €
P-185	J961310D	u	Determinació de la resistència al desgast per abracció en plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	115,43 €
P-186	J961D505	u	Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3 (CENT DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	110,81 €
P-187	J9C12F46	u	Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a us interior, segons la norma UNE-EN 13748-1 (CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	114,57 €
P-188	J9H12100	u	Redacció de projecte as-built amb el recull d'assaigs de control de qualitat, fotografies de l'execució de l'obra, traçat de les noves conduccions, topogràfic amb la ubicació de totes les arquetes, pous i embornals etc, legalitzacions de les instal·lacions. (MIL SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS)	1.781,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/05/19

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-189	J9H1210F	u	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 164 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	34,53 €
P-190	J9H1310G	u	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 165 (TRENTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	30,12 €
P-191	J9H1410A	u	Preses, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168 (CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	104,94 €
P-192	J9H1520K	u	Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 168 (CINQUANTA-SIS EUROS)	56,00 €
P-193	J9H1630D	u	Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compensió) d'una mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162 (DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	235,68 €
P-194	J9V11101	u	Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10 (VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	20,88 €
P-195	J9V1310L	u	Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma NLT 335 (VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	20,63 €
P-196	JA11SM0M	u	Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció segons norma UNE-EN 10218-1 (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	31,45 €
P-197	JFV1110A	dia	Prova de funcionament d'un tram de xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions (CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	595,44 €
P-198	JGVD9D01	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències del Projecte i del REBT. Megat de cables subterranis de baixa tensió amb el seu informe corresponent. (NORANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	95,04 €
P-199	JHV13K40	u	Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat exterior, incloent: verificació de les prescripcions reglamentàries segons MI BT 009, verificació de la connexió a terra i continuïtat de totes les columnes i suports, comprovació del nivell mig d'il·luminació i funcionament correcte del sistema d'encesa (CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	528,40 €
P-200	K2164771	m2	Enderroc de paret de tancament de qualsevol tipus d'obra inclòs formigó armat de 15 a 30 cm de gruix, amb mitjans manuals i mecànics i amb martell trencador manual i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou desmuntatge de valles i portes. Transport a l'abocador inclòs el cànon. (DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	10,32 €
P-201	PAIOJ060	u	Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per la localització de la fita existent, el mandrilat del últim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament. (CENT VINT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	120,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/05/19

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-202	S222F210	ut	Excavació i tapat de cata per a localització de serveis amb mitjans manuals i mecànics, en terres, 1x2 m2 de planta i de fondària inferior a 2,5 m (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	139,54 €
P-203	SE31C303	m	Desplaçament amb subministrament i col·locació d'un circuit format per conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 kV, de 3,5x50 mm2 de secció, inclosa la seva estesa entibada i engrapat a suports. Inclou desconnexions i connexions de les escomeses a les parcel·les (SETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	16,82 €
P-204	SEF3U090	u	Desplaçament i/o subministrament de pal de fusta de 9 m de llargària, inclosa el desmuntatge, l'excavació, l'hissat, el ataconat i anivellament, per a línia provisional d'obres. També inclou el desplaçament dels cables. Inclou també el posterior desmantellament d'aquests postes provisionals d'obres i el seu transport a l'abocador. (TRES-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	302,22 €
P-205	SEGURETAD	pa	Partida alçada de talls de carrers, i manteniment en condicions acceptables dels carrers de la urbanització per permetre el pas dels veïns, adequació d'accessos, etc. També inclou regada dels carrers en època de calor per evitar la pols. (VUIT MIL EUROS)	8.000,00 €
P-206	SEGURETAT	u	Partida de seguretat i salut segons annex de l'Estudi de seguretat i salut de l'obra (DINOU MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	19.564,63 €
P-207	SEL4U010	m	Desmuntatge de línia existent i nova estesa de línia provisional aèria de tensió baixa formada per cable trenat de secció igual o inferior a 50 mm2. Inclou el desmuntatge de la línia provisional d'obres i transport a l'abocador. (TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	3,01 €
P-208	SEL4U011	m	Desmuntatge de línia aèria elèctrica de tensió baixa formada per cable trenat de secció igual o inferior a 50 mm2 o bé línia aèria telefònica i transport a l'abocador o magatzem. (UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	1,01 €
P-209	XPJEU201	pa	Permisos (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	2.500,00 €

Joan Santacana i Espasa
Enginyer de Camins, canals i ports 33517
Enginyer tècnic d'obres Públiques
Col·legiat núm 13.121

Maig 2019

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	2DB184B4	u	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, amb reductor, de 5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 11,5 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa dúctil quadrada amb marc aparent de diàmetre 70 cm col.loca i fixat amb formigó armat i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm	1.180,31	€
			Altres conceptes	1.180,31000	€
P-2	E04120	Ut	Broquet de desguas protecció sortida tub de formigó clavegueram D.800-1000 format per a base de formigó armat HA-20 i enmacat de pedra, aletes de formigó armat HA-25 i dintell de contenció de terres de formigó armat HA-25, incloent-hi excavació i replè de terres i formigó HM-20 d'anivellament. Tot inclòs, completament acabat.	594,71	€
			Sense descomposició	594,71000	€
P-3	E06016	Ut	Subministre i instal.lació del trafo 630 KVA i del aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, de 630 KVA, tensió nominal 36 KV tipus (3 cel.la de línia i 1 de protecció) motoritzat + UCI, preparat per telemando, inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparement del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accesoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.), quadre de BT, citcuit d'enllumenat i sistema de protecció del trafo. D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora. Subministre i col·locació de fusbibles de cuchilla de tamany 2 de 315A 33 unitats, medició de pas i contacte, terres i neutre i posterior informe.Tot inclòs completament acabat i connexionat per la seva posada en funcionament. Segons annex d'assessorament de les companyies. Inclou les cel·les Cel-la amb funcions de línia (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envoltent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada	27.590,69	€
			Sense descomposició	27.590,69000	€
P-4	E31522H1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	60,00	€
	B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a	56,08900	€
			Altres conceptes	3,91100	€
P-5	E31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,95	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00485	€
			Altres conceptes	0,94515	€
P-6	E612653K	m2	Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, acabat llis o rugòs, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2. Inclou reblliment dels murs amb formigó i acer. Inclou aplacat de pedra per fer el mateix acabat que les tanques existents. Inclou pilar cada 4 metres. Peces de coronament igual a les existents.	61,22	€
	B0F15252	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD,	18,57520	€
			Altres conceptes	42,64480	€
P-7	ESCALES	m2	Formació d'escales de formigó armat. Encofrat amb taulers de fusta, excavació de fonaments amb mitjans manuals o mecànics en tot tipus de terreny inclòs roca, i formigonat de les escales amb camió bomba. Acabat de la superfície respatllat i a l'acid. Riestres laterals. Tot inclòs.	164,37	€
			Altres conceptes	164,37000	€
P-8	F216R243	m	Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a l'abocador inclou taxes i manteniment de l'abocador.	3,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	3,06000	€
P-9	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual sobre camió. Transport a l'abocador. Inclou cànon.	11,58	€
			Altres conceptes	11,58000	€
P-10	F21B3001	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Transport a l'abocador. Inclou cànon.	12,86	€
			Altres conceptes	12,86000	€
P-11	F21D41A2	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Transport a l'abocador inclòs cànon.	5,86	€
			Altres conceptes	5,86000	€
P-12	F21E0111	u	Desmuntatge i recolocació a nova rasant de pou de registre. Inclòs càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat de runa. Inclòs totes les feines adients.	128,92	€
			Altres conceptes	128,92000	€
P-13	F21QU030	u	Desmuntatge poste de fusta o de formigó 10/12 m d'alçària, inclou base de fromigó i desconexió de la xarxa elèctrica, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a abocador autoritzat o magatzem municipal	57,92	€
	B2RA3600	m3	Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa	1,18900	€
			Altres conceptes	56,73100	€
P-14	F21R11A0	u	Tala controlada directa d'arbre de 4 a 20 m d'alçària, amb arrancada d'arrels i soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)	80,72	€
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques inerts am	20,92320	€
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets inerts amb una	5,23050	€
			Altres conceptes	54,56630	€
P-15	F21R12F0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 20 m d'alçària, amb arrancada d'arrels i soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)	717,76	€
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques inerts am	209,23200	€
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets inerts amb una	34,87000	€
			Altres conceptes	473,65800	€
P-16	F2211020	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a l'abocador o planta de compostatge. Inclou canón	0,80	€
			Altres conceptes	0,80000	€
P-17	F221CA20	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, inclòs roca amb mitjans mecànics i ajudes manuals	3,18	€
			Altres conceptes	3,18000	€
P-18	F2226241	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en terreny no classificat inclòs roca, amb qualsevol pendent del terreny, amb retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora	5,57	€
			Altres conceptes	5,57000	€
P-19	F2261C0F	m3	Terraplenada i piconatge per a trasdosat del mur de contenció amb material seleccionat d'aportació TOT-U ARTIFICIAL, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM	4,15	€
			Altres conceptes	4,15000	€
P-20	F226490F	m3	Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat o tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM	4,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4,03000 €
P-21	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	1,50 €
			Altres conceptes	1,50000 €
P-22	F227R00F	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM	0,94 €
			Altres conceptes	0,94000 €
P-23	F228A30F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	8,61 €
			Altres conceptes	8,61000 €
P-24	F228ASR0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra rentada de riu per a canalitzacions elèctriques, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant	21,25 €
	B031R400	t	Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm	13,60400 €
			Altres conceptes	7,64600 €
P-25	F2422033	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km	2,66 €
			Altres conceptes	2,66000 €
P-26	F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	15,66 €
			Altres conceptes	15,66000 €
P-27	F2R450A9	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou cànon	5,15 €
			Altres conceptes	5,15000 €
P-28	F2R64269	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	5,68 €
			Altres conceptes	5,68000 €
P-29	F2RMM3R0	m3	Matxueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petrís, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 3 a 9 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o contenidor	6,89 €
			Altres conceptes	6,89000 €
P-30	F32B300Q	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària màxima de 6 m	1,09 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00580 €
			Altres conceptes	1,08420 €
P-31	F32D3226	m2	Muntatge i desmuntatge de dues cares d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base curvilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist	34,57 €
	B0DZP400	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm	0,31000 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,21300 €
	B0D81450	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 20 usos	2,46582 €
	B0D629A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,17594 €
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,07333 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,53995 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A31000	kg	Clau acer	0,10574 €
			Altres conceptes	30,68622 €
P-32	F3J22810	m3	Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora	41,18 €
	B0442800	t	Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes	14,75320 €
			Altres conceptes	26,42680 €
P-33	F6A18K84	u	Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, pany de cop i clau i pom, acabat pintat, col·locada	517,17 €
	B6A18K84	u	Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer, amb bastidor de tub de 4	419,18000 €
			Altres conceptes	97,99000 €
P-34	F6A19000	M2	Paret de tancament MIXTA. Formada per una paret de 50 cm de bloc de morter gris amb una cara vista i una reixa de simple torsió de 1,5 m d'alçada. Total dos metres l'alçada. Inclou execució del fonament de la tanca amb formigó armat.	38,76 €
			Altres conceptes	38,76000 €
P-35	F6A19600	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars	17,21 €
	B0A218SS	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de	3,46000 €
	B6AZ3234	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35	4,19560 €
	B6AZA264	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de di	3,12287 €
			Altres conceptes	6,43153 €
P-36	F6A19T60	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2,65 x 2 m amb malla emmarcada, marc format per tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i 6 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat, col·locat sobre daus de formigó	48,45 €
	B6A19T60	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2,65 x 2 m amb malla emmarcada	36,82000 €
			Altres conceptes	11,63000 €
P-37	F931201H	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 97% del PM	19,22 €
	B0372000	m3	Tot-u artificial	14,11050 €
	B0111000	m3	Aigua	0,06300 €
			Altres conceptes	5,04650 €
P-38	F9365G11	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	58,82 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	48,44700 €
			Altres conceptes	10,37300 €
P-39	F9365H31	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	73,65 €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am	48,44700 €
			Altres conceptes	25,20300 €
P-40	F9611821	u	Replanteig, formació i pavimentació de gual recte o en cantonada per a pas de vianants o vehicles, in situ, amb les mesures adients pel tipus de vorera. Inclòs adaptació de la vorada i muntatge i desmuntatge d'encofrats.	68,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	68,50000 €
P-41	F965A9DH	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T3 de 22x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5	21,70 €
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	0,10067 €
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstic	5,69755 €
	B965A9D0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x2	3,57000 €
			Altres conceptes	12,33178 €
P-42	F974V010	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	9,97 €
	B974V002	u	Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a rigola	4,73286 €
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,12411 €
			Altres conceptes	5,11303 €
P-43	F975GAUB	m	Rigola de 40 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció corba, de 40x50 cm i 13 cm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou base de formigó.	19,89 €
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	3,94560 €
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,24816 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00378 €
	BD52J0DV	m	Bloc prefabricat de formigó amb una canal corba en una cara, de 40x50 cm i 13 cm de	8,00000 €
			Altres conceptes	7,69246 €
P-44	F985170G	m	Gual per a pas de vianants de peces de formigó, monocapa, 40x60 cm, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l. Inclou peces arrodonides del lateral.	39,79 €
	B9851700	m	Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x35 cm	18,22450 €
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,	5,49084 €
			Altres conceptes	16,07466 €
P-45	F9E1311N	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland	28,24 €
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,58011 €
	B9E13100	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	5,67120 €
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,24816 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00126 €
			Altres conceptes	21,73927 €
P-46	F9E23111	m	Remat de panot a la línia de façana. Inclou la demolició o repicat de la façana i la reposició de la façana al seu estat original.	2,71 €
			Altres conceptes	2,71000 €
P-47	F9G12442	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat. Inclou tall amb serra per a junta de dilatació.	68,63 €
	B064E26B	m3	Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,	62,24400 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	6,38600 €
P-48	F9H12114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. A partir de 300 tones	50,85 €
	B9H12110	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític	47,53000 €
			Altres conceptes	3,32000 €
P-49	F9H17114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició D-12 o S-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. Preu per a baix rendiment per a l'execució de poc volum d'aglomerat menys de 300 tones.	51,70 €
	B9H17110	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa D-12 o S-20 amb gra	48,30000 €
			Altres conceptes	3,40000 €
P-50	F9H18114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. A partir de 300 tones	49,82 €
	B9H18110	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat gr	46,50000 €
			Altres conceptes	3,32000 €
P-51	F9J12X50	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1.5 kg/m2	0,50 €
	B0552B00	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI	0,34500 €
			Altres conceptes	0,15500 €
P-52	F9J13K40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2	0,35 €
	B055B100	kg	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic,	0,22000 €
			Altres conceptes	0,13000 €
P-53	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant	2,32 €
			Altres conceptes	2,32000 €
P-54	F9Z1UAAA	PA	Partida alçada a justificar de treballs diversos	17.000,00 €
			Sense descomposició	17.000,00000 €
P-55	FB122AEE	m	Enderroc i reposició de Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter	149,99 €
	B0710180	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) seg	0,32200 €
	BB122AEO	m	Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i br	127,55000 €
			Altres conceptes	22,11800 €
P-56	FB131CA0	m	Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de ±80 < 100 cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques	120,87 €
	BB131CA0	m	Barana d'alumini anoditzat amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de ±80 <	97,55000 €
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	12,12000 €
			Altres conceptes	11,20000 €
P-57	FBBZ1210	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra clavat	16,39 €
	BBMZ1C20	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical	12,88000 €
			Altres conceptes	3,51000 €
P-58	FD5J5258	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i llicada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	107,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0111000	m3	Aigua	0,00378 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	3,04524 €
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,73646 €
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- Altres conceptes	11,19993 € 92,61459 €
P-59	FD5J6F0S	u	Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó de 40x40 cm interiors, amb tres finestres Ø 23 cm i 48x48x45 cm exteriors, de la casa comercial Leripresa o similar. Col·locat sobre solera de formigó en massa de 15 N/mm2 de resistència característica i 15 cm de gruix, inclou tapa de fosa dúctil tipus Hidràulica C-250 TH44 de Fundició Dúctil Benito o similar. De dimensions del marc 515x515 mm, i pas lliure 400x400 mm, col·locada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclòs subministrament del material a peu d'obra, totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general i part porporcional de mitjans auxiliars. Inclou excavació i reblert perimetral posterior.	90,67 €
	BD5J6TPS	u	Bastiment i tapa de fosa dúctil, tipus TH44 de Fundició Dúctil Benito, classe C-250. L	37,80000 €
	BD5J6F0S	u	Pericó de formigó prefabricat de 40x40 cm interiors, i 48 x 48 x 45 cm exteriors i tres fi	14,27000 €
	B0604230	m3	Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandaria	1,67428 €
	B071UC01	m3	Mortor M-80 Altres conceptes	2,67640 € 34,24932 €
P-60	FD5KNF09	m	Subministrament i col·locació de canal per a interceptor model CANAL 500 de Fundició Dúctil Benito o similar de formigó prefabricat de mides exteriors 63x100x67,5 cm, per a reixa 0,1-99R, amb marcd'acer de reforç. Tot inclòs i completament instal·lat.	131,58 €
	BD570B83	m	Canal de formigó prefabricat model CANAL 500 de Fundició Dúctil Benito o similar de Altres conceptes	96,30000 € 35,28000 €
P-61	FD5ZJJJ4	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter	64,71 €
	BD5ZJJJ0	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exterior	51,70000 €
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons Altres conceptes	0,95880 € 12,05120 €
P-62	FD7F9575	m	Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	12,50 €
	BD7F9570	m	Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid ne Altres conceptes	11,81000 € 0,69000 €
P-63	FDG30166	m	Formació de canalització per a 4 tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb dau de recobriments de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat	11,95 €
	BG22TH10	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	4,96000 €
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, Altres conceptes	6,57600 € 0,41400 €
P-64	FDG30167	m	Formació de canalització per a 3 tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat	8,95 €
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	4,82240 €
	BG22TH10	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, Altres conceptes	3,72000 € 0,40760 €
P-65	FDG30168	m	Formació de canalització per a 2 tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb dau de recobriments de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i	6,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat	
	BG22TH10	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	2,48000 €
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, Altres conceptes	3,50720 € 0,41280 €
P-66	FDG30169	m	Formació de canalització per a un tub de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb dau de recobriments de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat	3,84 €
	BG22TH10	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	1,24000 €
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, Altres conceptes	2,19200 € 0,40800 €
P-67	FDG32357	m	Canalització amb dos tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de recobriments de 60x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I	29,14 €
	BFB1J400	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de	14,88900 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, Altres conceptes	13,84200 € 0,40900 €
P-68	FDG3CM11	m	Excavació de rasa de 120cm de fons per 48 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4-6 conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.	53,79 €
	P0516000	m	Fil guia per a conductes	0,72000 €
	B03D1000	m3	Terra seleccionada	2,18346 €
	BG222052	m	Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis interior de 110 mm de diàmetre	9,16000 €
	B0604230	m3	Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandaria	10,13380 €
	BFB20C01	u	Cinta de senyalització del servei Altres conceptes	0,21000 € 31,38274 €
P-69	FDG3U170	m	Subministrament i col·locació de banda de senyalització de xarxa bàsica de servei de material plàstic	0,13 €
	BHWMU100	m	Banda de senyalització de material plàstic Altres conceptes	0,05000 € 0,08000 €
P-70	FDG3VM13	m	Excavació de rasa de 65 cm de fons per 30 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de PVC de 63mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.	36,02 €
	BG222051	m	Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis interior de 63 mm de diàmetre	2,42000 €
	P0516000	m	Fil guia per a conductes	0,24000 €
	BFB20C01	u	Cinta de senyalització del servei	0,21000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0604230	m3	Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistència plàstica i grandària	2,42330	€
	B03D1000	m3	Terra seleccionada	1,01220	€
			Altres conceptes	29,71450	€
P-71	FDG3VM19	m	Excavació de rasa de 110 cm de fons per 48 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4 conductes de PVC de Ø63 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.	46,13	€
	P0516000	m	Fil guia per a conductes	0,72000	€
	B03D1000	m3	Terra seleccionada	1,83642	€
	BFB20C01	u	Cinta de senyalització del servei	0,21000	€
	BG222051	m	Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis interior de 63 mm de diàmetre	4,84000	€
	B0604230	m3	Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistència plàstica i grandària	8,59170	€
			Altres conceptes	29,93188	€
P-72	FDG3VM21	m	Excavació de rasa de 75 cm de fons per 45 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.	40,85	€
	BG222052	m	Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis interior de 110 mm de diàmetre	4,58000	€
	P0516000	m	Fil guia per a conductes	0,24000	€
	BFB20C01	u	Cinta de senyalització del servei	0,21000	€
	B0604230	m3	Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistència plàstica i grandària	4,53818	€
	B03D1000	m3	Terra seleccionada	1,56168	€
			Altres conceptes	29,72014	€
P-73	FDG3VM25	m	Excavació de rasa de 100 cm de fons per 48 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de PVC de Ø63 mm, 2 conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.	48,34	€
	BG222052	m	Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis interior de 110 mm de diàmetre	4,58000	€
	B03D1000	m3	Terra seleccionada	1,66290	€
	B0604230	m3	Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistència plàstica i grandària	8,81200	€
	BG222051	m	Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis interior de 63 mm de diàmetre	2,42000	€
	P0516000	m	Fil guia per a conductes	0,72000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFB20C01	u	Cinta de senyalització del servei	0,21000	€
			Altres conceptes	29,93510	€
P-74	FDG54477	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 60x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I	43,47	€
	BFB1K180	m	Tub de polietilè de densitat alta PE-100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de	29,14800	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	13,84200	€
			Altres conceptes	0,48000	€
P-75	FDG54478	m	Canalització amb cinc tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 80x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I	66,45	€
	BFB1J400	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de	38,28600	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	27,68400	€
			Altres conceptes	0,48000	€
P-76	FDGT06PÑ	u	Obra civil necessària per a la reactivació de passadurs de diàmetre 63 mm per a pas d'escomessa de telecomunicacions.	132,94	€
	B0604230	m3	Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistència plàstica i grandària	22,03000	€
			Altres conceptes	110,91000	€
P-77	FDGT06PP	u	Formació de pedestal per armaris de telecomunicacions, construït in situ amb formigó HM-20, amb plantilla segons detall de plànols. Inclou excavació, encofrat, formigonat i col·locació de tubs. Tot inclòs, completament acabat	219,22	€
			Sense descomposició	219,22000	€
P-78	FDGT06PS	u	Obra civil necessària per a la reactivació de passadurs de diàmetre 63 mm per a pas d'escomessa de telecomunicacions. Subministrament i col·locació de postecillo de telefònica a l'interior de la parcel·la	171,58	€
	B0604230	m3	Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistència plàstica i grandària	22,03000	€
	BBMZ1C20	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical	38,64000	€
			Altres conceptes	110,91000	€
P-79	FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	53,47	€
	B0DF7G0A	u	Motlle metàl·lic, per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	0,81567	€
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-	1,54056	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	9,64326	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,17184	€
			Altres conceptes	41,29867	€
P-80	FDK2A6F3	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	82,16	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,35530	€
	B0DF8H0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos	1,15805	€
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-	2,51958	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	29,94486	€
			Altres conceptes	48,18221	€
P-81	FDK2U565	u	Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació	99,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-	10,15070	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00252	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,33621	€
			Altres conceptes	89,01057	€
P-82	FDKZ3155	u	Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	27,57	€
	BDKZ3150	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i 25 kg de p	13,14000	€
			Altres conceptes	14,43000	€
P-83	FDKZ3333	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a la companyia de Gas Natural segons el pressupost d'Abril de 2018-	125.295,00	€
			Sense descomposició	125.295,00000	€
P-84	FDKZHJB11	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Porta l'inscripció a la tapa ENLLUMENAT PÚBLIC.	85,70	€
	BDKZHJB0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa	70,30000	€
	B0710150	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,13881	€
			Altres conceptes	15,26119	€
P-85	FDPER10H	u	Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicacions del tipus H model oficial de Telefónica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclou tapa de fosa dúctil EN-124 classe D-400. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada i excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat.	368,88	€
	BDPER11H	u	Marc i tapa de fosa dúctil tipus T1311H classe D-400, de Fundició Dúctil Benito o si	199,80000	€
	BDPER10H	u	Pericó per a telecomunicacions tipus H de Telefónica o l'indicat als plànols, de formigó	114,40000	€
	B0604230	m3	Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistència plàstica i grandària	4,84660	€
			Altres conceptes	49,83340	€
P-86	FDPER15D	u	Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicacions del tipus D model de Telefónica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclou tapa de fosa dúctil EN-124 classe D-400. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada i excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat.	488,66	€
	BDPER15D	u	Arqueta prefabricada de formigó tipus D, segons model oficial Telefónica	160,11000	€
	BDPER16D	u	Bastiment i tapa de fosa dúctil tipus T1311D classe D-400, de Fundició Dúctil Benito	252,00000	€
	B0604230	m3	Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistència plàstica i grandària	7,40208	€
			Altres conceptes	69,14792	€
P-87	FDPER19M	u	Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicacions del tipus M model oficial de Telefónica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclou tapa de fosa dúctil EN-124 classe C-250. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada o empotrada en façana segons indicacions de la direcció d'obra. Inclou excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat.	77,38	€
	BDPER19M	u	Marc i tapa de fosa dúctil de dimensions 415x415 mm exterior, i pas lliure de 300x300	25,20000	€
	BDPER10M	u	Pericó per a telecomunicacions tipus M de Telefónica o l'indicat als plànols, de formigó	20,56000	€
	B0604230	m3	Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistència plàstica i grandària	1,10150	€
			Altres conceptes	30,51850	€
P-88	FFA1P301	u	Connexió de servei de fins a 5 m amb tub de PP de 200 mm de diàmetre nominal, unió elàstica amb anell de goma, amb grau de dificultat mitja i per a col·locar soterrat. Connexió	167,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			amb col·lector de la xarxa principal de Dn 400 mm amb pinça o sistema a determinar per la DO, o a pou de registre, totalment formigonat. Inclou proves, transport de material a peu d'obra i totalment finalitzada.		
	BFA1PP54	u	Clip elàstomeric per escomeses en xarxes de sanejament per connectar a canonada 4	88,38000	€
	BFA1P204	m	Tub de PP de DN 200 mm, SN 8	37,52000	€
			Altres conceptes	41,70000	€
P-89	FFAS0010	u	Fita de senyalització de 1.50 m escomeses a parcel·les D20 cm replès de formigó (cal sortir del terra 0.50 m). Tot inclòs.	11,30	€
			Sense descomposició	11,30000	€
P-90	FFB1R959	m	Subministrament i col·locació de reixa interceptora sobre canal de fosa. Reixa interceptora de fosa dúctil de mides 980x490x70 mm, model CUADROS R0199R de Fundició Dúctil Benito D-400 o similar, i canal de fosa CF50 de 980 x 550 x 395 mm de la mateixa casa comercial, de classe D-400. Col·locada sobre base de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i rejuntada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou subministrament del material a peu d'obra i totalment col·locada	112,63	€
	BFB1R985	u	Reixa per a interceptor de fosa dúctil de mides 980x490x70 mm, amb un pas lliure de	105,57000	€
	B0641090	m3	Formigó HM-20/P/40/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,	1,92240	€
			Altres conceptes	5,13760	€
P-91	FG112501	u	Obra civil necessària per a l'empotrament de la Caixa General de Protecció a la paret de la vivenda. Inclou demolició, realització de regates per a l'arribada dels cables soterrats, sortida dels cables aeris o soterrats, i reposició de la paret tal i com estava en l'estat inicial. Inclou aportació dels materials necessaris per a la reconstrucció de la façana. Inclou marc i porta metàl·lica per a la protecció de la caixa de companyia. Inclou col·locació de postecillo a l'interior de la parcel·la correctament formigonat i instal·lació dels cables des de la caixa general de protecció fins al comptador. Inclou desmuntatge de la instal·lació existent.	758,71	€
	BG312300	m	Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 2x2.5 mm2 i c	4,95000	€
	B6A1CED	u	Marc i porta metàl·lica de dimensions 1x1 m amb pany i clau	120,00000	€
	FGF131M1	u	Postecillo o Columna d'acer de 4100 mm d'alçària, 101,6 mm de diàmetre, i muntat a	367,76413	€
	E612353V	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual, H	26,61757	€
	B0604230	m3	Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistència plàstica i grandària	22,03000	€
			Altres conceptes	217,34830	€
P-92	FG112592	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetal·lics, de 160 A, segons esquema unesa número 12 i muntada superficialment amb connexió PAT caixes i armaris distribució. Inclou la instal·lació de posta a terra per a neutre de BT en caixa o armaris de distribució urgana amb una piqueta de 2 m de CU-Ac i cable de 50 CU.	241,54	€
	BGW11000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	9,30000	€
	BG112590	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetal·lics, de 160 A, sego	164,38000	€
	FG380902	m	Subministrament i instal·lació de conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, inclòs p	11,40502	€
	FGD1222E	u	Subministrament i col·locació de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment	20,44084	€
			Altres conceptes	36,01414	€
P-93	FG1N321F	u	Prefabricat de formigó per a caixa esquema 12 1850x800x345	416,52	€
	BG1N3210	u	Centralització de comptadors vertical de dos mòduls per a 2 comptadors monofàsics i	384,38000	€
	BGW1N000	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	21,34000	€
			Altres conceptes	10,80000	€
P-94	FG3130PC	m	Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, bipolar de 2x2.5 mm2 i col·locat en tub soterrat	4,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG312300	m	Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 2x2.5 mm2 i c	1,03950	€
			Altres conceptes	3,58050	€
P-95	FG3136PP	m	Subministrament i col.locació de conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en tub soterrat	5,76	€
	BG3146PP	m	Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2	2,17350	€
			Altres conceptes	3,58650	€
P-96	FG3140PP	m	Subministrament i col.locació de conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x10 mm2 i col·locat en tub soterrat	10,47	€
	BG3149PP	m	Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x10 mm2	3,30750	€
			Altres conceptes	7,16250	€
P-97	FG31BB96	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x240 mm2+150 AL mm2, col.locat en tub formigonat o estes en fons de rasa. Inclòs joc d'empalmadors.Inclou plaques de protecció de PE, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat	18,91	€
	BG31BB90	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x240 mm	15,66720	€
			Altres conceptes	3,24280	€
P-98	FG380902	m	Subministrament i instal.lació de conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, inclòs part proporcional d'accessoris i muntat soterrat	5,70	€
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2	1,02000	€
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,25000	€
			Altres conceptes	4,43000	€
P-99	FGD1222E	u	Subministrament i col.locació de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra inclòs elements especials de muntatge i connexió	20,44	€
	BGD12220	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 1500 mm de llargària, de	8,85000	€
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	3,20000	€
			Altres conceptes	8,39000	€
P-100	FGH22000	ut	Partida alçada d'abonament íntegre de pagament de les taxes a FECSA ENDESA segons pressupost d'electrificació dels sectors	48.000,00	€
			Sense descomposició	48.000,00000	€
P-101	FGH22600	u	Projecte visat de legalització de les instal·lacions de Mitja Tensió,. Inclou megat d'un circuit de cables de mitja tensió amb el seu informe corresponent, marcar , mesurar i confeccionar planol de la línia subterrània segons normativa d'ENdesa i entregar-lo a la companyia. Informe de creuaments i paral·lelismes del cable subterrani segons normativa endesa.	3.120,00	€
			Sense descomposició	3.120,00000	€
P-102	FGJ16112	u	Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació de superfície i maniobra interior, tensió assignada de 36 kV, amb 2 portes (1 vianants i 1 transformador), amb enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació natural, per a 1 transformador de 1000 kVA de potència màxima. Inclou l'assentament de la caseta prefabricada, amb l'exavació, llosa de formigó i llosa d'arena per assentar un edifici prefabricat de formigó, circuits de terra i neutres per a CT inclou les piquetes i el cable de 50 CU enterrat en rasa. Inclou també vorera perimetral de formigó d'un metre d'ample.	9.128,17	€
	BGJ16112	u	Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformac	8.419,50000	€
			Altres conceptes	708,67000	€
P-103	FGJZ1000	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat	408,69	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGJZ1000	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un ext	399,69000	€
			Altres conceptes	9,00000	€
P-104	FGK2L6A1	m	Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE RH5Z1 18/30 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada o muntada en tubular formigonat. Inclou subministrament i col·locació d'un conjunt de 15 terminacions enchufables amb T per cable de 240 mm2 Al 18/30kv. Inclou megat de cables subterranis de mitja tensió amb el seu informe corresponent.	35,69	€
	BGK226A0	m	Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x	23,62320	€
			Altres conceptes	12,06680	€
P-105	FGKWU000	pa	adequació d'una escomesa existent a la nova xarxa subterrània	1.000,00	€
			Sense descomposició	1.000,00000	€
P-106	FGKWU516	u	Connexió d'un circuit de cables de 3x1x240 + 1x150 mm2 amb terminals	21,61	€
			Altres conceptes	21,61000	€
P-107	FHM11H67	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó. Inclou els pernys i el formigó del fonament.	259,69	€
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	31,03000	€
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,	10,88274	€
	BHN32574	ut	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, corona	160,00000	€
			Altres conceptes	57,77726	€
P-108	FHM11H69	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó. Inclou els pernys i el formigó del fonament.	379,69	€
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,	10,88274	€
	BHN32571	ut	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m d'alçària, corona	280,00000	€
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	31,03000	€
			Altres conceptes	57,77726	€
P-109	FHM11L22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó. Els pernys estan inclosos a la partida	364,28	€
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	31,03000	€
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,	15,33477	€
	BHM11L22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, corona	260,14000	€
			Altres conceptes	57,77523	€
P-110	FHN635A4	u	Llum VMAX L043.V1.L2L3 LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de LEDS i un dispositiu d'alimentació de 37 W de potència total, flux lluminós de 6410 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a l'extrem del suport	315,90	€
	BHN635A4	u	Llum VMAX L053.V2-F4Q1 LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor d	303,30000	€
			Altres conceptes	12,60000	€
P-111	FHN63AA4	u	Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 73 W de potència total, flux lluminós 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar	349,20	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			lateralment i acoblat al suport	
	BHN63AA4	u	Llum JNX.L033.V1.L2L3 LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de v	336,60000 €
			Altres conceptes	12,60000 €
P-112	FHN63AC6	u	Llum VMAX L053.V2-F4Q1 LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de LEDS i un dispositiu d'alimentació de 53 W de potència total, flux lluminós de 6410 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a l'extrem del suport	384,30 €
	BHN63AC6	u	Llum VMAX L053.V2-F4Q1 LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor d	371,70000 €
			Altres conceptes	12,60000 €
P-113	FQ11ATW2	u	Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respalller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó	454,55 €
	BQ11ATW1	u	Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 lliston	398,34000 €
			Altres conceptes	56,21000 €
P-114	FQ13N022	u	Banc de llosa de formigó armat de color gris granític o negre, acabat polit i hidrofugat, de 400 cm de llargària, suports amb perfils d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	1.428,74 €
	BQ13N022	u	Banc de llosa de formigó armat de color gris granític o negre, acabat polit i hidrofugat,	1.392,64000 €
			Altres conceptes	36,10000 €
P-115	FQ213112	u	Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó	95,47 €
	BQ213110	u	Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb bas	69,66000 €
			Altres conceptes	25,81000 €
P-116	FQ31V300	u	Subministre i col·locació de pilona cilíndrica d'un metre l'alçada. Inclou fonament.	30,00 €
			Sense descomposició	30,00000 €
P-117	FQ31V31C	u	Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de forma cilíndrica, de 30 cm de diàmetre i 110 cm d'alçada de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs amb forma de cercle complet, ancorada amb dau de formigó	848,71 €
	BQ31V31C	u	Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques	684,00000 €
	BQ3Z1300	u	Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigu	19,79000 €
			Altres conceptes	144,92000 €
P-118	G2111131	m3	Demolició de petites edificacions de qualsevol tipus d'obra fins a 150 m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i mitjans manuals i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, inclou l'enderroc de la solera. Transport a l'abocador inclòs cànon. Gestió de tots els aprarllatges interiors.	23,40 €
			Altres conceptes	23,40000 €
P-119	G2143301	m3	Enderroc d'estructures de formigó en massa o armat, mixtes i amb reixats amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a l'abocador inclou cànon.	21,10 €
			Altres conceptes	21,10000 €
P-120	G2192C04	m	Demolició de vorada i rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió. Transport a l'abocador. Inclou cànon.	2,50 €
			Altres conceptes	2,50000 €
P-121	G2212101	m3	Excavació en zona de desmunt, amb pendents superiors al 25 %, terreny compacte, amb mitjans mecànics i terres deixades a la vora. Acondicionament de terreny per realització de rases per a serveis. Inclou acondicionament del terreny al seu estat natural i reconstrucció de la pendent original. Inclou esbroçada de zona boscosa, gestió de residus inclosa.	1,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,95000 €
P-122	G2220000	ml	Protecció sota vial amb tub de PVC DN 315, formigonat	26,87 €
			Sense descomposició	26,87000 €
P-123	G2220001	ml	Col·locació de malla senyalitzadora	0,23 €
			Sense descomposició	0,23000 €
P-124	G2220002	ut	Instal·lació placa senyalització hidrant	97,27 €
			Sense descomposició	97,27000 €
P-125	G2220003	ut	Cata reposició d'escomesa amb mitjans manuals	106,36 €
			Sense descomposició	106,36000 €
P-126	G2220004	ut	Obertura de cata per localització de serveis de companyies	98,19 €
			Sense descomposició	98,19000 €
P-127	G2220005	ml	Excavació de rasa en terra en zona urbana, de 0,40x0,70, inclou subministre i estesa d'arena i reblert	23,12 €
			Sense descomposició	23,12000 €
P-128	G2220006	ml	Excavació de rasa en calçada de 0,40x0,80, inclou demició de paviment, reblert i reposició de paviment	97,08 €
			Sense descomposició	97,08000 €
P-129	G2220007	ut	Obertura decata en terra amb mitjans mecànics, inclou ajuda de manobre	268,74 €
			Sense descomposició	268,74000 €
P-130	G2220008	ml	Excavació de rasa en terra en zona de nova urbanització amb l'esplanada executada de 0,40x0,30, inclou subministre i estesa d'arena	9,46 €
			Sense descomposició	9,46000 €
P-131	G2220009	m2	Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans mecànics, inclou transport residu i taxes	4,20 €
			Sense descomposició	4,20000 €
P-132	G2220010	ut	Obertura de cata de 0,80x0,80 En zona pavimentada amb mitjans manuals, inclou reposició de paviment	330,76 €
			Sense descomposició	330,76000 €
P-133	G2220011	ut	Partida unitària de l'obra civil necessària de connexió d'escomesa a les parcel·les existents fins a l'interior. Inclou repicat de parets encastar tubs, refer casetes de comptadors, etc...	250,00 €
			Sense descomposició	250,00000 €
P-134	G228FH0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb sorra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM	30,57 €
	B0330A00	t	Grava de pedrera, de 5 a 12 mm	24,14000 €
			Altres conceptes	6,43000 €
P-135	G32516H2	m3	Formigó per a murs de contenció (fonament i alçat) HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba	73,88 €
	B065E60B	m3	Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a	55,43460 €
			Altres conceptes	18,44540 €
P-136	G6A18000	pa	Partida alçada d'adaptació d'entrada a nova rasant del carrer. Inclou descollar la porta metàl·lica, elevació de pilars amb el mateix material que l'existent, demolició de paviment i reconstrucció i tornar a collar la porta.	700,02 €
			Altres conceptes	700,02000 €
P-137	G6A18NA4	m	Reixat d'acer d'alçada 1,5 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x1,5 m de tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2	45,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			mm, col·locats cada 2,8 m sobre daus de formigó		
	B6A18NA4	m	Reixat d'alçària 1,5 m, d'acer galvanitzat amb bastidor de 2,65x1,5 m de tub de 50x30x Altres conceptes	33,80000 11,27000	€ €
P-138	G6A1CEA1	u	Porta de dues fulles de 3x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom	536,25	€
	B6A1CEA1	u	Porta de dues fulles de mides 3x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 Altres conceptes	474,36000 61,89000	€ €
P-139	G6A1LQA4	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col·locats cada 2,8 m sobre daus de formigó	57,96	€
	B6A1LQA4	m	Reixat d'alçària 2 m, d'acer galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m de tub de 50x30x2 m Altres conceptes	45,60000 12,36000	€ €
P-140	G7B11E0L	m2	Subministrament i col·locació de làmina geotèxtil no teixit, tipus FPP-150gr/m2. Inclòs retalls i cavalcaments. Totalment col·locada.	1,99	€
	B7B11E00	m2	làmina geotèxtil no teixit, tipus FPP-150gr/m2 Altres conceptes	0,91300 1,07700	€ €
P-141	G7J1AA6A	m	Formació de junt de dilatació, en peces formigonades "in situ", amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària, col·locat a l'interior	43,28	€
	B7J10A61	m	Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària per a junt de dilatació interior Altres conceptes	40,57200 2,70800	€ €
P-142	G9E1S00P	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	29,92	€
	B9E1S000	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	8,89440	€
	B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	0,63221	€
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,38474	€
	B0111000	m3	Aigua Altres conceptes	0,00126 20,00739	€ €
P-143	GB2A1001	m	Perfil longitudinal flexible Mixte de fusta i d'acer galvanitzat de secció de circular amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport	23,60	€
	BBMZP010	u	Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat	1,97400	€
	BBM2AA00	m	Barrera de seguretat flexible mixte de fusta i d'acer galvanitzat, formada per perfil long Altres conceptes	13,96000 7,66600	€ €
P-144	GB2B4133	u	Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, de fusta i acer entre 0,75 i 1 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat soldat	36,10	€
	BBMZ1210	m	Suport de perfil d'acer galvanitzat C-120, per a barreres de seguretat	6,38000	€
	B44Z502A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	1,00000	€
	BBMZA810	u	Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a barreres de seguretat Altres conceptes	14,38000 14,34000	€ €
P-145	GB2Z1000	u	Extrem ancorat de barrera flexible de fusta i acer	333,52	€
	BBMZP010	u	Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat	16,92000	€
	BBM2AA00	m	Barrera de seguretat flexible mixte de fusta i d'acer galvanitzat, formada per perfil long	111,68000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	0,21560	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,17550	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,14700	€
	B0B2A000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Altres conceptes	6,00250 198,37940	€ €
P-146	GBA1F110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	0,98	€
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,12931	€
	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització Altres conceptes	0,52850 0,32219	€ €
P-147	GBA21111	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	1,69	€
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,21678	€
	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització Altres conceptes	0,87850 0,59472	€ €
P-148	GBA22311	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	2,77	€
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,43047	€
	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització Altres conceptes	1,74930 0,59023	€ €
P-149	GBA22511	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	1,75	€
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,25897	€
	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització Altres conceptes	1,04930 0,44173	€ €
P-150	GBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	6,94	€
	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	3,49860	€
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre Altres conceptes	0,85716 2,58424	€ €
P-151	GBB11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, circular o rectangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	27,21	€
	BBM11101	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, Altres conceptes	22,73000 4,48000	€ €
P-152	GD5A5A05	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	17,36	€
	BD5B1A00	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre	1,16550	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a dren Altres conceptes	6,02360 10,17090	€ €
P-153	GD7F0101	ut	Drenatge zona verda via augusta -adriano. Inclou pou de drenatge amb graves. Dimensions 2 x2x2 m, geotèxtil al voltant de tot el volum. Aportació i estesa de grava, inclou excavació manual o amb màquina petita i transport del material sobrant a l'abocador Sense descomposició	1.500,00 1.500,00000	€ €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-154	GD7F4333	u	Unitat de realització de l'obra civil necessària per a deixar escomesa de clavegueram dins la parcel·la o propietat privada. Pas per davall del fonament de la tanca. Inclou l'excavació amb màquina i/o manual	91,31 €
			Altres conceptes	91,31000 €
P-155	GD7F6333	m	Demolició de paviment, realització de cales per a la Introducció de canonada de 400 mm de diàmetre per l'interior de col·lector existent. Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat a l'interior del col·lector existent. Construcció de dos pouets.	83,29 €
	S222F210	ut	Excavació i tapat de cala per a localització de serveis amb mitjans manuals i mecànics,	13,95400 €
	FDKZ3155	u	Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa	2,75740 €
	F2422033	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camí	0,26602 €
	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, a	1,15815 €
	BD7FC370	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid ne	19,45000 €
	FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i soler	10,69474 €
			Altres conceptes	35,00969 €
P-156	GD7FC375	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	20,15 €
	BD7FC370	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid ne	19,45000 €
			Altres conceptes	0,70000 €
P-157	GD7FE375	m	Tub de PVC de 630 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	33,89 €
	BD7FE370	m	Tub de PVC de 630 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid ne	32,27000 €
			Altres conceptes	1,62000 €
P-158	GD7FH375	m	Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa	60,80 €
	BD7FH370	m	Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid ne	58,77000 €
			Altres conceptes	2,03000 €
P-159	GD7F43334	u	Unitat de realització de l'obra civil necessària per a deixar escomesa de clavegueram dins la parcel·la o propietat privada. Realització de passamurs a mur de formigó armat per una connexió de tub de 200 mm.	157,10 €
	B071UC01	m3	Mortor M-80	6,69100 €
			Altres conceptes	150,40900 €
P-160	GD7F43377	U	Unitat de connexió de baixant d'aigües pluvials de façana i connexió a la claveguera. Construcció de colzes, empotrat a la paret, col·locació de tub de diàmetre 200 i formigonat i connectat al fons de la rasa.	248,76 €
	BD7F4370	m	Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid ne	30,00000 €
	B0604230	m3	Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistència plàstica i grandària	4,40600 €
	BFA1PP54	u	Clip elastomeric per escomeses en xarxes de sanejament per connectar a canonada 4	88,38000 €
			Altres conceptes	125,97400 €
P-161	GDL5U020	u	Armari d'interconnexió per a instal·lacions de telefonia, de 1500 parells 1000X750X300 mm de dimensions aproximades, col·locat	742,84 €
	BDL5U020	u	Armari d'interconnexió de 1500 parells 700X750X300 mm de dimensions aproximades	727,70000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	15,14000 €
P-162	GDL5U040	u	Armari de distribució per a instal·lacions de telefonia, per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions aproximades, col·locat	234,81 €
	BDL5U040	u	Armari de distribució per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions aproxi	223,45000 €
			Altres conceptes	11,36000 €
P-163	GF31PES1	u	Subministrament i col·locació de cable d'escomesa elèctrica, caixa general de protecció, armaris amb l'equip de comptadors, transformadors de mesura i proteccions. Tot això segon l'informe tècnic de la Companyia Subministradora. Inclou obra civil necessària.	2.025,41 €
			Sense descomposició	2.025,41000 €
P-164	GG1M2015	u	Subministrament i col·locació de quadre de comandament per enllumenat; format per armari CITI-10R 3S DR, amb tres sortides amb diferencials rearmables, inclou protector contra sobretensions, equip SIGMA de telegestió GSM, el HUB PLC, l'acobrador de fases i el filtre PLC-64 Amps. Tots els components inclosos i part proporcional d'elements auxiliars. Totalment finalitzat, segons plànols	8.982,93 €
	BG1M1015	u	Armari CITI - 10 R 3S DR d'ARELSA o similar, amb tres sortides amb diferencials rear	5.033,70000 €
	BG1M6065	u	Acobrador de fases	184,19000 €
	BG1M7075	u	Filtre PLC - 64 Amps	980,32000 €
	BG1M5055	u	HUB PLC	510,54000 €
	BG1M4045	u	Equip SIGMA de telegestió GSM	2.034,93000 €
			Altres conceptes	239,25000 €
P-165	GGD2322D	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada	42,45 €
	BGD23220	u	Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3	33,27000 €
	BGYD2000	u	Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	3,20000 €
			Altres conceptes	5,98000 €
P-166	GGF176M1	u	Torre metàl·lica de gel·losia per a línia de mitja tensió. Segons especificacions companyia elèctrica.	1.063,95 €
	BGWF1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes d'acer	49,09000 €
	BGF176M0	u	Columna d'acer de 12 m d'alçària, d'16 kN d'esforç en punta, format per angulars, per	732,26000 €
			Altres conceptes	282,60000 €
P-167	HD350000	ut	Pericó per clau de pas, format per tub de PVC DN 160, col·locat en vertical formigonat	24,81 €
			Sense descomposició	24,81000 €
P-168	HD352542	u	Pericó de registre per vàlvula 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x2290x100 mm, arrebossada amb morter	62,82 €
	B1Z07120	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) seg	2,44512 €
	B1Z0300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	2,58384 €
	B1Z0P2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-	4,62000 €
			Altres conceptes	53,17104 €
P-169	J03D1200	u	Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes UNE	306,75 €
	BV1D1200	u	Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes UNE	306,75000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-170	J03D8208	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501	50,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BV1D8208	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la n Altres conceptes	50,00000 0,00000	€ €
P-171	J03DA209	u	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502	93,73	€
	BV1DA209	u	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a Altres conceptes	93,73000 0,00000	€ €
P-172	J03DE20C	u	Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302	36,55	€
	BV1DE20C	u	Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 Altres conceptes	36,55000 0,00000	€ €
P-173	J03DY10R	u	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	137,52	€
	BV1DY10R	u	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma Altres conceptes	137,52000 0,00000	€ €
P-174	J0556105	u	Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 122	41,56	€
	BV176105	u	Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la nor Altres conceptes	41,56000 0,00000	€ €
P-175	J060780A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2	99,21	€
	BV21780A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i Altres conceptes	99,21000 0,00000	€ €
P-176	J060TJ0M	u	Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó, segons la norma UNE 83605, UNE-EN 14488-1	307,84	€
	BV21TJ0M	u	Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó, segons la Altres conceptes	307,84000 0,00000	€ €
P-177	J060TM00	u	Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un element de formigó endurit	66,22	€
	BV21TM00	u	Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un Altres conceptes	66,22000 0,00000	€ €
P-178	J071560C	u	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de sis provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11	83,57	€
	BV22560C	u	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de sis provetes prismàtiques Altres conceptes	83,57000 0,00000	€ €
P-179	J07156000	u	Jornada de geòleg per reconeixement de terreny Sense descomposició	290,00 290,00000	€ €
P-180	J0B03S0R	u	Assaig a tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN 1597-1	114,20	€
	BV253S0R	u	Assaig a tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN 1597-1 Altres conceptes	114,20000 0,00000	€ €
P-181	J0B06J0L	u	Assaig de tracció longitudinal d'unions soldades, segons la norma UNE-EN 876	125,24	€
	BV256J0L	u	Assaig de tracció longitudinal d'unions soldades, segons la norma UNE-EN 876 Altres conceptes	125,24000 0,00000	€ €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-182	J451AA00	u	Determinació del recobriment i del diàmetre de les armadures, amb patxòmetre d'alta qualitat a 10 punts d'un element de formigó armat	114,53	€
	BVA4AA00	u	Determinació del recobriment i del diàmetre de les armadures, amb patxòmetre d'alta Altres conceptes	114,53000 0,00000	€ €
P-183	J961110D	u	Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340	82,14	€
	BV2L110D	u	Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de f Altres conceptes	82,14000 0,00000	€ €
P-184	J961230D	u	Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340	127,08	€
	BV2L230D	u	Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabr Altres conceptes	127,08000 0,00000	€ €
P-185	J961310D	u	Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340	115,43	€
	BV2L310D	u	Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mo Altres conceptes	115,43000 0,00000	€ €
P-186	J961D505	u	Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3	110,81	€
	BV2LD505	u	Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma Altres conceptes	110,81000 0,00000	€ €
P-187	J9C12F46	u	Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a us interior, segons la norma UNE-EN 13748-1	114,57	€
	BV2L2F46	u	Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a us i Altres conceptes	114,57000 0,00000	€ €
P-188	J9H12100	u	Redacció de projecte as-built amb el recull d'assaigs de control de qualitat, fotografies de l'execució de l'obra, traçat de les noves conduccions, topogràfic amb la ubicació de totes les arquetes, pous i embornals etc, legalitzacions de les instal·lacions. Sense descomposició	1.781,00 1.781,00000	€ €
P-189	J9H1210F	u	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 164	34,53	€
	BV2M210F	u	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la no Altres conceptes	34,53000 0,00000	€ €
P-190	J9H1310G	u	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 165	30,12	€
	BV2M310G	u	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, sego Altres conceptes	30,12000 0,00000	€ €
P-191	J9H1410A	u	Presca, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168	104,94	€
	BV2M410A	u	Presca, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, Altres conceptes	104,94000 0,00000	€ €
P-192	J9H1520K	u	Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 168	56,00	€
	BV2M520K	u	Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla	56,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,00000	€
P-193	J9H1630D	u	Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162	235,68	€
	BV2M630D	u	Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'Altres conceptes	235,68000 0,00000	€ €
P-194	J9V11101	u	Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10	20,88	€
	BVA91101	u	Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, Altres conceptes	20,88000 0,00000	€ €
P-195	J9V1310L	u	Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma NLT 335	20,63	€
	BVA9310L	u	Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons l'Altres conceptes	20,63000 0,00000	€ €
P-196	JA11SM0M	u	Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció segons norma UNE-EN 10218-1	31,45	€
	BV25SM0M	u	Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció segons norma UNE-E Altres conceptes	31,45000 0,00000	€ €
P-197	JFV1110A	dia	Prova de funcionament d'un tram de xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions	595,44	€
	BVAF110A	dia	Prova de funcionament d'un tram de xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripció Altres conceptes	595,44000 0,00000	€ €
P-198	JGVD9D01	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències del Projecte i del REBT. Megat de cables subterranis de baixa tensió amb el seu informe corresponent.	95,04	€
	BVAG9D01	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de connexió a t Altres conceptes	56,84200 38,19800	€ €
P-199	JHV13K40	u	Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat exterior, incloent: verificació de les prescripcions reglamentàries segons MI BT 009, verificació de la connexió a terra i continuïtat de totes les columnes i suports, comprovació del nivell mig d'il·luminació i funcionament correcte del sistema d'encesa	528,40	€
	BVAH3K40	u	Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat exterior, incloent: ver Altres conceptes	528,40000 0,00000	€ €
P-200	K2164771	m2	Enderroc de paret de tancament de qualsevol tipus d'obra inclòs formigó armat de 15 a 30 cm de gruix, amb mitjans manuals i mecànics i amb martell trencador manual i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou desmuntatge de valles i portes. Transport a l'abocador inclòs el cànon.	10,32	€
			Altres conceptes	10,32000	€
P-201	PAIOJ060	u	Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per la localització de la fita existent, el mandrilat del últim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.	120,20	€
			Sense descomposició	120,20000	€
P-202	S222F210	ut	Excavació i tapat de cala per a localització de serveis amb mitjans manuals i mecànics, en terres, 1x2 m2 de planta i de fondària inferior a 2,5 m	139,54	€
			Altres conceptes	139,54000	€
P-203	SE31C303	m	Desplaçament amb subministrament i col·locació d'un circuit format per conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 kV, de 3,5x50 mm2 de secció, inclosa la seva estesa entibada i engrapat a suports. Inclou desconexions i connexions de les escomeses a les parcel·les	16,82	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/05/19 Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Sense descomposició	16,82000	€
P-204	SEF3U090	u	Desplaçament i/o subministrament de pal de fusta de 9 m de llargària, inclosa el desmuntatge, l'excavació, l'hissat, el ataconat i anivellament, per a línia provisional d'obres. També inclou el desplaçament dels cables. Inclou també el posterior desmantellament d'aquests postes provisionals d'obres i el seu transport a l'abocador.	302,22	€
			Sense descomposició	302,22000	€
P-205	SEGURETA	pa	Partida alçada de talls de carrers, i manteniment en condicions acceptables dels carrers de la urbanització per permetre el pas dels veïns, adequació d'accessos, etc. També inclou regada dels carrers en època de calor per evitar la pols.	8.000,00	€
			Sense descomposició	8.000,00000	€
P-206	SEGURETA	u	Partida de seguretat i salut segons annex de l'Estudi de seguretat i salut de l'obra	19.564,63	€
			Sense descomposició	19.564,63000	€
P-207	SEL4U010	m	Desmuntatge de línia existent i nova estesa de línia provisional aèria de tensió baixa formada per cable trenat de secció igual o inferior a 50 mm2. Inclou el desmuntatge de la línia provisional d'obres i transport a l'abocador.	3,01	€
			Sense descomposició	3,01000	€
P-208	SEL4U011	m	Desmuntatge de línia aèria elèctrica de tensió baixa formada per cable trenat de secció igual o inferior a 50 mm2 o bé línia aèria telefònica i transport a l'abocador o magatzem.	1,01	€
			Sense descomposició	1,01000	€
P-209	XPJEU201	pa	Permisos	2.500,00	€
			Sense descomposició	2.500,00000	€

Joan Santacana i Espasa
 Enginyer de Camins, canals i ports 33517
 Enginyer tècnic d'obres Públiques
 Col·legiat núm 13.121

Maig 2019

PRESSUPOST PARCIAL

PRESSUPOST

Data: 13/05/19

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost URBANITZACIÓ
Capítol	01	DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
Sots capítol	01	DEMOLICIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual sobre camió. Transport a l'abocador. Inclou cànon. (P - 9)	11,58	1.231,740	14.263,55
2	G2111131	m3	Demolició de petites edificacions de qualsevol tipus d'obra fins a 150 m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i mitjans manuals i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, inlòu l'enderroc de la solera. Transport a l'abocador inclòs cànon. Gestió de tots els aprarlatges interiors. (P - 118)	23,40	218,000	5.101,20
3	F21D41A2	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Transport a l'abocador inclòs cànon. (P - 11)	5,86	26,000	152,36
4	K2164771	m2	Enderroc de paret de tancament de qualsevol tipus d'obra inclòs formigó armat de 15 a 30 cm de gruix, amb mitjans manuals i mecànics i amb martell trencador manual i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou desmuntatge de valles i portes. Transport a l'abocador inclòs el cànon. (P - 200)	10,32	76,500	789,48
5	F21R12F0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 20 m d'alçària, amb arrancada d'arrels i soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km) (P - 15)	717,76	4,000	2.871,04
6	F21R11A0	u	Tala controlada directa d'arbre de 4 a 20 m d'alçària, amb arrancada d'arrels i soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km) (P - 14)	80,72	30,000	2.421,60
7	F21B3001	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Transport a l'abocador. Inclou cànon. (P - 10)	12,86	10,000	128,60
8	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 53)	2,32	200,000	464,00
9	F9Z1UAAA	PA	Partida alçada a justificar de treballs diversos (P - 54)	17.000,00	6,000	102.000,00
10	G2192C04	m	Demolició de vorada i rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega sobre camió. Transport a l'abocador. Inclou cànon. (P - 120)	2,50	835,000	2.087,50

TOTAL	Sots capítol	01.01.01	130.279,33
--------------	---------------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost URBANITZACIÓ
Capítol	01	DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
Sots capítol	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2211020	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a l'abocador o planta de compostatge. Inclou canó (P - 16)	0,80	7.859,086	6.287,27
2	F221CA20	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, inclòs roca amb mitjans mecànics i ajudes manuals (P - 17)	3,18	5.200,000	16.536,00
3	F2422033	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 25)	2,66	6.240,000	16.598,40
4	F2R450A9	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou cànon (P - 27)	5,15	8.464,200	43.590,63
5	F226490F	m3	Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat o tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25	4,03	359,000	1.446,77

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/05/19

Pàg.: 2

6	F227R00F	m2	i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 20) Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 22)	0,94	11.836,500	11.126,31
7	S222F210	ut	Excavació i tapat de cala per a localització de serveis amb mitjans manuals i mecànics, en terres, 1x2 m2 de planta i de fondària inferior a 2,5 m (P - 202)	139,54	55,000	7.674,70
8	G2212101	m3	Excavació en zona de desmunt, amb pendents superiors al 25 %, terreny compacte, amb mitjans mecànics i terres deixades a la vora. Acondicionament de terreny per realització de rases per a serveis. Inclou acondicionament del terreny al seu estat natural i reconstrucció de la pendent original. Inclou esbroçada de zona boscosa, gestió de residus inclosa. (P - 121)	1,95	2.950,000	5.752,50

TOTAL	Sots capítol	01.01.02	109.012,58
--------------	---------------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost URBANITZACIÓ
Capítol	01	DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
Sots capítol	03	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2RMM3R0	m3	Matxueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 3 a 9 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o contenidor (P - 29)	6,89	212,402	1.463,45
2	F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 26)	15,66	53,700	840,94
3	F2R64269	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 28)	5,68	53,700	305,02

TOTAL	Sots capítol	01.01.03	2.609,41
--------------	---------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost URBANITZACIÓ
Capítol	02	PAVIMENTACIÓ
Sots capítol	01	BASES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F931201H	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 97% del PM (P - 37)	19,22	4.027,546	77.409,43
2	F9365G11	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 38)	58,82	845,044	49.705,49
3	F9365H31	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 39)	73,65	7,946	585,22

TOTAL	Sots capítol	01.02.01	127.700,14
--------------	---------------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost URBANITZACIÓ
Capítol	02	PAVIMENTACIÓ
Sots capítol	02	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9E1311N	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i	28,24	599,400	16.927,06

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/05/19

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
2	F965A9DH	m	beurada de ciment pòrtland (P - 45) Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T3 de 22x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 41)	21,70	275,000	5.967,50
3	F9H12114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. A partir de 300 tones (P - 48)	50,85	683,524	34.757,20
4	F9H18114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. A partir de 300 tones (P - 50)	49,82	683,524	34.053,17
5	F974V010	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 42)	9,97	383,010	3.818,61
6	F975GAUB	m	Rigola de 40 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció corba, de 40x50 cm i 13 cm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou base de formigó. (P - 43)	19,89	2.383,990	47.417,56
7	F985170G	m	Gual per a pas de vianants de peces de formigó, monocapa, 40x60 cm, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcarí, elaborat amb formigonera de 165 l. Inclou peces arrodonides del lateral. (P - 44)	39,79	24,000	954,96
8	F9G12442	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat. Inclou tall amb serra per a junta de dilatació. (P - 47)	68,63	795,103	54.567,92
9	F9H17114	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició D-12 o S-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. Preu per a baix rendiment per a l'execució de poc volum d'aglomerat menys de 300 tones. (P - 49)	51,70	175,527	9.074,75
10	G9E1S00P	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 142)	29,92	168,000	5.026,56
11	F9611821	u	Replanteig, formació i pavimentació de gual recte o en cantonada per a pas de vianants o vehicles, in situ, amb les mesures adients pel tipus de vorera. Inclòs adaptació de la vorada i muntatge i desmuntatge d'encofrats. (P - 40)	68,50	1,000	68,50
12	F9J12X50	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1.5 kg/m2 (P - 51)	0,50	7.120,040	3.560,02
13	F9J13K40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2 (P - 52)	0,35	7.100,150	2.485,05
14	F9E23111	m	Remat de panot a la línia de façana. Inclou la demolició o repicat de la façana i la reposició de la façana al seu estat original. (P - 46)	2,71	233,000	631,43

TOTAL	Sots capítol	01.02.02	219.310,29
--------------	---------------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost URBANITZACIÓ
Capítol	02	PAVIMENTACIÓ
Sots capítol	03	ESCALES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ESCALES	m2	Formació d'escales de formigó armat. Encofrat amb taulers de fusta, excavació de fonaments amb mitjans manuals o mecànics en tot tipus de terreny inclòs roca, i formigonat de les escales amb camió bomba.	164,37	138,950	22.839,21

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/05/19

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
2	FB131CA0	m	Acabat de la superfície respatllat i a l'àcid. Riostres laterals. Tot inclòs. (P - 7) Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de ±80 < 100 cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques (P - 56)	120,87	49,490	5.981,86

TOTAL	Sots capítol	01.02.03	28.821,07
--------------	---------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost URBANITZACIÓ
Capítol	03	INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Sots capítol	01	CLAVEGUERAM I DRENATGE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2226241	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en terreny no classificat inclòs roca, amb qualsevol pendent del terreny, amb retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora (P - 18)	5,57	7.426,530	41.365,77
2	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 21)	1,50	2.275,776	3.413,66
3	F228A30F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 23)	8,61	5.900,950	50.807,18
4	G228FH0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb sorra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 134)	30,57	1.222,180	37.362,04
5	F2422033	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 25)	2,66	3.307,408	8.797,71
6	FFB1R959	m	Subministrament i col·locació de reixa interceptora sobre canal de fosa. Reixa interceptora de fosa dúctil de mides 980x490x70 mm, model CUADROS R0199R de Fundició Dúctil Benito D-400 o similar, i canal de fosa CF50 de 980 x 550 x 395 mm de la mateixa casa comercial, de classe D-400. Col·locada sobre base de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i rejuntada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou subministrament del material a peu d'obra i totalment col·locada (P - 90)	112,63	44,500	5.012,04
7	FD5KNF09	m	Subministrament i col·locació de canal per a interceptor model CANAL 500 de Fundició Dúctil Benito o similar de formigó prefabricat de mides exteriors 63x100x67,5 cm, per a reixa 0,1-99R, amb marc d'acer de reforç. Tot inclòs i completament instal·lat. (P - 60)	131,58	44,500	5.855,31
8	FD5J5258	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 58)	107,60	129,000	13.880,40
9	2DB184B4	u	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, amb reductor, de 5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 11,5 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa dúctil quadrada amb marc aparent de diàmetre 70 cm col·locat i fixat amb formigó armat i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm (P - 1)	1.180,31	69,000	81.441,39
10	FD5ZJJJ4	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 61)	64,71	129,000	8.347,59
11	GD7FH375	m	Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nerrat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 158)	60,80	16,000	972,80
12	FD7F9575	m	Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nerrat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 62)	12,50	462,840	5.785,50
13	GD7FE375	m	Tub de PVC de 630 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nerrat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 157)	33,89	112,000	3.795,68

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/05/19

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
14	GD7FC375	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa (P - 156)	20,15	1.479,480	29.811,52
15	GD7F6333	m	Demolició de paviment, realització de cales per a la Introducció de canonada de 400 mm de diàmetre per l'interior de col·lector existent.Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat a l'interior del col·lector existent. Construcció de dos pouets. (P - 155)	83,29	40,000	3.331,60
16	GD7F4333	u	Unitat de realització de l'obra civil necessària per a deixar escomesa de clavegueram dins la parcel·la o propietat privada. Pas per davall del fonament de la tanca. Inclou l'excavació amb màquina i/o manual (P - 154)	91,31	23,000	2.100,13
17	GD7F43334	u	Unitat de realització de l'obra civil necessària per a deixar escomesa de clavegueram dins la parcel·la o propietat privada. Realització de passamurs a mur de formigó armat per una connexió de tub de 200 mm. (P - 159)	157,10	23,000	3.613,30
18	FFAS0010	u	Fita de senyalització de 1.50 m escomeses a parcel·les D20 cm replès de formigó (cal sortir del terra 0.50 m). Tot inclòs. (P - 89)	11,30	19,000	214,70
19	GD7F43377	U	Unitat de connexió de baixant d'aigües pluvials de façana i connexió a la claveguera. Construcció de colzes, empotrat a la paret, col·locació de tub de diàmetre 200 i formigonat i connectat al fons de la rasa. (P - 160)	248,76	14,000	3.482,64
20	F21E011	u	Desmuntatge i recolocació a nova rasant de pou de registre . Inclòs càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat de runa. Inclòs totes les feines adients. (P - 12)	128,92	2,000	257,84
21	FFA1P301	u	Connexio de servei de fins a 5 m amb tub de PP de 200 mm de diàmetre nominal, unio elastica amb anell de goma, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar soterrat. Connexió amb col·lector de la xarxa principal de Dn 400 mm amb pinça o sistema a determinar per la DO, o a pou de registre, totalment formigonat. Inclos proves, transport de material a peu d'obra i totalment finalitzada. (P - 88)	167,60	212,000	35.531,20
22	E04120	Ut	Broquet de desguas protecció sortida tub de formigó clavegueram D.800-1000 format per a base de formigó armat HA-20 i enmacat de pedra, aletes de formigó armat HA-25 i dintell de contenció de terres de formigó armat HA-25, incloent-hi excavació i replè de terres i formigó HM-20 d'anivellament. Tot inclòs, completament acabat. (P - 2)	594,71	2,000	1.189,42
23	GD7F0101	ut	Drenatge zona verda via augusta -adriano. Inclou pou de drenatge amb graves. Dimensions 2 x2x2 m, geotextil al voltant de tot el volum. Aportació i estesa de grava, inclou excavació manual o amb màquina petita i transport del material sobrant a l'abocador (P - 153)	1.500,00	1,000	1.500,00

TOTAL	Sots capítol	01.03.01	347.869,42
--------------	---------------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost URBANITZACIÓ
Capítol	03	INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Sots capítol	02	ABASTAMENT AIGUA POTABLE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HD352542	u	Pericó de registre per vàlvula 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x2290x100 mm, arrebossada amb morter (P - 168)	62,82	32,000	2.010,24
2	HD350000	ut	Pericó per clau de pas, format per tub de PVC DN 160, col·locat en vertical formigonat (P - 167)	24,81	53,000	1.314,93
3	G2220000	ml	Protecció sota vial amb tub de PVC DN 315, formigonat (P - 122)	26,87	56,000	1.504,72
4	G2220001	ml	Col·locació de malla senyalitzadora (P - 123)	0,23	2.100,000	483,00
5	G2220002	ut	Instal·lació placa senyalització hidrant (P - 124)	97,27	5,000	486,35
6	G2220003	ut	Cata reposició d'escomesa amb mitjans manuals (P - 125)	106,36	53,000	5.637,08
7	G2220004	ut	Obertura de cata per localització de serveis de companyies (P - 126)	98,19	45,000	4.418,55

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/05/19

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
8	G2220005	ml	Excavació de rasa en terra en zona urbana, de 0,40x0,70, inclou subministre i estesa d'arena i reblert (P - 127)	23,12	34,000	786,08
9	G2220006	ml	Excavació de rasa en calçada de 0,40x0,80, inclou demlició de paviment, reblert i reposició de paviment (P - 128)	97,08	4,000	388,32
10	G2220007	ut	Obertura decata en terra amb mitjans mecànics, inclou ajuda de manobre (P - 129)	268,74	10,000	2.687,40
11	G2220008	ml	Excavació de rasa en terra en zona de nova urbanització amb l'esplanada executada de 0,40x0,30, inclou subministre i estesa d'arena (P - 130)	9,46	2.100,000	19.866,00
12	G2220009	m2	Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans mecànics, inclou transport residu i taxes (P - 131)	4,20	96,000	403,20
13	G2220010	ut	Obertura de cata de 0,80x0,80 En zona pavimentada amb mitjans manuals, inclou reposició de paviment (P - 132)	330,76	2,000	661,52
14	G2220011	ut	Partida unitària de l'obra civil necessària de connexió d'escomesa a les parcel·les existents fins a l'interior. Inclou repicat de parets encastar tubs, refer casetes de comptadors, etc... (P - 133)	250,00	57,000	14.250,00

TOTAL	Sots capítol	01.03.02	54.897,39
--------------	---------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost URBANITZACIÓ
Capítol	03	INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Sots capítol	03	ELECTRICITAT. BAIXA TENSIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2226241	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en terreny no classificat inclòs roca, amb qualsevol pendent del terreny, amb retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora (P - 18)	5,57	2.021,500	11.259,76
2	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 21)	1,50	2.011,000	3.016,50
3	F228A30F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrat, amb compactació del 95 % PM (P - 23)	8,61	1.619,300	13.942,17
4	F228ASR0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra rentada de riu per a canalitzacions elèctriques, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat (P - 24)	21,25	402,200	8.546,75
5	F2422033	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 25)	2,66	482,640	1.283,82
6	FG31BB96	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x240 mm2+150 AL mm2, col.locat en tub formigonat o estes en fons de rasa. Inclòs joc d'empalmadors.Inclou plaques de protecció de PE, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat (P - 97)	18,91	4.418,000	83.544,38
7	FG1N321F	u	Prefabricat de formigó per a caixa esquema 12 1850x800x345 (P - 93)	416,52	23,000	9.579,96
8	FG112592	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl·lics, de 160 A, segons esquema unesa número 12 i muntada superficialment amb connexió PAT caixes i armaris distribució. Inclou la instal·lació de posta a terra per a neutre de BT en caixa o armarí de distribució urgana amb una piqueta de 2 m de CU-Ac i cable de 50 CU. (P - 92)	241,54	74,000	17.873,96
9	FG112501	u	Obra civil necessària per a l'empotrament de la Caixa General de Protecció a la paret de la vivenda. Inclou demolició, realització de regates per a l'arribada dels cables soterrats, sortida dels cables aeris o soterrats, i reposició de la paret tal i com estava en l'estat inicial. Inclou aportació dels materials necessaris per a la reconstrucció de la façana. Inclou marc i porta metàl·lica per a la protecció de la caixa de companyia. Inclou col·locació de postecillo a l'interior de la parcel·la correctament formigonat i instal·lació dels cables des de la caixa general de protecció fins al comptador. Inclou desmuntatge de la instal·lació existent. (P - 91)	758,71	74,000	56.144,54

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/05/19

Pàg.: 7

10	FGKWU516	u	Connexió d'un circuit de cables de 3x1x240 + 1x150 mm2 amb terminals (P - 106)	21,61	160,000	3.457,60
11	FGH22000	ut	Partida alçada d'abonament íntegre de pagament de les taxes a FECSA ENDESA segons pressupost d'electrificació dels sectors (P - 100)	48.000,00	0,000	0,00
12	SEL4U010	m	Desmuntatge de línia existent i nova estesa de línia provisional aèria de tensió baixa formada per cable trenat de secció igual o inferior a 50 mm2. Inclou el desmuntatge de la línia provisional d'obres i transport a l'abocador. (P - 207)	3,01	1.100,000	3.311,00
13	SEL4U011	m	Desmuntatge de línia aèria elèctrica de tensió baixa formada per cable trenat de secció igual o inferior a 50 mm2 o bé línia aèria telefònica i transport a l'abocador o magatzem. (P - 208)	1,01	5.117,000	5.168,17
14	F21QU030	u	Desmuntatge poste de fusta o de formigó 10/12 m d'alçaria, inclosa base de formigó i desconexió de la xarxa elèctrica, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i materials i transport a abocador autoritzat o magatzem municipal (P - 13)	57,92	63,000	3.648,96
15	SEF3U090	u	Desplaçament i/o subministrament de pal de fusta de 9 m de llargària, inclosa el desmuntatge, l'excavació, l'hissat, el ataconat i anivellament, per a línia provisional d'obres. També inclou el desplaçament dels cables. Inclou també el posterior desmantellament d'aquests postes provisionals d'obres i el seu transport a l'abocador. (P - 204)	302,22	63,000	19.039,86
16	SE31C303	m	Desplaçament amb subministrament i col·locació d'un circuit format per conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 kV, de 3,5x50 mm2 de secció, inclosa la seva estesa entibada i engrapat a suports. Inclou desconexions i connexions de les escomeses a les parcel·les (P - 203)	16,82	2.117,000	35.607,94
17	XPJEU200	pa	Partida alçada a justificar per projectes, dictament, tramitació, taxes, legalització i altres. Marcar mesurar i confeccionar planol de la línia subterrània de bt superior a 15 mts, segons normativa d'endesa i entregar-lo a la companyia. Elaboració i entrega de informe de creuaments i paral·lelismes de la línia de bt segons normativa d'endesa (P - 0)	4.210,00	0,500	2.105,00
18	XPJEU201	pa	Permisos (P - 209)	2.500,00	1,000	2.500,00
19	FDG32357	m	Canalització amb dos tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de recobriments de 60x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 67)	29,14	30,000	874,20
20	FDG54477	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 60x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 74)	43,47	6,000	260,82
21	FDG54478	m	Canalització amb cinc tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 80x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 75)	66,45	8,000	531,60
22	JGVD9D01	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències del Projecte i del REBT. Megat de cables subterranis de baixa tensió amb el seu informe corresponent. (P - 198)	95,04	70,000	6.652,80
23	FGKWU000	pa	adequació d'una escomesa existent a la nova xarxa subterrània (P - 105)	1.000,00	2,000	2.000,00

TOTAL	Sots capítol	01.03.03	290.349,79
--------------	---------------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost URBANITZACIÓ
Capítol	03	INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Sots capítol	04	ELECTRICITAT. MITJA TENSÍO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual sobre camió. Transport a l'abocador. Inclou cànon. (P - 9)	11,58	120,000	1.389,60

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/05/19

Pàg.: 8

2	F9E1311N	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland (P - 45)	28,24	120,000	3.388,80
3	F9365G11	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 38)	58,82	18,000	1.058,76
4	F2226241	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en terreny no classificat inclòs roca, amb qualsevol pendent del terreny, amb retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora (P - 18)	5,57	866,400	4.825,85
5	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 21)	1,50	622,000	933,00
6	F228A30F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrat, amb compactació del 95 % PM (P - 23)	8,61	697,000	6.001,17
7	F228ASR0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra rentada de riu per a canalitzacions elèctriques, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat (P - 24)	21,25	169,400	3.599,75
8	F2422033	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 25)	2,66	113,280	301,32
9	E06016	Ut	Subministre i instal·lació del trafo 630 KVA i del aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, de 630 KVA, tensió nominal 36 KV tipus (3 cel·la de línia i 1 de protecció) motoritzat + UCI, preparat per telemando, inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.), quadre de BT, citcuit d'enllumenat i sistema de protecció del trafo. D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora. Subministre i col·locació de fusibles de cuchilla de tamany 2 de 315A 33 unitats, medicció de pas i contacte, terres i neutre i posterior informe. Tot inclòs completament acabat i connexionat per la seva posada en funcionament. Segons annex d'assessorament de les companyies. Inclou les cel·les Cel·la amb funcions de línia (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envoltent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada (P - 3)	27.590,69	2,000	55.181,38
10	FGJ16112	u	Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació de superfície i maniobra interior, tensió assignada de 36 kV, amb 2 portes (1 vianants i 1 transformador), amb enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació natural, per a 1 transformador de 1000 kVA de potència màxima. Inclou l'assentament de la caseta prefabricada, amb l'excavació, llosa de formigó i llosa d'arena per assentar un edifici prefabricat de formigó, circuits de terra i neutres per a CT inclou les piquetes i el cable de 50 CU enterrat en rasa. Inclou també vorera perimetral de formigó d'un metre d'ample. (P - 102)	9.128,17	2,000	18.256,34
11	FGJZ1000	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat (P - 103)	408,69	2,000	817,38
12	FGK2L6A1	m	Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE RH5Z1 18/30 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada o muntada en tubular formigonat. Inclou subministrament i col·locació d'un conjunt de 15 terminacions enchufables amb T per	35,69	1.480,000	52.821,20

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/05/19

Pàg.: 9

		cable de 240 mm2 Al 18/30kv. Inclou megat de cables subterranis de mitja tensió amb el seu informe corresponent. (P - 104)				
13	FGH22600	u	Projecte visat de legalització de les instal·lacions de Mitja Tensió. Inclou megat d'un circuit de calbes de mitja tensió amb el seu informe corresponent, marcar, mesurar i confeccionar planol de la línia subterrània segons normativa d'ENdesa i entregar-lo a la companyia. Informe de creuaments i paral·lelismes del cable subterrani segons normativa endesa. (P - 101)	3.120,00	1,000	3.120,00
14	GGF176M1	u	Torre metàl·lica de gel·losia per a línia de mitja tensió. Segons especificacions companyia elèctrica. (P - 166)	1.063,95	1,000	1.063,95
15	FDG54477	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 60x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 74)	43,47	180,000	7.824,60

TOTAL	Sots capítol	01.03.04	160.583,10
--------------	---------------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost URBANITZACIÓ
Capítol	03	INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Sots capítol	05	ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2226241	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en terreny no classificat inclòs roca, amb qualsevol pendent del terreny, amb retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora (P - 18)	5,57	341,364	1.901,40
2	F228A30F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 23)	8,61	227,576	1.959,43
3	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 21)	1,50	568,940	853,41
4	F2422033	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 25)	2,66	113,787	302,67
5	FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 79)	53,47	15,000	802,05
6	FDKZ3155	u	Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 82)	27,57	15,000	413,55
7	FG3136PP	m	Subministrament i col·locació de conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en tub soterrat (P - 95)	5,76	1.300,000	7.488,00
8	FG3140PP	m	Subministrament i col·locació de conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x10 mm2 i col·locat en tub soterrat (P - 96)	10,47	200,000	2.094,00
9	FG3130PC	m	Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, bipolar de 2x2.5 mm2 i col·locat en tub soterrat (P - 94)	4,62	1.178,000	5.442,36
10	FG380902	m	Subministrament i instal·lació de conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, inclòs part proporcional d'accessoris i muntat soterrat (P - 98)	5,70	1.422,350	8.107,40
11	FGD1222E	u	Subministrament i col·locació de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra inclòs elements especials de muntatge i connexió (P - 99)	20,44	2,000	40,88
12	FG112592	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetal·lics, de 160 A, segons esquema unesa número 12 i muntada superficialment amb connexió PAT caixes i armaris distribució. Inclou la instal·lació de posta a terra per a neutre de BT en caixa o armarí de distribució urgana amb una piqueta de 2 m de CU-Ac i cable de 50 CU.	241,54	1,000	241,54

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/05/19

Pàg.: 10

		(P - 92)				
13	GF31PES1	u	Subministrament i col·locació de cable d'escomesa elèctrica, caixa general de protecció, armaris amb l'equip de comptadors, transformadors de mesura i proteccions. Tot això segon l'informe tècnic de la Companyia Subministradora. Inclou obra civil necessària. (P - 163)	2.025,41	1,000	2.025,41
14	XPJEU200	pa	Partida alçada a justificar per projectes, dictament, tramitació, taxes, legalització i altres. Marcar mesurar i confeccionar planol de la línia subterrània de bt superior a 15 mts, segons normativa d'endesa i entregar-lo a la companyia. Elaboració i entrega de informe de creuaments i paral·lelismes de la línia de bt segons normativa d'endesa (P - 0)	4.210,00	0,500	2.105,00
15	FDK2U565	u	Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació (P - 81)	99,50	5,000	497,50
16	FHM11H69	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. Inclou els pernys i el formigó del fonament. (P - 108)	379,69	75,000	28.476,75
17	FHM11L22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. Els pernys estan inclosos a la partida (P - 109)	364,28	7,000	2.549,96
18	FHM11H67	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. Inclou els pernys i el formigó del fonament. (P - 107)	259,69	2,000	519,38
19	FDG30169	m	Formació de canalització per a un tub de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb dau de recobriments de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (P - 66)	3,84	1.291,930	4.961,01
20	FDG30168	m	Formació de canalització per a 2 tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb dau de recobriments de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (P - 65)	6,40	192,000	1.228,80
21	FDG30167	m	Formació de canalització per a 3 tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (P - 64)	8,95	50,000	447,50
22	FDG30166	m	Formació de canalització per a 4 tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb dau de recobriments de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (P - 63)	11,95	5,000	59,75
23	GG1M2015	u	Subministrament i col·locació de quadre de comandament per enllumenat; format per armarí CITI-10R 3S DR, amb tres sortides amb diferencials rearmables, inclou protector contra sobretensions, equip SIGMA de telegestió GSM, el HUB PLC, l'acobrador de fases i el filtre PLC-64 Amps. Tots els components inclosos i part proporcional d'elements auxiliars. Totalment finalitzat, segons plànols (P - 164)	8.982,93	1,000	8.982,93
24	GGD2322D	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 165)	42,45	74,000	3.141,30
25	FDK2A6F3	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 80)	82,16	6,000	492,96
26	FDKZHJB11	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Porta l'inscripció a la tapa ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 84)	85,70	6,000	514,20
27	FHN63AC6	u	Llum VMAX L053.V2-F4Q1 LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de LEDS i un dispositiu d'alimentació de 53 W de potència total, flux lluminós de 6410 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil	384,30	7,000	2.690,10

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/05/19

Pàg.: 11

		>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a l'extrem del suport (P - 112)				
28	FHN635A4	u	Llum VMAX L043.V1.L2L3 LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de LEDS i un dispositiu d'alimentació de 37 W de potència total, flux lluminós de 6410 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a l'extrem del suport (P - 110)	315,90	75,000	23.692,50
29	FHN63AA4	u	Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 73 W de potència total, flux lluminós 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport (P - 111)	349,20	2,000	698,40

TOTAL	Sots capítol	01.03.05	112.730,14
--------------	---------------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost URBANITZACIÓ
Capítol	03	INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Sots capítol	06	TELECOMUNICACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDG3VM25	m	Excavació de rasa de 100 cm de fons per 48 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de PVC de Ø63 mm, 2 conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inclou colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 73)	48,34	260,400	12.587,74
2	FDG3CM11	m	Excavació de rasa de 120cm de fons per 48 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4-6 conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inclou colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 68)	53,79	71,000	3.819,09
3	FDG3VM19	m	Excavació de rasa de 110 cm de fons per 48 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4 conductes de PVC de Ø63 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inclou colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 71)	46,13	11,500	530,50

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/05/19

Pàg.: 12

4	FDG3VM13	m	Excavació de rasa de 65 cm de fons per 30 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de PVC de 63mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inclou colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 70)	36,02	2.485,100	89.513,30
5	FDG3VM21	m	Excavació de rasa de 75 cm de fons per 45 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inclou colzes, separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 72)	40,85	519,500	21.221,58
6	PAIOJ060	u	Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per la localització de la fita existent, el mandrilat del últim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament. (P - 201)	120,20	2,000	240,40
7	FDPERI9M	u	Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicacions del tipus M model oficial de Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe C-250. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada o empotrada en façana segons indicacions de la direcció d'obra. Inclou excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat. (P - 87)	77,38	76,000	5.880,88
8	FDPERI0H	u	Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicacions del tipus H model oficial de Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe D-400. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada i excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat. (P - 85)	368,88	19,000	7.008,72
9	FDPERI5D	u	Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicacions del tipus D model de Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe D-400. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada i excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat. (P - 86)	488,66	3,000	1.465,98
10	FD5J6F0S	u	Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó de 40x40 cm interiors, amb tres finestres Ø 23 cm i 48x48x45 cm exteriors, de la casa comercial Leripresa o similar. Col·locat sobre solera de formigó en massa de 15 N/mm2 de resistència característica i 15 cm de gruix, inclou tapa de fosa dúctil tipus Hidràulica C-250 TH44 de Fundición Dúctil Benito o similar. De dimensions del marc 515x515 mm, i pas lliure 400x400 mm, col·locada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclòs subministrament del material a peu d'obra, totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general i part porporcional de mitjans auxiliars. Inclou excavació i reblert perimetral posterior. (P - 59)	90,67	36,000	3.264,12
11	FDGT06PS	u	Obra civil necessària per a la reactivació de passamurs de diàmetre 63 mm per a pas d'escomessa de telecomunicacions. Subministrament i col·locació de postecillo de telefònica a l'interior de la parcel·la (P - 78)	171,58	43,000	7.377,94

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/05/19

Pàg.: 13

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
12	FDGT06PÑ	u	Obra civil necessària per a la reactivació de passadurs de diàmetre 63 mm per a pas d'escomessa de telecomunicacions. (P - 76)	132,94	14,000	1.861,16
13	FDGT06PP	u	Formació de pedestal per armaris de telecomunicacions, construït in situ amb formigó HM-20, amb plantilla segons detall de plànols. Inclou excavació, encofrat, formigonat i col·locació de tubs. Tot inclòs, completament acabat (P - 77)	219,22	2,000	438,44
14	GDL5U020	u	Armari d'interconnexió per a instal·lacions de telefonia, de 1500 parells 1000X750X300 mm de dimensions aproximades, col·locat (P - 161)	742,84	1,000	742,84
15	GDL5U040	u	Armari de distribució per a instal·lacions de telefonia, per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions aproximades, col·locat (P - 162)	234,81	1,000	234,81
16	SEF3U090	u	Desplaçament i/o subministrament de pal de fusta de 9 m de llargària, inclosa el desmuntatge, l'excavació, l'hissat, el ataconat i anivellament, per a línia provisional d'obres. També inclou el desplaçament dels cables. Inclou també el posterior desmantellament d'aquests postes provisionals d'obres i el seu transport a l'abocador. (P - 204)	302,22	32,000	9.671,04
17	SEL4U010	m	Desmuntatge de línia existent i nova estesa de línia provisional aèria de tensió baixa formada per cable trenat de secció igual o inferior a 50 mm ² . Inclou el desmuntatge de la línia provisional d'obres i transport a l'abocador. (P - 207)	3,01	1.286,000	3.870,86
18	SEL4U011	m	Desmuntatge de línia aèria elèctrica de tensió baixa formada per cable trenat de secció igual o inferior a 50 mm ² o bé línia aèria telefònica i transport a l'abocador o magatzem. (P - 208)	1,01	4.600,000	4.646,00
19	F21QU030	u	Desmuntatge poste de fusta o de formigó 10/12 m d'alçària, inclosa base de formigó i desconexió de la xarxa elèctrica, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a abocador autoritzat o magatzem municipal (P - 13)	57,92	50,000	2.896,00

TOTAL	Sots capítol	01.03.06	177.271,40
--------------	---------------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost URBANITZACIÓ
Capítol	03	INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Sots capítol	07	GAS NATURAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2226241	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en terreny no classificat inclòs roca, amb qualsevol pendent del terreny, amb retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora (P - 18)	5,57	502,000	2.796,14
2	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 21)	1,50	502,000	753,00
3	F228A30F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 23)	8,61	351,400	3.025,55
4	G228FH0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb sorra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 134)	30,57	100,400	3.069,23
5	FDG32357	m	Canalització amb dos tubs de PE corrugat de D=160 mm i dau de recobriment de 60x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 67)	29,14	28,000	815,92
6	F2422033	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 25)	2,66	150,600	400,60
7	FDG3U170	m	Subministrament i col·locació de banda de senyalització de xarxa bàsica de servei de material plàstic (P - 69)	0,13	1.233,000	160,29
8	FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 79)	53,47	3,000	160,41
9	FDKZ3155	u	Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 82)	27,57	3,000	82,71

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/05/19

Pàg.: 14

10	FDKZ3333	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a la companyia de Gas Natural segons el pressupost d'Abril de 2018-. (P - 83)	125.295,00	0,000	0,00
----	----------	----	--	------------	-------	------

TOTAL	Sots capítol	01.03.07	11.263,85
--------------	---------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost URBANITZACIÓ
Capítol	04	ESTRUCTURES
Sots capítol	01	MURS DE CONTENCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2226241	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en terreny no classificat inclòs roca, amb qualsevol pendent del terreny, amb retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora (P - 18)	5,57	1.441,230	8.027,65
2	F2422033	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 25)	2,66	1.271,076	3.381,06
3	F2261C0F	m3	Terraplenada i piconatge per a trasdosat del mur de contenció amb material seleccionat d'aportació TOT-U ARTIFICIAL, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 19)	4,15	1.903,600	7.899,94
4	G32516H2	m3	Formigó per a murs de contenció (fonament i alçat) HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 135)	73,88	214,410	15.840,61
5	F32B300Q	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 400 N/mm ² , per a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària màxima de 6 m (P - 30)	1,09	10.257,350	11.180,51
6	F32D3226	m2	Muntatge i desmuntatge de dues cares d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base curvilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist (P - 31)	34,57	346,000	11.961,22
7	F3J22810	m3	Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora (P - 32)	41,18	1.112,500	45.812,75
8	GD5A5A05	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 152)	17,36	566,000	9.825,76
9	G7B11E0L	m2	Subministrament i col·locació de làmina geotextil no teixit, tipus FPP-150gr/m ² . Inclòs retalls i cavalcaments. Totalment col·locada. (P - 140)	1,99	700,000	1.393,00
10	G7J1AA6A	m	Formació de junt de dilatació, en peces formigonades "in situ", amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària, col·locat a l'interior (P - 141)	43,28	94,000	4.068,32
11	FFA1P301	u	Connexió de servei de fins a 5 m amb tub de PP de 200 mm de diàmetre nominal, unió elàstica amb anell de goma, amb grau de dificultat mitja i per a col·locar soterrat. Connexió amb col·lector de la xarxa principal de Dn 400 mm amb pinça o sistema a determinar per la DO, o a pou de registre, totalment formigonat. Inclòs proves, transport de material a peu d'obra i totalment finalitzada. (P - 88)	167,60	10,000	1.676,00

TOTAL	Sots capítol	01.04.01	121.066,82
--------------	---------------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost URBANITZACIÓ
Capítol	05	ADAPTACIÓ PARCEL·LES I TANCAMENTS
Sots capítol	01	TANCAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G6A1LQA4	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col·locats cada 2,8 m sobre daus de formigó (P - 139)	57,96	20,000	1.159,20
2	G6A1CEA1	u	Porta de dues fulles de 3x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm, sòcol de	536,25	2,000	1.072,50

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/05/19

Pàg.: 15

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
3	G6A18000	pa	planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom (P - 138)	700,02	15,000	10.500,30
4	GB2B4133	u	Partida alçada d'adaptació d'entrada a nova rasant del carrer. Inclou descollar la porta metàl·lica, elevació de pilars amb el mateix material que l'existent, demolició de paviment i reconstrucció i tornar a collar la porta. (P - 136)	36,10	259,000	9.349,90
5	GB2A1001	m	Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, de fusta i acer entre 0,75 i 1 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat soldat (P - 144)	23,60	466,480	11.008,93
6	GB2Z1000	u	Perfil longitudinal flexible Mixte de fusta i d'acer galvanitzat de secció de circular amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport (P - 143)	333,52	16,000	5.336,32
7	G6A18NA4	m	Extrem ancorat de barrera flexible de fusta i acer (P - 145)	45,07	35,000	1.577,45
8	E31522H1	m3	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,65x1,5 m de tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col·locats cada 2,8 m sobre daus de formigó (P - 137)	60,00	8,750	525,00
9	E31B3000	kg	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 4)	0,95	437,500	415,63
10	F6A19000	M2	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 5)	38,76	35,000	1.356,60
11	F216R243	m	Paret de tancament MIXTA. Formada per una paret de 50 cm de bloc de morter gris amb una cara vista i una reixa de simple torsió de 1,5 m d'alçada. Total dos metres l'alçada. Inclou execució del fonament de la tanca amb formigó armat. (P - 34)	3,06	20,000	61,20
12	F6A19T60	m	Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a l'abocador inclou taxes i manteniment de l'abocador. (P - 8)	48,45	15,000	726,75
13	F6A19600	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2,65 x 2 m amb malla emmarcada, marc format per tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i 6 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat, col·locat sobre daus de formigó (P - 36)	17,21	542,000	9.327,82
14	G2143301	m3	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (P - 35)	21,10	10,000	211,00
15	FB122AEE	m	Enderroc d'estructures de formigó en massa o armat, mixtes i amb reixats amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a l'abocador inclou canon. (P - 119)	149,99	10,000	1.499,90
16	F6A18K84	u	Reposició de Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (P - 55)	517,17	1,000	517,17
17	E612653K	m2	Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, pany de cop i clau i pom, acabat pintat, col·locada (P - 33)	61,22	35,000	2.142,70
			Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, acabat llis o rugós, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclúsor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2. Inclou reblliment dels murs amb formigó i acer. Inclou aplacat de pedra per fer el mateix acabat que les tanques existents. Inclou pilar cada 4 metres. Peces de coronament igual a les existents. (P - 6)			

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/05/19

Pàg.: 16

TOTAL	Sots capítol	01.05.01	56.788,37			
Obra	01	Pressupost URBANITZACIÓ				
Capítol	06	SEGURETAT I QUALITAT				
Sots capítol	01	SEGURETAT I SALUT				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	SEGURETAT	u	Partida de seguretat i salut segons annex de l'Estudi de seguretat i salut de l'obra (P - 206)	19.564,63	1,000	19.564,63
2	SEGURETAD	pa	Partida alçada de talls de carrers, i manteniment en condicions acceptables dels carrers de la urbanització per permetre el pas dels veïns, adequació d'accessos, etc. També inclou regada dels carrers en època de calor per evitar la pols. (P - 205)	8.000,00	1,000	8.000,00
TOTAL	Sots capítol	01.06.01	27.564,63			
Obra	01	Pressupost URBANITZACIÓ				
Capítol	06	SEGURETAT I QUALITAT				
Sots capítol	02	CONTROL DE QUALITAT				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060780A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (P - 175)	99,21	2,000	198,42
2	J0B03S0R	u	Assaig a tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN 1597-1 (P - 180)	114,20	2,000	228,40
3	J0B06J0L	u	Assaig de tracció longitudinal d'unions soldades, segons la norma UNE-EN 876 (P - 181)	125,24	2,000	250,48
4	J451AA00	u	Determinació del recobriments i del diàmetre de les armadures, amb patxòmetre d'alta qualitat a 10 punts d'un element de formigó armat (P - 182)	114,53	2,000	229,06
5	J961230D	u	Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 184)	127,08	2,000	254,16
6	J961D505	u	Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3 (P - 186)	110,81	2,000	221,62
7	J9C12F46	u	Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a us interior, segons la norma UNE-EN 13748-1 (P - 187)	114,57	2,000	229,14
8	J9H1520K	u	Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 168 (P - 192)	56,00	2,000	112,00
9	J9H1410A	u	Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168 (P - 191)	104,94	5,000	524,70
10	J9H1310G	u	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 165 (P - 190)	30,12	3,000	90,36
11	J9H1630D	u	Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162 (P - 193)	235,68	3,000	707,04
12	J9H1210F	u	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 164 (P - 189)	34,53	3,000	103,59
13	J9H12100	u	Redacció de projecte as-built amb el recull d'assaigs de control de qualitat, fotografies de l'execució de l'obra, traçat de les noves conduccions, topogràfic amb la ubicació de totes les arquetes, pous i embornals etc, legalitzacions de les instal·lacions. (P - 188)	1.781,00	1,000	1.781,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/05/19

Pàg.: 17

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
14	J03D1200	u	Anàlisi i determinació dels paràmetres d'una mostra de sòl, segons normes UNE (P - 169)	306,75	5,000	1.533,75
15	J03D8208	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 170)	50,00	15,000	750,00
16	J03DA209	u	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 171)	93,73	5,000	468,65
17	J03DE20C	u	Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 (P - 172)	36,55	25,000	913,75
18	J03DY10R	u	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 173)	137,52	8,000	1.100,16
19	J961110D	u	Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 183)	82,14	8,000	657,12
20	J961310D	u	Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 185)	115,43	8,000	923,44
21	J9V11101	u	Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10 (P - 194)	20,88	5,000	104,40
22	XPS90606	pa	Reconeixement de l'estat final de les obres, mitjançant circuit tancat de televisió. Filmació clavegueres. (P - 0)	1.648,00	2,000	3.296,00
23	J9V1310L	u	Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma NLT 335 (P - 195)	20,63	5,000	103,15
24	JA11SM0M	u	Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció segons norma UNE-EN 10218-1 (P - 196)	31,45	3,000	94,35
25	JFV1110A	dia	Prova de funcionament d'un tram de xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions (P - 197)	595,44	1,000	595,44
26	JHV13K40	u	Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat exterior, incloent: verificació de les prescripcions reglamentàries segons MI BT 009, verificació de la connexió a terra i continuïtat de totes les columnes i suports, comprovació del nivell mig d'il·luminació i funcionament correcte del sistema d'encesa (P - 199)	528,40	1,000	528,40
27	J060TJ0M	u	Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó, segons la norma UNE 83605, UNE-EN 14488-1 (P - 176)	307,84	3,000	923,52
28	J060TM00	u	Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un element de formigó endurit (P - 177)	66,22	8,000	529,76
29	J0556105	u	Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 174)	41,56	12,000	498,72
30	J071560C	u	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de sis provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (P - 178)	83,57	15,000	1.253,55
31	J07156000	u	Jornada de geòleg per reconeixement de terreny (P - 179)	290,00	5,000	1.450,00
TOTAL	Sots capítol		01.06.02		20.654,13	

Obra	01	Pressupost URBANITZACIÓ
Capítol	07	SENYALITACIÓ I MOBILIARI URBÀ
Sots capítol	01	SENYALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GBA1F110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 146)	0,98	790,000	774,20
2	GBA22311	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 148)	2,77	40,000	110,80

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/05/19

Pàg.: 18

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
3	GBA21111	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 147)	1,69	18,000	30,42
4	GBA22511	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 149)	1,75	27,000	47,25
5	GBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 150)	6,94	174,100	1.208,25
6	GBB11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, circular o rectangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 151)	27,21	23,000	625,83
7	FBBZ1210	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra clavat (P - 57)	16,39	57,500	942,43
TOTAL	Sots capítol		01.07.01		3.739,18	
Obra	01	Pressupost URBANITZACIÓ				
Capítol	07	SENYALITACIÓ I MOBILIARI URBÀ				
Sots capítol	02	MOBILIARI URBÀ				
TOTAL	Sots capítol		01.07.02		6.340,29	

EUR

PRESSUPOST GENERAL

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 13/05/19

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES	241.901,32
Capítol	01.02	PAVIMENTACIÓ	375.831,50
Capítol	01.03	INSTAL·LACIONS DE SERVEIS	1.154.965,09
Capítol	01.04	ESTRUCTURES	121.066,82
Capítol	01.05	ADAPTACIÓ PARCEL·LES I TANCAMENTS	56.788,37
Capítol	01.06	SEGURETAT I QUALITAT	48.218,76
Capítol	01.07	SENYALITACIÓ I MOBILIARI URBÀ	10.079,47
Obra	01	Pressupost URBANITZACIÓ	2.008.851,33
			2.008.851,33
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost URBANITZACIÓ	2.008.851,33
			2.008.851,33

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	2.008.851,33
13 % Despeses Generals SOBRE 2.008.851,33.....	261.150,67
6 % Benefici Industrial SOBRE 2.008.851,33.....	120.531,08

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

2.390.533,08

21 % IVA SOBRE 2.390.533,08.....	502.011,95
----------------------------------	------------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

2.892.545,03

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

dos milions vuit-cents noranta-dos mil cinc-cents quaranta-cinc euros amb tres cèntims

Joan Santacana i Espasa
Enginyer de Camins, canals i ports 33517
Enginyer tècnic d'obres Públiques
Col·legiat núm 13.121