


**MEMÒRIA VALORADA
D'OBRES DE MILLORA DE MOBILITAT
DEL CENTRE DE MONTORNÈS DEL VALLÈS**

DESEMBRE DE 2020



**AJUNTAMENT DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS**

ÍNDEX

MEMÒRIA

1. Àmbit i objecte de la memòria valorada
2. Estat actual
3. Descripció de les obres
4. Termini d'execució
5. Classificació de les obres
6. Pressupost

PLÀNOLS

PRESSUPOST

MEMÒRIA

1. ÀMBIT I OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA

Fruit de la pandèmia de la Covid-19 ha sorgit la necessitat de disposar de més espai a la via pública per garantir la circulació de vianants amb mesures de seguretat mantenint les distàncies de seguretat recomanades. Alhora és una oportunitat d'aconseguir un centre del municipi amb menys volum de vehicles i amb més espai per a les persones, fet que hauria de contribuir a millorar el mediambient de l'entorn.

L'àmbit de la present memòria valorada correspon a 4 zones del centre del municipi que són:

- Rambla de St. Sadurní (tram davant del teatre municipal).
- Carrer de Jacint Verdager (tram comprès entre els carrers de Jaume Balmes i Estrella).
- Carrer de Palau d'Ametlla (tram comprès entre els carrers de Jaume Balmes i Major).
- Carrer de Sant Isidre.

L'objecte de la memòria valorada és definir actuacions en les zones esmentades per tal d'alliberar espai de la via pública, actualment ocupat per vehicles, per destinar-lo a zones de circulació i estada de vianants i valorar-ne el cost econòmic.

Alhora, es proposa la creació d'un aparcament de vehicles al pati de l'edifici on actualment hi ha l'OAC de l'Ajuntament, l'accés del qual serà des de la Rambla de St. Sadurní.

2. ESTAT ACTUAL

Rambla de St. Sadurní

El tram de la rambla on es proposa l'actuació és el comprès entre el passatge que connecta la plaça de Margarida Xirgú amb la rambla i l'accés al pati de La Lira.

En aquest tram la rambla té un sol sentit de circulació de vehicles amb una secció transversal total de 12,10 metres d'amplada formada, en el sentit de circulació dels vehicles, per una vorera de 2 m + franja d'aparcament de 2 m + carril de circulació de 3,40 m + vorera de 4,70 m.

Per altra banda, des de la rambla es pot accedir al pati de l'edifici on actualment hi ha l'OAC de l'Ajuntament, que anteriorment havia estat el pati de l'escola Palau d'Ametlla.

Aquest pati és una superfície sensiblement plana de terra amb algunes franges de paviment de formigó en algunes zones. La part més propera al carrer del Riu Mogent està delimitada amb tanques d'obra i al seu interior hi ha crescut males herbes i també hi ha restes de bases de fonaments de formigó i parets de bloc d'antics barracons.

Carrer de Jacint Verdaguer

El tram de carrer a actuar és el comprès entre els carrers Jaume Balmes i Estrella.

En aquets tram el carrer té un sol sentit de circulació de vehicles amb aparcament a ambdues bandes.

La secció transversal té una amplada total de 10 m repartits en 2 voreres de 1,40 m d'amplada, un carril de circulació de m i 2 franges d'aparcament de 3,20 m.

La continuació del carrer Jacint Verdaguer, tant en el sentit plaça Joan Miró com en el sentit carrer Major, és peatonal i no està permesa la circulació de vehicles.

Carrer de Palau d'Ametlla

El tram del carrer Palau d'Ametlla on es proposa actuar és entre els carrers Jaume Balmes i Major.

En aquest tram el carrer no té una amplada constant, ja que des del carrer del Sol, les façanes no són paral·leles i el carrer es va obrint de manera que l'amplada del carrer a la cruïlla amb Estrella és força més ample que a l'altura del carrer de Jaume Balmes.

La vorera del costat oest, una part de la qual dona a la plaça de l'Enxaneta, té una amplada de 2,50 m però la vorera del costat est, entre els carrers Sol i Major té una amplada de 1,20-1,30 m. Aquesta amplada és bastant menor de la recomanada per garantir una circulació còmoda de vianants, tenint en compte els creuaments i la circulació en paral·lel de 2 persones.

Actualment s'aparca a ambdós costats del carrer. Al costat oest l'aparcament és en línia i al costat est és en semibateria.

Carrer de Sant Isidre

L'actuació prevista comprèn tot el carrer Sant Isidre, des de la Rambla de Sant Sadurní fins l'avinguda Onze de Setembre (ctra. BV-5001).

Actualment el carrer de Sant Isidre és de doble sentit de circulació entre els carrers Riu Mogent i la Lira. En el tram entre l'av. Onze de Setembre i Riu Mogent el sentit de circulació és d'oest a est (d'entrada al nucli) mentre que en el tram entre la rambla de St. Sadurí i la Lira el sentit de circulació és de est a oest (de sortida del nucli).

L'amplada del carrer no és igual a tot el tram, tot i que és força constant.

Entre els carrers de la Lira i Riu Mogent només hi ha una franja d'aparcament en línia al costat nord del carrer, mentre que la resta hi ha aparcament a ambdós costats.

Les amplades de les voreres van de 1 m a 1,30 m, aproximadament, que són amplades bastant reduïdes per una vorera en general i, encara més, tractant-se d'un carrer del centre del municipi amb activitat comercial i que també és un itinerari de connexió de diferents equipaments i espais públics.

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Com que les actuacions que es proposen suposen una reducció de les places d'aparcament del centre del municipi una de les primeres obres a fer és l'adequació del pati de l'edifici on actualment hi ha l'OAC de l'Ajuntament, per poder-lo utilitzar com a aparcament municipal lliure.

Amb aquest nou aparcament situat al centre del municipi es creen 62 noves places d'aparcament de vehicles i 2 zones reservades per l'aparcament de motos. Aquest número de noves places suposen una alternativa real i efectiva a les que s'eliminen dels carrers, ja que estan situades en una zona molt cèntrica.

Les obres necessàries per adequar el pati com a aparcament seran:

- Eixamplament de l'accés al pati des de la rambla de Sant Sadurní (demolició d'una part del muret de la jardineria que separa el pati del passatge del Teatre i desmuntatge de la porta existent).
- Demolició d'elements d'obra existents dins el pati.
- Esbrossada d'elements vegetals existents al pati.
- Obertura d'un accés de vianants des de l'aparcament al carrer del Riu Mogent per facilitar la mobilitat de vianants del futur aparcament cap al centre del municipi.
- Regularització de la superfície del pati amb tot-ú artificial per fer-lo apte per l'ús d'aparcament.
- Senyalització

Rambla de St. Sadurní

Les obres que es proposen a la rambla de Sant Sadurní pretenen pacificar el trànsit i dotar de més espai pel vianants la zona de l'entorn del Teatre.

Es proposa ampliar la vorera en el tram que va des del passatge que connecta la plaça de Margarida Xirgú amb la rambla de sant Sadurní fins les escales que donen accés a l'entrada al pati de la Lira. El nou tram de vorera té una amplada de 2 m, coincidint amb la franja d'aparcament actual, que sumat a l'amplada de la vorera actual, ens dóna un total de 4 m, aproximadament.

La vorera serà de les mateixes característiques que l'existent, és a dir, paviment de panot de 20x20x4 cm sobre una base de formigó d'entre 10 i 15 cm de gruix, segons si hi han de circular vehicles per sobre o no.

Alhora, es projecta un pas elevat a la calçada per facilitar el creuament de vianants de la rambla en l'itinerari passatge del Teatre – plaça Pau Picasso. Aquets pas elevat tindrà una longitud de 15 m i serà de mescla bituminosa.

Carrer de Jacint Verdaguer

Es proposa fer de vianants el tram del carrer de Jacint Verdaguer comprès entre els carrers Jaume Balmes i Estrella.

L'actuació consisteix a col·locar elements per impedir l'accés de vehicles a l'entrada i sortida del tram de carrer, pintar tota la zona de calçada i col·locar elements urbans com bancs i jardineres per fer una zona d'estada i de pas de vianants.

Amb aquesta solució es pretén donar continuïtat a l'eix de vianants que va des de la plaça de Joan Miró fins el carrer de Sant Isidre, creuant el carrer Estrella i el carrer Major.

Carrer de Palau d'Ametlla

Al carrer Palau d'Ametlla s'amplien les voreres del costat est i es regularitza l'amplada de la calçada destinada a la circulació de vehicles, de manera que no queda el sobreample que hi ha actualment a la intersecció amb el carrer Estrella.

Els aparcaments en semibateria es fan de manera inversa, per afavorir la maniobra d'aparcament i millorar la visibilitat a la sortida i s'ordena la zona de càrrega i descàrrega del davant del mercat.

La zona de vorera ampliada es fa amb pintura i es disposarà d'una amplada total de pas de 2,50 metres, aproximadament.

Carrer de Sant Isidre

Al carrer Sant Isidre s'amplia la vorera del costat sud, ja que actualment és molt estreta, pintant la franja actualment destinada a aparcament. D'aquesta manera s'aconsegueix ampliar l'espai de pas per vianants en 2 metres.

També s'ordena el creuament del carrer a la seva intersecció amb Riu Mogent, eliminant els aparcaments dels xamfrans i pintant nous passos de vianants.

Finalment, el carrer passa a tenir sentit únic, en tot el seu tram i essent l'entrada des de la rambla de St. Sadurní i la sortida cap a l'av. Onze de Setembre (ctra. BV-5001).

Per tal de regular la sortida a l'av. Onze de Setembre s'instal·larà un nou grup semafòric de vehicles i vianants.

4. TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini d'execució previst per les obres és de dos (3) mesos.

5. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES

Les obres definides en aquesta memòria valorada, són obres locals ordinàries i es classifiquen com de reforma, d'acord amb el que estableix l'article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

6. PRESSUPOST

El Pressupost d'Execució Material ascendeix a la quantitat de TRENTA-TRES MIL SIS-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (33.609,39.-€).

El Pressupost d'Execució per Contracte, inclòs el 13% de Despeses Generals, el 6% de Benefici Industrial i l'IVA del 21 %, ascendeix a la quantitat de
El Pressupost d'Execució Material ascendeix a la quantitat de QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (48.394,16.-€).

Els Serveis Tècnics Municipals



PLÀNOLS



e 1:50000

LLISTAT ACTUALCIONS:

- 01 RAMBLA DE SANT SADRUNÍ
- 02 APARCAMENT ANTIGA ESCOLA PALAU D'AMETLLA
- 03 CARRER DE JACINT VERDAGUER
- 04 CARRER DE PALAU D'AMETLLA
- 05 CARRER DE SANT ISIDRE



e 1:500



Ajuntament de
Montornès del Vallès

PROJECTE:
MEMÒRIA VALORADA D'OBRES DE MILLORA DE
MOBILITAT DEL CENTRE DE MONTORNÈS DEL VALLÈS


ESCALA:
1:50000
1:2000

DATA:
DESEMBRE 2020


EL TÈCNIC MUNICIPAL:

TÍTOL:
SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

Núm.:
00
Full: 1 de: 1



 Ajuntament de Montornès del Vallès		PROJECTE: MEMÒRIA VALORADA D'OBRES DE MILLORA DE MOBILITAT DEL CENTRE DE MONTORNÈS DEL VALLÈS		
ESCALA: 1:500	DATA: DESEMBRE 2020	EI TÈCNIC MUNICIPAL:	TÍTOL: RAMBLA DE SANT SADURNÍ ESTAT ACTUAL	Núm: 01 Full: 1 de: 3



Ajuntament de
Montornès del Vallès

PROJECTE:
MEMÒRIA VALORADA D'OBRES DE MILLORA DE
MOBILITAT DEL CENTRE DE MONTORNÈS DEL VALLÈS


ESCALA:
1:300


DATA:
DESEMBRE 2020


EI TÈCNIC MUNICIPAL:

TÍTOL:
RAMBLA DE SANT SADURNÍ
DEMOLICIONS


Núm:
01
Full: 2 de: 3










 Ajuntament de Montornès del Vallès			PROJECTE: MEMÒRIA VALORADA D'OBRES DE MILLORA DE MOBILITAT DEL CENTRE DE MONTORNÈS DEL VALLÈS	
ESCALA: 1:500	DATA: DESEMBRE 2020	EI TÈCNIC MUNICIPAL:	TÍTOL: APARCAMENT ESCOLA PALAU D'AMETLLA ESTAT PROJECTAT - COTES	Núm: 02 Full 2 de: 2






 Ajuntament de Montornès del Vallès			PROJECTE: MEMÒRIA VALORADA D'OBRES DE MILLORA DE MOBILITAT DEL CENTRE DE MONTORNÈS DEL VALLÈS	
ESCALA: 1:200	DATA: DESEMBRE 2020	EI TÈCNIC MUNICIPAL:	TÍTOL: CARRER DE JACINT VERDAGUER ESTAT PROJECTAT - COTES	Núm: 03 Full 2 de 2



 Ajuntament de Montornès del Vallès		PROJECTE: MEMÒRIA VALORADA D'OBRES DE MILLORA DE MOBILITAT DEL CENTRE DE MONTORNÈS DEL VALLÈS		
ESCALA: 1:750	DATA: DESEMBRE 2020	EI TÈCNIC MUNICIPAL:	TÍTOL: CARRER DE PALAU D'AMETLLA ESTAT ACTUAL	Núm: 04 Full: 1 de: 2



Ajuntament de
Montornès del Vallès

PROJECTE:
MEMÒRIA VALORADA D'OBRES DE MILLORA DE
MOBILITAT DEL CENTRE DE MONTORNÈS DEL VALLÈS


ESCALA:
1:400

DATA:
DESEMBRE 2020

EI TÈCNIC MUNICIPAL:

TÍTOL:
CARRER DE PALAU D'AMETLLA
ESTAT PROJECTAT - COTES

Núm:
04
Full: 2 de 2



 Ajuntament de Montornès del Vallès			PROJECTE: MEMÒRIA VALORADA D'OBRES DE MILLORA DE MOBILITAT DEL CENTRE DE MONTORNÈS DEL VALLÈS		
ESCALA: 1:500	DATA: DESEMBRE 2020	EI TÈCNIC MUNICIPAL:	TÍTOL: CARRER DE SANT ISIDRE ESTAT ACTUAL	Núm: 05 Full: 1 de: 2	

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 2020-04
Capítol	01	RAMBLA SANT SADURNÍ
Subcapítol	01	DEMOLICIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K2131223	m3	Enderroc de petits elements de contenció i pilars de formigó armat i en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 43)	111,83	2,016	225,45
2	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 3)	4,53	33,000	149,49
3	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots/lloses formigó col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 4)	6,64	8,940	59,36
4	F21R1160	u	Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 7)	45,94	3,000	137,82
5	F219FBA0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 5)	3,96	74,000	293,04
6	F2213222	m3	Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 8)	3,27	5,600	18,31
7	F21DQG02	u	Demolició de caixa d'embornal existent, de qualsevol tipus i material, amb mitjans mecànics i principalment manuals, protegint la vorada i el tub d'escomesa i extracció dels sobrants manualment a la vora i la seva càrrega sobre camió. Inclou gestió integral de residus: transport, disposició, abocament imanteniment de l'abocador i transport a ferraller de la reixa i marc. (P - 6)	86,78	3,000	260,34
8	K21A3A1A	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions , de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 44)	135,78	1,000	135,78
TOTAL	Subcapítol	01.01.01			1.279,59	

Obra	01	Pressupost 2020-04
Capítol	01	RAMBLA SANT SADURNÍ
Subcapítol	02	CLAVEGUERAM

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FD5J4F0E	u	Subministrament, col·locació i connexionat de caixa prefabricada de formigó armat per a embornal sifònic de 70x30x100 cm sobre solera de graveta i/o formigó perfectament anivellat de 15 cm de gruix. Totalment instal·lat i verificat. (P - 34)	130,01	3,000	390,03
2	FD5Z8JC4	u	Subministrament i instal·lació de bastiment i reixa abatible per a embornal de 70x30, classe C-250, de fundició dúctil de dimensions 740x300x100 mm. Totalment instal·lat i verificat. (P - 36)	57,85	3,000	173,55
3	ED7FT350	m	Formació d'escomesa i connexió a la xarxa de sanejament, d'aigües residuals i/o pluvials, mitjançant canonada de PVC color teula s/UNE-EN ISO 1452-2 de DN160/OD a DN315/OD. Inclou demolició de tot tipus de paviment, cerca de serveis afectats, excavacions i apuntalament de rasa, formació d'obertura per a escomesa a pou o canonada mitjançant corona de perforació adequada al diàmetre de l'escomesa, junta elàstica per a unió pou/canonada amb escomesa, subministrament i col·locació de la canonada d'escomesa amb protecció de graveta, formació manual de connexions, unió PVC amb escomesa existent, rebliment de rasa amb material tipus tot-i-compactat al 98% PM i reposició de paviment de les mateixes	136,39	7,400	1.009,29

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

		característiques a l'existent. La partida inclou, a més, la gestió integral de residus: transport, disposició, abocament i manteniment de l'abocador. (P - 2)				
4	FD5KIA03	m	Reixa 30cm. Construcció completa de reixa interceptora de 30cm d'amplada de fosa dúctil Classe D, incloent els següents treballs: excavació, compactació del fons de la rasa, caixa prefabricada o execució de caixa feta amb paret de maó massís arrebossada i llicada a les cares vistes, execució de solera de formigó HM-15 de 15 cm, subministrament i col·locació de marc i reixa de fosa dúctil de 300x30 mm. S'inclou el subministrament i col·locació de tots els materials i la càrrega i transport a abocador dels productes de rebuig i totes les operacions per a deixar completament executada la unitat d'obra. Inclou la part proporcional de construcció completa de caixa sifònica. (P - 35)	110,65	3,000	331,95

TOTAL	Subcapítol	01.01.02	1.904,82
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 2020-04
Capítol	01	RAMBLA SANT SADURNÍ
Subcapítol	03	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F965A5D9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 13)	27,40	37,000	1.013,80
2	F97433EA	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 15 a 20 cm d'alçària, rejuntades amb beurada de ciment blanc (P - 14)	17,46	22,000	384,12
3	F9E13104	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 15)	23,35	70,300	1.641,51
4	F9365G11	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 12)	77,22	12,145	937,84
5	M9H1135A	m2	Formació de pas elevat de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 15 cm de gruix mig, estesa i compactada mecànicament, incloent la formació de rampes. Inclou el desplaçament a obra de tota la maquinària necessària per l'execució dels treballs. (P - 46)	41,89	52,500	2.199,23
6	F9F5QH0F	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 20x40 cm i 8 cm de gruix, preu superior , col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina (P - 16)	47,91	8,000	383,28

TOTAL	Subcapítol	01.01.03	6.559,78
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 2020-04
Capítol	01	RAMBLA SANT SADURNÍ
Subcapítol	04	SENYALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FBA0P001	m2	Pintura acrílica per pas de vianants de color blanc F-1007 + antilliscant varilux (P - 17)	5,40	12,000	64,80

PRESSUPOST

Pàg.: 3

2	FBA0P002	m2	Pintura acrílica per rampa pas elevat de color vermell F-1007 + antilliscant varilux (P - 18)	5,40	10,000	54,00
3	FBA0P003	u	Pintura acrílica per triangle de preavis de pas elevat de color blanc F-1007 + antilliscant varilux (P - 19)	3,00	3,000	9,00
4	MBBY0002	u	Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals (P - 47)	89,24	1,000	89,24
5	M21Q2001	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec (P - 45)	10,56	1,000	10,56

TOTAL	Subcapítol	01.01.04	227,60
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 2020-04
Capítol	01	RAMBLA SANT SADURNÍ
Subcapítol	05	CONTENCIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 9)	9,09	2,340	21,27
2	F32515G1	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió (P - 10)	94,57	3,510	331,94
3	E4E26814	m2	Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclúsor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2. Inclou peça de remat a la coronació del mur i membrana impermeabilitzant i làmina geotextil al trasdós del mur. (P - 1)	37,49	6,500	243,69
4	F32B300P	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)	1,41	116,480	164,24

TOTAL	Subcapítol	01.01.05	761,14
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 2020-04
Capítol	01	RAMBLA SANT SADURNÍ
Subcapítol	06	APARCAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PA001	u	Partida alçada d'abonament íntegre per l'adequació del pati de l'edifici del c. Sant isidre 11 a aparcament públic. Inclou la desbrossada i enderroc de murets de bloc d'antics barracons, estesa i compactació de tot-ú per anivellar la superfície, col·locació de tanques biona per delimitar zones d'aparcament, pintat de places d'aparcament i col·locació de senyalització vertical. També inclou obertura de muret de tancament per tal d'habilitar una accés a l'aparcament des del carrer del Riu Mogent. Plànol de definició de l'actuació núm. 02, 1 de 2 i 02, 2 de 2. (P - 48)	3.000,00	1,000	3.000,00

TOTAL	Subcapítol	01.01.06	3.000,00
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 2020-04
Capítol	02	JACINT VERDAGUER

PRESSUPOST

Pàg.: 4

Subcapítol	01	SENYALITZACIÓ				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBA0P007	m2	Pintura acrílica per formar cercles de diferents mides i colors, F-1007 + antilliscant varilux. (P - 23)	8,50	45,000	382,50
2	FBA0P006	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplada de color blanc o groc, amb pintura acrílica F-1007 + antilliscant varilux, per delimitar el contorn de zones de vianants, zebrejats, aparcaments en bateria, aparcaments discapacitats, zones de C i D, etc... Inclou el premarcatge. (P - 22)	0,42	130,000	54,60
3	FBA0P004	u	Pintat de símbol de discapacitats amb pintura acrílica de color blanc F-1007 + antilliscant varilux. (P - 20)	10,80	2,000	21,60
4	FBA0P005	u	Pintat de símbol de C i D amb pintura acrílica de color blanc/groga F-1007 + antilliscant varilux. (P - 21)	23,62	2,000	47,24
TOTAL	Subcapítol	01.02.01				505,94

Obra	01	Pressupost 2020-04
Capítol	02	JACINT VERDAGUER
Subcapítol	02	MOBILIARI URBÀ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQB2E135	u	Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma esfèrica, de 135 cm de diàmetre i 50 cm d'alcària de mides aproximades, col·locada superficialment sense fixacions (P - 40)	290,32	8,000	2.322,56
2	FQB90050	u	Rebliment de jardinera de 0,6 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (P - 41)	52,91	8,000	423,28
3	FQ13SC60	u	Cadira de formigó prefabricat de color gris granit, acabat polit i hidrofugat, de 50x50x45 cm. Fixació a terra pel seu propi pes. (P - 38)	197,10	6,000	1.182,60
4	FQ13M220	u	Banc de formigó prefabricat de color gris granític, acabat decapat i hidrofugat amb la base polida, de 200x50x45 cm. Fixació a terra pel seu propi pes. (P - 37)	497,10	2,000	994,20
5	FR60P001	u	Subministrament i plantació d'arbust en jardinera de 135 cm de diàmetre a decidir en fase d'obra. (P - 42)	75,00	8,000	600,00
TOTAL	Subcapítol	01.02.02				5.522,64

Obra	01	Pressupost 2020-04
Capítol	03	PALAU D'AMETLLA
Subcapítol	01	SENYALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBA0P001	m2	Pintura acrílica per pas de vianants de color blanc F-1007 + antilliscant varilux (P - 17)	5,40	180,000	972,00
2	FBA0P008	m2	Pintura acrílica per zebrejats de color blanc F-1007 + antilliscant varilux (P - 24)	6,00	121,000	726,00
3	FBA0P009	m2	Pintura acrílica per marcar zones destinades a vianants de color vermell F-1007 + antilliscant varilux (P - 25)	5,40	138,000	745,20
4	FBA0P010	u	Pintat de símbol de cedi el pas amb pintura acrílica de color blanc F-1007 + antilliscant varilux. (P - 26)	19,98	1,000	19,98
5	FBA0P011	u	Pintat de símbol de senyal d' STOP amb pintura acrílica de color blanc F-1007 + antilliscant varilux. (P - 27)	35,00	2,000	70,00
6	FBA0P004	u	Pintat de símbol de discapacitats amb pintura acrílica de color blanc F-1007 + antilliscant varilux. (P - 20)	10,80	3,000	32,40

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 5

7	FBA0P005	u	Pintat de símbol de C i D amb pintura acrílica de color blanc/groga F-1007 + antilliscant varilux. (P - 21)	23,62	4,000	94,48
8	FBA0P014	u	Pintat de símbol de pictograma de vianants amb pintura acrílica de color blanc F-1007 + antilliscant varilux. (P - 30)	22,50	5,000	112,50
9	FBA0P015	m	Pintat de línia contínua de detenció de 40 cm d'amplada de color blanc, amb pintura acrílica F-1007 + antilliscant varilux. (P - 31)	2,40	15,000	36,00
10	FBA0P016	m	Pintat de línia discontinua de detenció de 40 cm d'amplada de color blanc, amb pintura acrílica F-1007 + antilliscant varilux. (P - 32)	2,40	5,000	12,00
11	FBA0P017	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplada de color blanc o groc, amb pintura acrílica F-1007 + antilliscant varilux, per delimitar zones aparcament... Inclou el premarcatge. (P - 33)	0,42	46,000	19,32
12	FBA0P006	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplada de color blanc o groc, amb pintura acrílica F-1007 + antilliscant varilux, per delimitar el contorn de zones de vianants, zebrejats, aparcaments en bateria, aparcaments discapacitats, zones de C i D, etc... Inclou el premarcatge. (P - 22)	0,42	406,000	170,52

TOTAL	Subcapítol	01.03.01	3.010,40
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 2020-04
Capítol	03	PALAU D'AMETLLA
Subcapítol	02	MOBILIARI URBÀ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQ42F025	u	Pilona en plàstic elastòmerflexible de color negre resistent als rajos UV, amb una banda reflectant a la part superior. De forma cilíndrica, de 1000 mm d'altura i 95 mm de diàmetre. Instal·lació: Base zincada empotrable. (P - 39)	67,58	30,000	2.027,40

TOTAL	Subcapítol	01.03.02	2.027,40
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 2020-04
Capítol	04	SANT ISIDRE
Subcapítol	01	SENYALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBA0P001	m2	Pintura acrílica per pas de vianants de color blanc F-1007 + antilliscant varilux (P - 17)	5,40	187,000	1.009,80
2	FBA0P002	m2	Pintura acrílica per rampa pas elevat de color vermell F-1007 + antilliscant varilux (P - 18)	5,40	10,000	54,00
3	FBA0P009	m2	Pintura acrílica per marcar zones destinades a vianants de color vermell F-1007 + antilliscant varilux (P - 25)	5,40	350,000	1.890,00
4	FBA0P010	u	Pintat de símbol de cedi el pas amb pintura acrílica de color blanc F-1007 + antilliscant varilux. (P - 26)	19,98	1,000	19,98
5	FBA0P004	u	Pintat de símbol de discapacitats amb pintura acrílica de color blanc F-1007 + antilliscant varilux. (P - 20)	10,80	1,000	10,80
6	FBA0P005	u	Pintat de símbol de C i D amb pintura acrílica de color blanc/groga F-1007 + antilliscant varilux. (P - 21)	23,62	2,000	47,24
7	FBA0P012	u	Pintat de fletxa unidireccional amb pintura acrílica de color blanc F-1007 + antilliscant varilux. (P - 28)	11,70	4,000	46,80
8	FBA0P013	u	Pintat de fletxa bidireccional amb pintura acrílica de color blanc F-1007 + antilliscant varilux. (P - 29)	20,04	1,000	20,04
9	FBA0P003	u	Pintura acrílica per triangle de preavis de pas elevat de color blanc F-1007 + antilliscant varilux (P - 19)	3,00	7,000	21,00
10	FBA0P014	u	Pintat de símbol de pictograma de vianants amb pintura acrílica de color blanc F-1007 + antilliscant varilux. (P - 30)	22,50	9,000	202,50

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 6

11	FBA0P017	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplada de color blanc o groc, amb pintura acrílica F-1007 + antilliscant varilux, per delimitar zones aparcament... Inclou el premarcatge. (P - 33)	0,42	123,000	51,66
12	FBA0P006	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplada de color blanc o groc, amb pintura acrílica F-1007 + antilliscant varilux, per delimitar el contorn de zones de vianants, zebrejats, aparcaments en bateria, aparcaments discapacitats, zones de C i D, etc... Inclou el premarcatge. (P - 22)	0,42	394,000	165,48
13	PA002	u	Partida alçada d'abonament íntegre pel subministrament i instal·lació de grup semafòric format per: Columna i semàfor per vianants de tres colors i un grup semàfor vianants. Columna i semàfor vianants. Inclou obra civil i programació del conjunt. (P - 49)	2.500,00	1,000	2.500,00

TOTAL	Subcapítol	01.04.01	6.039,30
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 2020-04
Capítol	04	SANT ISIDRE
Subcapítol	02	MOBILIARI URBÀ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQ42F025	u	Pilona en plàstic elastòmerflexible de color negre resistent als rajos UV, amb una banda reflectant a la part superior. De forma cilíndrica, de 1000 mm d'altura i 95 mm de diàmetre. Instal·lació: Base zincada empotrable. (P - 39)	67,58	41,000	2.770,78

TOTAL	Subcapítol	01.04.02	2.770,78
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	RAMBLA SANT SADURNÍ	13.732,93
Capítol	01.02	JACINT VERDAGUER	6.028,58
Capítol	01.03	PALAU D'AMETLLA	5.037,80
Capítol	01.04	SANT ISIDRE	8.810,08
Obra	01	Pressupost 2020-04	33.609,39
			33.609,39
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost 2020-04	33.609,39
			33.609,39

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	33.609,39
13 % Despeses Generals SOBRE 33.609,39.....	4.369,22
6 % Benefici Industrial SOBRE 33.609,39.....	2.016,56
Subtotal	39.995,17
21 % IVA SOBRE 39.995,17.....	8.398,99
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	48.394,16

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)