

AMIDAMENTS

Data: 26/04/22

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST 2022-010 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Capítol	0C	ACCESSIBILITAT
Títol 3	C1	ESCALA I ASCENSOR
Capítol (1)	00	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió				
1	P4C0-4SJY	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de biga a una alçària <= 3 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Sostre PI Baixa					9,000	9,000
2							
3	Sostre PI Primera					9,000	9,000
4							
5	Sostre PI Segona					9,000	9,000
TOTAL AMIDAMENT						27,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2022-010 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Capítol	0C	ACCESSIBILITAT
Títol 3	C1	ESCALA I ASCENSOR
Capítol (1)	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2	Paret exterior Porxo		2,200	1,220			2,684
3	paret ascensor Ascensor pati		2,300	3,050			7,015
4	Paret interior		2,260	2,350			5,311
5	PI Primera						
6	Paret Acensor		2,300	3,200			7,360
7	PI Segona						
8	Paret Acensor		2,300	3,200			7,360
TOTAL AMIDAMENT						29,730	

2	P214T-4RQF	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2				2,500	2,350		5,875
3	PI Primera						
4				13,000	3,200		41,600
5	PI Segona						
6				15,000	3,200		48,000
TOTAL AMIDAMENT					95,475		

3	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
---	------------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 26/04/22

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2						2,000	2,000
3	PI Primera						
4						3,000	3,000
5	PI Segona						
6						3,000	3,000

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

4 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2						1,000	1,000

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2						53,300	53,300
3	PI Primera						
4						49,550	49,550
5	PI Segona						
6						48,900	48,900

TOTAL AMIDAMENT **151,750**

6 P2140-4RRM u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2	Entrada					3,000	3,000

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

7 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2	Per a fossat					5,500	5,500
3	per a fonament					0,640	0,640
4	PI Primera						
5	Forjat				2,800	1,400	3,920
6	PI PSegona						
7	Forjat				2,800	1,400	3,920

TOTAL AMIDAMENT **13,980**

AMIDAMENTS

Data: 26/04/22

Pàg.: 3

8 P214P-E7JS m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2	Sabata		0,850	0,800	0,600		0,408
TOTAL AMIDAMENT						0,408	

9 P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Primera						
2	Escala		2,800	1,400	0,300		1,176
3	Ascensor		2,000	25,000	0,300		15,000
4	PI Segona						
5	Escala		2,800	1,400	0,300		1,176
6	Ascensor		2,000	25,000	0,300		15,000
TOTAL AMIDAMENT						32,352	

10 P214O-4RNT m2 Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa a PI primera						
2	Escala					12,100	12,100
3	PI Primera a PI Segona						
4	Escala					13,600	13,600
TOTAL AMIDAMENT						25,700	

11 P214L-CRMS m2 Enderroc complet de coberta plana, no transitable, no ventilada, autoprotegida, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Coberta						
2	Badalot Ascensor				2,000	2,500	5,000
TOTAL AMIDAMENT						5,000	

12 KJFIER33 pa Anul·lació d'instal·lacions existents de llum i aigua.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 P2R5-DT16 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1						70,000	70,000
TOTAL AMIDAMENT						70,000	

14 P2RA-EU5P m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de

EUR

AMIDAMENTS

Data: 26/04/22

Pàg.: 4

construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1						70,000	70,000
TOTAL AMIDAMENT						70,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2022-010 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Capítol	0C	ACCESSIBILITAT
Títol 3	C1	ESCALA I ASCENSOR
Capítol (1)	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P221B-EL6W	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor				
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL				
1	PI Baixa						
2	Fossat Ascensor			2,200	2,500	1,500	8,250
TOTAL AMIDAMENT						8,250	
2	P2212-55U5	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió				
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL				
1	PI Baixa						
2	Sabata Escala			1,600	0,400	0,500	0,320
TOTAL AMIDAMENT						0,320	
3	P2243-53AB	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària				
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL				
1	Planta Baixa						
2	Cara inferior						
3	Fossar Ascensor				2,200	2,500	5,500
4	Sabata Escala				1,600	0,400	0,640
5	Laterals						
6	Fossar Ascensor			2,200	2,000	1,500	6,600
7				2,500	2,000	1,500	7,500
8	Sabata Escala			1,600	2,000	0,500	1,600
9				0,400	2,000	0,500	0,400
TOTAL AMIDAMENT						22,240	
4	E2R35039	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: - Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en terreny compacte: 20% - Excavacions en terreny de trànsit: 25%				

AMIDAMENTS

Data: 26/04/22

Pàg.: 5

- Excavacions en roca: 25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	terres					10,280	10,280
TOTAL AMIDAMENT						10,280	

5 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1						10,500	10,500
TOTAL AMIDAMENT						10,500	

Obra 01 PRESSUPOST 2022-010 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Capítol 0C ACCESSIBILITAT
Títol 3 C1 ESCALA I ASCENSOR
Capítol (1) 03 SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 3 (1) 01 FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P3Z3-D53Q	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2	Fossar Ascensor				2,200	2,500	5,500
3	Sabata escala				1,600	0,400	0,640
TOTAL AMIDAMENT						6,140	

2 P310-D51K kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Llosa Fossat 220x250x1.40						
2	(LS) D12c/20			13,000	2,500	0,890	28,925
3	(TS) D12c/20			11,000	2,800	0,890	27,412
4	(LI) D12c/20			13,000	2,500	0,890	28,925
5	(TI) D12c/20			11,000	2,800	0,890	27,412
6	Esperes mur						
7	(V) D12c/20		2,000	34,000	1,800	0,890	108,936
8	(V) D12c/20		2,000	10,000	1,200	0,890	21,360
9	Sabata 160x40x40						
10	(LS) D12c/20			2,000	1,900	0,890	3,382
11	(TS) D12c/20			8,000	0,700	0,890	4,984
12	2			2,000	1,900	0,890	3,382
13	(TI) D12c/20			8,000	0,700	0,890	4,984
15	Ajustament				259,702	0,150	38,955
TOTAL AMIDAMENT						298,657	

AMIDAMENTS

Data: 26/04/22

Pàg.: 6

3 P312-D4XZ m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Llosa Fossat 220x250x140			2,200	2,500	0,300	1,650
2	Sabata 160x40x40			1,600	0,400	0,400	0,256

TOTAL AMIDAMENT **1,906**

4 P320-D6XX kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm²

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Fossat 2020x250x140						
2	(H) D12			2,000	9,400	0,890	16,732
3	(H) D10			2,000	2,000	0,620	2,480
4	(H) D10		3,000	2,000	9,400	0,620	34,968
6	Ajustament				54,180	0,150	8,127

TOTAL AMIDAMENT **62,307**

5 P324-DNPJ m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Fossat 220x250x140						
2				2,200	0,200	1,100	0,484
3				2,100	0,200	1,100	0,462
4				1,350	0,200	1,100	0,297
5				1,100	0,200	1,100	0,242
6				0,800	0,200	0,500	0,080
7				0,850	0,200	0,500	0,085

TOTAL AMIDAMENT **1,650**

6 P322-D73J m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària ≤ 3 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Fossat 220x250x140						
2				2,000	4,200	1,100	9,240
3				2,000	2,000	0,500	2,000

TOTAL AMIDAMENT **11,240**

7 P4B0-608Y u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Fossat					8,000	8,000
2	Sabata					4,000	4,000

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

AMIDAMENTS

Data: 26/04/22

Pàg.: 7

8	P924-DX73	m2	Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1						2,000	2,000
TOTAL AMIDAMENT						2,000	
9	P93M-3G1U	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1						2,000	2,000
TOTAL AMIDAMENT						2,000	
10	P9Z3-DP8L	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1						2,000	2,000
TOTAL AMIDAMENT						2,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2022-010 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Capítol	0C	ACCESSIBILITAT
Títol 3	C1	ESCALA I ASCENSOR
Capítol (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 3 (1)	02	ESTRUCTURA METÀL·LICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P446-DMC4	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	A1 150x250x10		2,000	0,150	0,250	78,500	5,888
2							
3	B1 200x150x8		14,000	0,200	0,150	62,800	26,376
4							
5	B2 250x300x12		2,000	0,250	0,350	94,200	16,485
6							
7	Ajustament				48,750	0,050	2,438
TOTAL AMIDAMENT						51,187	
2	P4B4-3FRH	kg	Armadura per a cercols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	A1 150x250x10						
2	D10		2,000	4,000	0,500	0,620	2,480
3	B1 200x150x8						
4	D12		14,000	2,000	0,200	0,890	4,984
6	Ajustament				7,465	0,150	1,120

AMIDAMENTS

Data: 26/04/22

Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 8,584

- 3 P4Z0-61TF u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 20 mm de diàmetre i 230 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	B2 250x350x12				2,000	4,000	8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

- 4 P4Z4-3HF5 dm3 Base d'anivellament amb morter de ciment 1:3, col·locat manualment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	A1 150x250x10		2,000	1,500	2,500	0,300	2,250

TOTAL AMIDAMENT 2,250

- 5 P45G0-4SN0 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	B1		10,000	0,300	0,200	0,150	0,090

TOTAL AMIDAMENT 0,090

- 6 P4D9-4SMH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	B1		10,000	0,300	0,200		0,600

TOTAL AMIDAMENT 0,600

- 7 P442-DG20 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Escala						
2	SPB						
3	HEA-200				4,900	42,300	207,270
4	SP1						
5	HEA-200				4,900	42,300	207,270
6	ESCALA DE FON A						
7	SPB						
8	UPN-160			2,000	4,500	18,800	169,200
9	UPN-160			2,000	5,600	18,800	210,560
10	UPN-160			2,000	4,000	18,800	150,400
11	UPN-160			1,000	1,300	18,800	24,440
12	ESCALA DE SPB A						
13	SP1						
14	UPN-160			2,000	4,500	18,800	169,200
15	UPN-160			4,000	5,600	18,800	421,120
16							

EUR

AMIDAMENTS

Data: 26/04/22

Pàg.: 9

17	Ajustament			
18		1.559,460	0,100	155,946
TOTAL AMIDAMENT			1.715,406	

Obra	01	PRESSUPOST 2022-010 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Capítol	0C	ACCESSIBILITAT
Títol 3	C1	ESCALA I ASCENSOR
Capítol (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 3 (1)	03	ESTRUCTURA FORMIGÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4L5-6DZR	m2	Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,087 m3/m2 de formigó lleuger per a sostres inclinats amb elements resistent industrialitzats HLE-25/B/10/I, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	SPB					10,250	10,250
2	SP1					10,250	10,250

TOTAL AMIDAMENT 20,500

Obra	01	PRESSUPOST 2022-010 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Capítol	0C	ACCESSIBILITAT
Títol 3	C1	ESCALA I ASCENSOR
Capítol (1)	04	SISTEMA D'ENVOLVENT
Títol 3 (1)	01	FAÇANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P811-3EW5	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2	Paret Ascensor				2,600	3,050	7,930
3	Repas C/ Balmes					1,000	1,000

TOTAL AMIDAMENT 8,930

2 P89H-4V70 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2	Paret Ascensor				2,700	3,050	8,235
3						3,550	3,550
4	Repas C/ Balmes				2,550	1,250	3,188
5						1,000	1,000

TOTAL AMIDAMENT 15,973

3 P8Z0-47LG m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x4 mm, amb un pes mínim de 730 g/m2

EUR

AMIDAMENTS

Data: 26/04/22

Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2	Paret Ascensor				0,600	3,050	1,830
TOTAL AMIDAMENT						1,830	

Obra	01	PRESSUPOST 2022-010 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Capítol	0C	ACCESSIBILITAT
Títol 3	C1	ESCALA I ASCENSOR
Capítol (1)	04	SISTEMA D'ENVOLVENT
Títol 3 (1)	02	FUSTERIES I SERRALLERIA EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EB32ZE11	u	se1 Reixa corredera de ferro, amb bastiment i muntants de tub de 100x30 mm, soldades als tubs. Inclou mecànisme i guia per fer corre la porta Pintat amb dues mans d'imprimació antioxidant i dues mans d'esmalt sintètic per a exteriors. Color a escollir. Pany i Clau mastrejats Veure plànol 31

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2	se 1					1,000	1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

2	EB32SE11	u	se2 Reixa corredera de ferro, amb bastiment i muntants de tub de 100x30 mm, soldades als tubs. Inclou mecànisme i guia per fer corre la porta Pintat amb dues mans d'imprimació antioxidant i dues mans d'esmalt sintètic per a exteriors. Color a escollir. Pany i Clau mastrejats Veure plànol 31
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2	se 1					1,000	1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

3	PAJ0-8CPV	u	fe1 Porta de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles practicables, per a un buit d'obra aproximat de 180x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure Plànol 30
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Planta baixa						
2	fe 1					1,000	1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

4	PAJ2-8CPV	u	fe2 Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 220x225 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 Veure Plànol 30
---	-----------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 26/04/22

Pàg.: 11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2	fe 2					1,000	1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

5	PAJ1-8CPV	u	fe3 Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 255x103 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure Plànol 30				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2	fe 3					1,000	1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

6	PC1C-BQFI	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2	fe 1			0,850	2,180	2,000	3,706
3	fe2			2,200	2,550		5,610
4	fe 3			2,450	0,950		2,328
TOTAL AMIDAMENT						11,644	

Obra	01	PRESSUPOST 2022-010 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Capítol	0C	ACCESSIBILITAT
Títol 3	C1	ESCALA I ASCENSOR
Capítol (1)	04	SISTEMA D'ENVOLVENT
Títol 3 (1)	03	COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P518-5QLA	m2	Coberta per a trànsit rodat, amb barrera de vapor/estanqueïtat, formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida, impermeabilització amb cautxú líquid col·locat entre dues capes de protecció de morter de ciment i paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Coberta						
2	Badalot Aascensor				2,500	2,200	5,500
TOTAL AMIDAMENT						5,500	

Obra	01	PRESSUPOST 2022-010 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Capítol	0C	ACCESSIBILITAT
Títol 3	C1	ESCALA I ASCENSOR
Capítol (1)	05	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
Títol 3 (1)	01	ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS
Títol 4	01	ENVANS I ELEMENTS DIVISÒRIS

AMIDAMENTS

Data: 26/04/22

Pàg.: 12

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P6125-7BJN	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2					2,300	3,050	7,015
3					2,500	2,650	6,625
4					2,000	2,350	4,700
5	PI Primera						
6					4,500	3,200	14,400
7					3,800	3,500	13,300
8	PI Segona						
9					4,500	3,200	14,400
10					3,800	3,500	13,300

TOTAL AMIDAMENT 73,740

2	P6143-AWOB	m2	Envà recolzat divisor de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Segona						
2	Magatzem-Informatica				6,800	3,200	21,760

TOTAL AMIDAMENT 21,760

3	P4FF-EH2S	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu incluser aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 5 N/mm2
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Ascensor						
2				1,500	0,150	9,600	2,160
3				2,300	0,150	3,050	1,052
4			2,000	2,300	0,150	9,600	6,624
5				0,600	0,150	9,600	0,864

TOTAL AMIDAMENT 10,700

4	P653-8IBB	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Portes Provisionals Ascensor					8,784	8,784

TOTAL AMIDAMENT 8,784

AMIDAMENTS

Data: 26/04/22

Pàg.: 13

Titol 3	C1	ESCALA I ASCENSOR
Capítol (1)	05	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
Titol 3 (1)	01	ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS
Titol 4	02	FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	EATWWFI04	u	Formació de mampara interior per a un forat d'obra de 565 cm d'amplària i 235 cm d'alçària, amb alumini de la casa TATEC Horma cistal 201 o equivalent composta per: - 2 fulles correderes, 3 fixes i 1 batent Porta tipus TATEC vidre temperat 10mm o equivalnet - Frontises, tiradors pany i clau d'acer inoxidable mate. Collat a obra. Pany i clau mastregats Veure plànol 30

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2	Mampara Recepció				1,000		1,000
TOTAL AMIDAMENT					1,000		

2	PA22-5QF6	m2	fi 2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment. Veure plànol 30				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Segona						
2	fe 2 Porta informatica					1,000	1,000
TOTAL AMIDAMENT					1,000		

3	EB14Z0RE	ml	Passamà d'acer per a pintar, de passamà de ø40 mm amb brèndoles platines de connexió a parament, fixat mecànicament cada metre. Inclou el pintat, completament mutnat pintat i acabat. Veure plànol 29 DETALL 2				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	de PI Baixa a PI Segona						
2	si 2 escala				48,000		48,000
TOTAL AMIDAMENT					48,000		

4	EB121JBM	ml	se 1 Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior amb passamà de 40x8mm, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm de ø12, de diferents alçades, soldada a passamà i a perfil UPN superior. Inclou el pintat, completament muntada pintada i acabada. Veure Plànol 31				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	De PI Baixa a PI Segona						
3	Passamà					17,000	17,000
4	Brèndoles					155,000	155,000
TOTAL AMIDAMENT					172,000		

Obra	01	PRESSUPOST 2022-010 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Capítol	0C	ACCESSIBILITAT
Titol 3	C1	ESCALA I ASCENSOR

AMIDAMENTS

Data: 26/04/22

Pàg.: 14

Capítol (1)	05	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
Títol 3 (1)	02	ELEMENTS DIVISORIS HORIZONTALS
Títol 4	02	SOSTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P815-3FLG	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2						1,500	1,500
3	PI Primera						0,000
4						1,500	1,500
5	PI Segona						0,000
6						1,500	1,500

TOTAL AMIDAMENT 4,500

2	P89I-4V8Q	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2	Vestíbul escala					32,350	32,350
3	PI Primera						
4	Vestíbul escala					31,500	31,500
5	PI Segona						
6	Vestíbul escala					42,900	42,900
7	Magatzem-Info					4,950	4,950

TOTAL AMIDAMENT 111,700

Obra	01	PRESSUPOST 2022-010 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Capítol	0C	ACCESSIBILITAT
Títol 3	C1	ESCALA I ASCENSOR
Capítol (1)	06	SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Títol 3 (1)	01	REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	E865Z0A2	m2	Revestiment vertical, fins a 300 cm d'alçària, amb panell fenòlic compacte, de resines sintètiques termoendurides, de 6 mm de gruix, reacció al foc C s2 d0, tipus FORMICA COMPACT / TRESPA o equivalent, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà. Acabat imitació fusta a escollir. Inclou la part proporcional de cantonera amb tub de 15x15 mm d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304 sorrejat fixat mecànicament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2	Vestíbul				12,500	2,350	29,375
3	PI Primera						
4	Vestíbul				15,000	3,200	48,000
5	PI Segona						
6	Vestíbul				19,000	3,200	60,800
7							

AMIDAMENTS

Data: 26/04/22

Pàg.: 15

8	Escala i Ascensor			18,300	9,300	170,190	
TOTAL AMIDAMENT				308,365			
2	P815-3FM0	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2	Reparació parets				0,450	2,350	1,058
3	PI Primera						
4	Reparació parets				2,500	3,200	8,000
5	PI Segona						
6	Magatzem Informatica				6,400	3,200	20,480
7	Reparació parets				2,500	3,200	8,000
TOTAL AMIDAMENT				37,538			
3	P89I-4V8S	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2	Reparació parets				0,450	2,350	1,058
3	PI Primera						
4	Reparació parets				2,500	3,200	8,000
5	PI Segona						
6	Magatzem Informatica				9,000	3,200	28,800
7	Laterals escala			0,025	39,000	2,000	1,950
8	Reparació parets				2,500	3,200	8,000
TOTAL AMIDAMENT				47,808			
4	P8Z0-47LC	m2	Armadura per a enguixats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x3 mm, amb un pes mínim de 85 g/m2				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Repastos						
2						1,500	1,500
TOTAL AMIDAMENT				1,500			
5	P7D6-613L	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Escala					20,000	20,000
TOTAL AMIDAMENT				20,000			
6	P863-6CPV	m2	Taulers amb planxes d'aglomerat de suro de 6 mm de gruix, amb marc perimetral. Inclou fixacions.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL

AMIDAMENTS

Data: 26/04/22

Pàg.: 16

1	PI Baixa				
2			3,000	1,500	4,500
3	PI Primera				
4		2,000	3,000	1,500	9,000
5	PI Segona				
6		2,000	3,000	1,500	9,000
7			2,800	1,500	4,200
TOTAL AMIDAMENT					26,700

Obra	01	PRESSUPOST 2022-010 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Capítol	0C	ACCESSIBILITAT
Titol 3	C1	ESCALA I ASCENSOR
Capítol (1)	06	SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Titol 3 (1)	02	PAVIMENTS I RECRESQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P93G-57Q2	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2						39,000	39,000
3	PI Primera						
4						31,500	31,500
5	PI Segona						
6						31,500	31,500
TOTAL AMIDAMENT					102,000		

2	P9D5-366C	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AII/AIIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2						39,000	39,000
3	Repla Escala Pb a P1					8,600	8,600
4	PI Primera						
5						31,500	31,500
6	Repla Escala P1 a P2					8,600	8,600
7	PI Segona						
8						31,500	31,500
			TOTAL AMIDAMENT		119,200		

3	P9VF-5CGX	m	Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:8				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Laterals escala						
2					39,000	1,400	54,600

AMIDAMENTS

Data: 26/04/22

Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 54,600

4 P9VB-E7MV m Esplaó de gres extruït esmaltat antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Laterals escala						
2					39,000	1,400	54,600

TOTAL AMIDAMENT 54,600

5 P9U8-4Z7P m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Segona						
2	Magatzem Informàtica					9,000	9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra	01	PRESSUPOST 2022-010 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Capítol	0C	ACCESSIBILITAT
Títol 3	C1	ESCALA I ASCENSOR
Capítol (1)	07	INSTAL·LACIONS
Títol 3 (1)	02	ELÈCTRIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PG25-AZDY	m	Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 110 mm, amb 2 compartiments, de color blanc, muntada sobre paraments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2						63,000	63,000
3	PI Primera						
4						24,000	24,000
5	PI Segona						
6						40,000	40,000

TOTAL AMIDAMENT 127,000

2 PG33-E450 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2						63,000	63,000
3	PI Primera						
4						24,000	24,000
5	PI Segona						
6						40,000	40,000

AMIDAMENTS

Data: 26/04/22

Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 127,000

3 PG6E-76YE u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2						5,000	5,000
3	PI Prinera						
4						1,000	1,000
5	PI segona						
6						2,000	2,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 PG6O-77P9 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu mitjà, encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2						7,000	7,000
3	PI Prinera						
4						4,000	4,000
5	PI segona						
6						10,000	10,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

5 PP2D-HCCE u Placa audio i video entrada metàl·lica per encastar

Placa d'àudio i vídeo d'entrada per a sistema AX d'intercomunicació de seguretat. incorpora botó de trucada metàl·lic, altaveu i micròfon dissenyats per a una correcta comunicació mans lliures, i connector RJ-45 per a connexió amb central. Disposa d'il·luminació per LED 's per garantir una bona visibilitat en condicions de poca llum. Acabat en acer inoxidable. Muntatge encastat. dimensions 146 x 246 x 47 mm. Model OPTIMUS-AIPHONE ref. AX-DVF.

o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2	Exterior Entrada					1,000	1,000
3	Recepció					1,000	1,000
4	PI Primera						
5	Aula professors					1,000	1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 PP7G-6O3L u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2	Recepció					2,000	2,000

AMIDAMENTS

Data: 26/04/22

Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PP44-665D m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PI Baixa						
2						15,000	15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-010 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Capítol 0C ACCESSIBILITAT
Títol 3 C1 ESCALA I ASCENSOR
Capítol (1) 08 EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
1	EQ7116JP	u	Moble mostrador de la zona de Recepció amb modul alt a 115 i modul baix a 72cm per una llargada total de 317cm i profunditat de 89cm, formació d'estructura i caixa d'aglomerat amb aplacat de panell HPL de 6mm a les dos cares, per formar conjunt de moble de recepció, suport per atenció amb cadira de rodes i taula interior de treball. Inclou pas de cablejat. Veure Desenvolupament Plànol 31

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAJA						
2	Mostrador Control m1				1,000		1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PLG0-GORO u FAMILIA: MRLG: Soluciones sin sala de máquinas (MRL) y accionamiento directo (Gearless).

MODELO: O3G_5019 Máxima flexibilidad de accesos y optimización del espacio en cabina.
Nº personas / carga: 11 personas / 825 Kg.
Velocidad: 1.00 m/s con Var. Frec.
Paradas Accesos: 04 / 4
Recorrido Cabina: 10.0 m.
Embarques: 2 Embarques a 90º
Tensión: 380 V/ 220 V - 50 Hz
Contrapeso: Lateral
Paracaídas contrapeso: No
Maniobra: Selectiva en Bajada Simplex

CABINA
Gama: Público Plus Sin definir *
Dimensiones (a x f x h): 1400 x 1400 x 2100 mm
Pared Fondo: Recubrimiento Neocompact Liso NC03 - White Snow-Medio espejo Blanco
Pared Lateral con Botonera: Recubrimiento Neocompact Liso NC03 - White Snow-Pasamanos Aluminio
Panel de mando: Acero Inox.(Plus) - ST02
Techo: Acero Inox.(Plus) - ST02
Iluminación: Iluminación eficiente con apagado automático UP43 Panel Led
Suelo: Cerámico SW02 - Grey Cement
Frentes / embocadura: Acero Inox.(Plus) - ST02
Rodapié: Aluminio Anodizado

PUERTAS	Cabina	Pisos
Tipo:	Telescópica 2 Hojas/Telescópica 2 Hojas	Telescópica (4 uds)
Hoja:	Puerta Normal/Puerta Normal	Puerta Normal (4 uds)
Dimensiones (a x h):	900mm x 2000mm /900mm x 2000mm	900mm x 2000mm
Acabado:	Acero Inox.(Plus) - ST02/Acero Inox.(Plus) - ST02	Acero Inox.(Plus) - ST02(4 uds)
Detector:	Cortina fotoeléctrica/Cortina fotoeléctrica	--
Normativa fuego:	--	EN81/58 (E120)(4 uds)

EUR

AMIDAMENTS

Data: 26/04/22

Pàg.: 20

Accionamiento:		Vel. Regulada mediante Variación Frecuencia		Vel. Regulada mediante	
variación frecuencia					
SEÑALIZACIÓN		Cabina		Pisos	
Tipo pulsador:		Electromecánico-Antivandálico		Electromecánico-Antivandálico	
Estética pulsador:		O3G Series circular		O3G Series circular	
Indicador posición:		Siete Segmentos		Ninguno	
Flechas direccionales:		--		Si	
Señal acústica:		--		--	
OTRAS PRESTACIONES					
Alarma e iluminación de emergencia.		Citófono.		Pulsador llave piso:3	
Pulsador de apertura de puertas.		Sistema bombero con caja de emergencia, con conmutador a			
llave en cabina					
		Sistema Rescate automático.			
Indicador luminoso y acustico de sobrecarga.		Síntesis de voz.		Cerrojo en puerta cabina	
1er embarque.					
Telservicio Orona		Pulsador de cierre de puertas.		Cerrojo en puerta cabina	
2º embarque.					
Isonivelación fina		Pulsador llave cabina:3		Cierre Forzado.	
DIMENSIONES HUECO OFERTA (*)					
Ancho Hueco Mínimo:2100mm					
Fondo Hueco Mínimo:1750mm					
Altura último piso mínimo:3380mm					
Foso:1000mm					
(*)Datos sujetos a desplomes de Hueco					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
2						1,000	1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 2022-010 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Capítol	0C	ACCESSIBILITAT
Títol 3	C1	ESCALA I ASCENSOR
Capítol (1)	10	GESTIÓ DE RESIDUS QUALITAT SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	H141CCCC	PA	Partida alçada a justificar en concpete d'apliacació del plà de seguretat i salut	
AMIDAMENT DIRECTE				2,200
2	H141CCCQ	PA	Partida alçada a justificar en concpete d'apliacació del programa de control de qualitat	
AMIDAMENT DIRECTE				1,689
3	H14ICCPROV	PA	Partida alçada a justificar de prova de cales per a determinar forjats existents i posible estructura paret existent per conectar estructura nova escala. Inclou proves in situ anàlisis i informe	
AMIDAMENT DIRECTE				1,582
4	H141PLAGEST	PA	Partida alçada a justificar per a aplicació de plà de gestió de residus	
AMIDAMENT DIRECTE				8,000