



MONTORNÈS DEL VALLÈS
AJUNTAMENT

Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)

**Riscos territorials, incendis forestals, inundacions, accident en el transport
de mercaderies perilloses, accident radiològic, accident químic, nevades,
ventades, sismes i pandèmies.**

Revisió 0.0

CÒPIA PÚBLICA



Teodora Lamadrid, 47 B, entresòl
08022 Barcelona
Tel. 934 186 574 / Fax 934 178 718
info@tassociats.com
www.tassociats.com

ÍNDEX

DOCUMENT Nº1: GENERALITATS I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL.....	4
1.1. Introducció, normativa i disposicions legals	5
1.2. Dades generals del municipi	8
1.2.1. Identificació del municipi	8
1.2.2. Situació geogràfica	9
1.2.3. Dades de població	9
1.2.4. Infraestructures i vies de comunicació	10
1.2.5. Serveis bàsics.....	15
1.2.6. Climatologia.....	17
1.2.7. Orografia i hidrologia	18
1.3. Organització municipal de protecció civil	20
1.3.1. Estructura, funcions i responsabilitats	20
1.3.2. Centres de coordinació.....	26
1.3.2.1. Centre de recepció d'alarmes (CRA)	26
1.3.2.2. Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL).....	27
1.4. Programa i procediment d'implantació, simulacres, manteniment, revisió i actualització	28
1.4.1. Programa de la implantació del Pla	28
1.4.1.1. Responsable	28
1.4.1.2. Programa de formació dels actuants.....	28
1.4.1.3. Informació a la població	29
1.4.1.4. Implantació dels recursos tècnics	30
1.4.2. Manteniment del pla	30
1.4.2.1. Responsables.....	30
1.4.2.2. Actualitzacions i revisions del Duprocim.....	30
1.4.2.3. Terminis.....	31
1.4.3. Programa d'exercicis i simulacres	32
1.5. Bases per al pla de recuperació previst a l'article 31 de la Llei 4/1997	38

 MONTORNÈS DEL VALLÈS AJUNTAMENT	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	------------------------------------

DOCUMENT N°2: ANÀLISI DEL RISC	40
2.1. Riscos territorials	41
2.2. Riscos especials.....	45
2.3. Riscos específics.....	49
DOCUMENT N°4: PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC	50
4.1. Procediment operatiu	51
4.1.1. Criteris d'activació. Nivells	51
4.1.2. Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells.	52
4.1.3. Avisos: organització, sistemes i recorreguts d'avís.....	78
4.1.4. Procediments de relació i d'integració amb els plans d'àmbits superior	80
4.2. Mesures de protecció a la població.....	81
4.2.1. Execució de l'evacuació	81
4.2.2. Zones d'allunyament	82
4.2.3. Pautes de confinament	84
4.2.4. Control d'accessos.....	85
4.3. Centres d'acollida. Tipologia	87
DOCUMENT N°5: FITXES D'ACTUACIÓ	90
DOCUMENT N°7: CARTOGRAFIA	101
ANNEXOS	104
Annex. 1. Criteris d'activació dels plans de protecció civil de la Generalitat	105
Annex 2. Models de declaració d'activació i altres comunicats i disposicions.....	115
Annex 3: Consells d'autoprotecció pel risc	118
Annex 4. Plans d'autoprotecció associats.....	119
Annex 5. Actuació en cas d'emergències per pandèmies.....	120

DOCUMENT N°1: GENERALITATS I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

1.1. Introducció, normativa i disposicions legals

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Degut a que Montornès és una població afectada per als següents riscos definits com riscos territorials i especials, segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya i d'acord amb la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, l'ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest document n'és la base.

Riscos territorials	Riscos especials
• RT03. Onades de calor/fred. • RT04. Concentració de persones. • RT00. Emergències per risc químic en els conductes de matèries perilloses. • RT05. Contaminació atmosfèrica. • RT06. Múltiples víctimes. • RT07. Fallada subministrament elèctric.	• RE02. Incendis forestals. • RE03. Inundacions. • RE05. Nevades. • RE09. Sismes. • RE11. Vents. • RE04. Accidents en el transport de mercaderies perilloses. • RE01. Accidents químics. • RE10. Accidents radiològics. • RE12. Pandèmies

Aquest Document té validesa durant els pròxims 4 anys ja que el Decret 155/2014 així ho defineix. Tanmateix, s'ha de revisar sempre que hi hagi modificacions d'importància. Pel que fa a les actualitzacions l'article 6.2 del Decret 155/2014 estableix que "una vegada aprovades per la corporació municipal respectiva, és suficient una comunicació a la direcció general competent en matèria de protecció civil dels canvis efectuats en el Document únic de protecció civil municipal, en la part que s'hagi hagut d'adaptar a les noves circumstàncies. Des d'aquesta unitat directiva es trametrà el Document modificat a la secretaria de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya perquè en doni compte a la Comissió en la següent sessió d'aquest òrgan que tingui lloc".

Remarcar que la redacció del DUPROCIM de Montornès s'ha realitzat al Abril 2022. A més a més el municipi té homologats els següents plans:

Pla	Data Homologació
PROCICAT - PBEM	16/02/2006
PAM INFOCAT	21/09/2000
PAM INUNCAT	19/02/2009
PAM SISMICAT	16/02/2006
PAM TRANSCAT	16/02/2006
PAM PLASEQCAT	18/02/2010

 MONTORNÈS DEL VALLÈS AJUNTAMENT	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	---	------------------------------------

D'altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s'ha realitzat, a banda del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, d'acord amb les disposicions legals, Plans d'emergència i normativa que es descriu a continuació:

Normativa autonòmica:

- Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT).
- ACORD GOV/141/2014, de 21 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).
- ACORD GOV/14/2015, de 10 de febrer, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT).
- ACORD GOV/138/2014, de 14 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT).
- ACORD GOV/126/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT).
- ACORD GOV/115/2017, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT).
- ACORD GOV/150/2021, de 28 de setembre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT).
- ACORD GOV/29/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT).
- ACORD GOV/165/2014, de 9 de desembre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial per a emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT).
- ACORD GOV/58/2022, de 29 de març, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències per pandèmies a Catalunya.

Disposicions bàsiques

A nivell municipal, l'Ajuntament ha dictat les següents disposicions legals en matèria de protecció civil:

- Pla Bàsic: (PBEM) Aprovat 14/12/2000. Revisió aprovada 07/07/2005. Homologat 16/02/2006.
- PAM per a inundacions (INUNCAT): Aprovat 7/7/2005. Revisió aprovada 06/11/2008. Homologat 19/02/2009.
- PAM per accidents greus en establiments amb substàncies perilloses (PLASEQCAT): Aprovat 07/07/2005. Revisió aprovada 05/01/2010. Homologat 18/02/2010.
- PAM per emergències sísmiques (SISMICAT): Aprovat 07/07/2005. Homologat 16/02/2006.
- PAM per transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT): Aprovat 07/07/2005. Homologat 16/02/2006.
- PAM per incendis forestals (INFOCAT): Aprovat 12/05/1999. Homologat 21/09/2000.
- PAM per a emergències en espectacles pirotècnics i altres actes de foc (PEM Espectacles pirotècnics): Aprovat 07/07/2005. Homologat 16/02/2006.

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	---	---

Altres

A més, cal tenir en compte:

- Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI) 2019-2025.
- Pla municipal de vigilància d'incendis forestals (PVI) 2021.
- Pla d'evacuació d'urbanitzacions. Telègraf – Casablanca i Can Bosquerons de Dalt (gener 2005).
- Adherit a la ADF de La Conreria amb CIF: G61355871. Remarcant que la finalitat de l'ADF segons l'ORDRE de 6 d'octubre de 1986, sobre regulació de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), és realitzar actuacions coordinades dirigides la vigilància i la prevenció d'incendis forestals i a la reforestació de terrenys afectats.
- Associació de Voluntaris de Protecció Civil registrada a la Generalitat de Catalunya amb el número 69883.

Disposicions a emetre en situació d'emergència

L'annex II d'aquest manual inclou els models de disposicions següents:

- Notificació d'activació i desactivació del Pla de protecció civil municipal (punt 1 de l'annex II)
- Ban amb una ordre d'evacuació o de confinament (punt 2 de l'annex II)
- Comunicat d'informació a la població de la situació (al punt 3 de l'annex II, avís d'evacuació o confinament).

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	---	------------------------------------

1.2. Dades generals del municipi

1.2.1. Identificació del municipi

NOM MUNICIPI	Montornès del Vallès
COMARCA	Vallès Oriental
PROVÍNCIA	Barcelona

Segons dades del padró d'habitants, la població de Montornès del Vallès és de 16.802 habitants. A nivell d'implantació territorial, compta amb el nucli urbà i el nucli de Montornès Nord. Les dades poblacionals es presenten segons les seccions censals (2023):

NUCLIS	Secció censal	Població (habitants)	Percentatge de població	Superfície (km²)	Densitat de població (hab/km²)
Montornès del Vallès	1	2444	14,55	0,88	2777
	2	1611	9,59	0,05	32220
	3	2410	14,34	0,11	21909
	4	1976	11,76	0,19	10400
	5	2253	13,41	2,35	959
	6	1503	8,95	2,73	551
	7	937	5,58	0,93	1008
Montornès Nord	1	1301	7,74	0,39	3336
	2	913	5,43	1,92	476
	3	1454	8,65	0,69	2107

*Font: Ajuntament de Montornès (Setembre 2023)

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	---	------------------------------------

1.2.2. Situació geogràfica

El municipi de Montornès del Vallès està situat a la comarca del Vallès Oriental, amb les següents coordenades geogràfiques UTM del nucli urbà:

UTM (x)	438.849	UTM (y)	4599.497
----------------	----------------	----------------	-----------------

Limita amb els municipis de:

	TELÈFON AJUNTAMENT	UBICACIÓ
Granollers	938 426 610	N
Vilanova del Vallès	938 459 277	NE
Vallromanes	935 729 159	SE
Santa Maria de Martorelles	935 931 828	S
Martorelles	935 705 732	SO
Montmeló	935 720 000	NO

1.2.3. Dades de població

Població total	16.802 persones
Població estacional mitjana	No significativa

*Font: Ajuntament de Montornès (Novembre 2020)

Anàlisi històrica del creixement i el decreixement:

Data	Població	Dones	Homes
01 GENER 2020	7545	3786	3759
01 GENER 2021	7621	3826	3795
01 GENER 2022	7675	3868	3807
01 DE GENER 2023	7812	3945	3867

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	---	---

SUPERFÍCIE TOTAL	1.030,03 ha
SUPERFÍCIE URBANA	456,30 ha
SUPERFÍCIE FORESTAL	428,23 ha
SUPERFÍCIE AGRÍCOLA	145,50 ha

1.2.4. Infraestructures i vies de comunicació

INFRAESTRUCTURES VIÀRIES				
CARRETERA / AUTOPISTA	TITULARITAT	PUNTS QUILOMÈTRICS (FRONTERERS)		PONTS I TÚNELS
Autopista AP-7 Barcelona-La Jonquera (carretera E-15)	ACESA	132,7	134,8	Pont sobre el riu Congost
Carretera BV-5001 de St. Adrià del Besòs a La Roca del Vallès	Diputació de Barcelona	15,3	19,5	No hi ha cap pont ni túnel
Carretera BV-5003 a Montmeló (BV-5156)	Diputació de Barcelona	0	0,1	Pont sobre el riu Besòs
Carretera BP-5002	Diputació de Barcelona	13	13,1	No hi ha cap pont ni túnel

CAMINS					
NOM CAMÍ	PRIMARI ¹	SECUNDARI	TERCIARI	NO ACCESSIBLE BRP	ASFALTAT (SI / NO)
Camí cap al Telègraf fins a Via Augusta		x			No
Camí del Turó de les Llicorelles a les Vinyes Velles		x			No
Connexió del camí del Coll de l'Olleta a Ca n'Oliver				x	No
Camí del Cementiri de Montornès				x	No
Camí del Torrent de les Vinyes Velles				x	No
Camí de les Vinyes Velles al carrer de la Princesa Sofia				x	No
Camí de Calders		x			No
Camí del Coll de l'Ernest		x			No
Camí de Can Coll		x			No
Camí del Coll de l'Olleta a Ca n'Oliver		x			No
Camí de Coll de l'Olleta		x			No
Desviació del camí Antic de Martorelles a un camí particular		x			Si
Camí Antic de Martorelles		x			No
Camí de Ca n'Oliveres al Coll Mercader			x		No

¹ Segons el Pla INFOCAT:

Camins primaris: camins que tenen una amplada mínima de 5 m i que permeten el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP).

Camins secundaris: camins i pistes forestals entre 3 i 5 m d'amplada amb sobre-amples disposats cada 100-150 m que permeten el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP).

Camins terciaris: camins i pistes forestals que no permeten el pas creuat de camions tipus BRP i que tampoc no disposen de sobre-amples cada 100-150 metres.

CAMINS					
NOM CAMÍ	PRIMARI ¹	SECUNDARI	TERCIARI	NO ACCESSIBLE BRP	ASFALTAT (SI / NO)
Camí de Coll Mercader al turó de la Salve		x			No
Camí de Can Sala al turó de la Salve			x		No
Pujada al Castell		x			No
Camí de la Font de Can Vilardell		x			No
Camí de Can Barbeta		x			No
Camí del carrer de Montserrat al Coll de l'Olleta				x	No

INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES				
LÍNIA DE FERROCARRIL	CARACTERÍSTIQUES	ESTACIONS		PONTS I TÚNELS (PUNT QUILOMÈTRIC)
Línia R2 Nord Aeroport – Maçanet - Massanes	Convencional ADIF Ús mixt Ample via ibèric 2 vies 3 KV (DC) Operador: RENFE	No disposa de parada a Montornès del Vallès. Estacions properes: Montmeló i Granollers Centre. Repsol-Butano té un ramal de servei (apartador càrrega i descàrrega de vagons cisternes GLP).		Pas per sota de l'autopista AP-7 entre el quilòmetre 183 i 184 al nord del terme municipal Pas per sota del Camí del Raval a la zona del Polígon de Can Parellada Pas per sota del Carrer de Granollers al Polígon industrial El Raiguer
Línia R2 Castelldefels – Granollers Centre	2 vies Operador: RENFE	No disposa de parada a Montornès del Vallès. Estacions properes: Montmeló i Granollers Centre.		Pas per sota de l'autopista AP-7 entre el quilòmetre 183 i 184 al nord del terme municipal Pas per sota del Camí del Raval a la zona del Polígon de Can Parellada Pas per sota del Carrer de Granollers al Polígon industrial El Raiguer
Línia R8 Martorell – Granollers Centre	Operador: RENFE	No disposa de parada a Montornès del Vallès. Estacions properes: Montmeló i Granollers Centre.		Pas per sota de l'autopista AP-7 entre el quilòmetre 183 i 184 al nord del terme municipal Pas per sota del Camí del Raval a la zona del Polígon de Can Parellada Pas per sota del Carrer de Granollers al Polígon industrial El Raiguer

INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES				
LÍNIA DE FERROCARRIL	CARACTERÍSTIQUES	ESTACIONS		PONTS I TÚNELS (PUNT QUILOMÈTRIC)
Línia R11 Barcelona – Sants – Portbou	Operador: RENFE	No disposa de parada a Montornès del Vallès. Estacions properes: Granollers Centre.		Pas per sota de l'autopista AP-7 entre el quilòmetre 183 i 184 al nord del terme municipal Pas per sota del Camí del Raval a la zona del Polígon de Can Parellada Pas per sota del Carrer de Granollers al Polígon industrial El Raiguer
				
Barcelona – Sants – Figueres - Vilafant	Alta velocitat Ús mixt Ample via estàndard 1,435 mm) 2 vies 25 KV 50Hz (CA) Operador: RENFE	No disposa de parada a Montornès del Vallès		Túnel al límit amb Vilanova del Vallès. Viaducte sobre el riu Congost, 230 m (Pk 79,1 – 81,8). Terme de Montmeló. Viaducte sobre el torrent de Valldoríof, 774 m. Terme de la Roca del Vallès.

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	--

TRANSPORT INTERURBÀ		
MÈTODE DE TRANSPORT	DADES DE CONTACTE	CARACTERÍSTIQUES
Autobús 370	SAGALÉS Telèfon: 93 593 13 00 Fax: 93 593 12 16 info@sagales.com	Polígons industrials (Estació Parets del Vallès – Estació Montmeló – Estació Parets del Vallès)
Autobús 375		Polígons industrials (Estació Montmeló – Estació Parets del Vallès – Estació Montmeló)
Autobús 416		La Garriga – Granollers – Montmeló – Montornès del Vallès
Autobús 500		Barcelona – La Roca del Vallès – Granollers
Autobús 501		Barcelona – Montornès del Vallès
Autobús N72		La Garriga – Granollers – Barcelona <i>Nocturn</i>

1.2.5. Serveis bàsics

XARXA DE GAS		
LÍNIA DE GASIFICACIÓ	COMPANYIA	CARACTERÍSTIQUES DEL TRANSPORT
Gasoducte de Barcelona a Girona	Gas Natural	Hi ha gas ciutat a Montornès Centre i Nord, a la resta de barris no hi ha xarxa. L'estació d'impulsió està situada al terme de Montmeló i la canonada central ve de Martorelles i passa paral·lela al marge esquerra dels rius Besòs i Mogent. La caseta de distribució està al costat del pont sobre el riu Mogent.
Gasoducte de subministrament a Montornès Centre i Nord	Gas Natural	
Oleoducte de Tarragona a Girona	CLH	

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	--

XARXA ELÈCTRICA			
LÍNIA ELÈCTRICA	TENSIÓ	COMPANYIA	AFFECTA LA MASSA FORESTAL?
1 Línia AT	123 KV	FECSA-ENDESA	Sí
2 Línies AT	110 KV	FECSA-ENDESA	Sí
63 estacions transformadores	No disponible	FECSA-ENDESA	Sí

XARXA DE TELECOMUNICACIONS				
TORRE DE TELECOMU NICACIONS	COMPANYIA	COORDENADES UTM ED50-31N		CARACTERÍSTIQUES
		X	Y	
Montornès del Vallès RVOr02	Retevisión (compartida amb Orange)	438143	4599273	Torre metàl·lica verda de gelosia dins d'un tancat amb filat verd. Dins hi ha una caseta d'obra blanca. Nombre d'antenes: 4 plafons est; 1 omnidireccional est; 2 panell est; 2 panell oest; 1 panell nord; 1 radioenllaç est; 4 radioenllaç nord; 3 radioenllaç oest; 7 radioenllaç nord-est; 1 radioenllaç nord-oest; 4 parrilla sud-oest; 1 parabòlica est. Pista tancada amb cadena. Hi ha franja de seguretat (10m). Hi ha franja de protecció (25m)
Montornès TVOr21	Tradia	438786	4599909	Torre metàl·lica grisa de gelosia dins d'un tancat amb filat gris. Dins hi ha una caseta prefabricada grisa de formigó. Nombre d'antenes: 1 parrilla sud. hi ha franja de seguretat (10m). Hi ha franja de protecció (25m).

XARXA D'AIGUA POTABLE

En el cas de Montornès del Vallès, l'Ajuntament assumeix la responsabilitat directa de la gestió de l'abastament d'aigua potable al municipi, a través del Consorci CONGIAC (l'empresa pública que treballa pel Consorci és GIACSA) al qual està associat.

Tota la zona residencial hi ha la xarxa d'aigua municipal. Aquesta xarxa arriba a gairebé tota la zona industrial, tot i que hi ha algunes empreses que disposen de captacions i xarxes pròpies per processos industrials o jardineria.

- Captació d'aigua: 4 pous (a Ca l'Ametller), la mina Prat i l'Aigua del Ter.
- Dipòsits: 1 d'Aigua del Ter (500 m³), 2 Can Xec (500-1.000 m³) i 4 distribució-barris.
- Cabals: any 2008 - 1.035.070 m³ (73% aigua del Ter).

A més hi ha la infraestructura pel subministrament a Vallromanes i Vilanova del Vallès.

La depuradora d'aigua es troba ubicada al Polígon de Can Bosquerons i la gestiona el Consorci del Besòs.

1.2.6. Climatologia

Per a la caracterització climatològica del municipi s'han calculat les mitjanes aritmètiques de les dades disponibles per a les estacions meteorològiques de Vilanova del Vallès i Parets del Vallès. Aquestes dades s'han extret de la base de dades climàtiques mensuals de l'àrea de Climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.

VALORS NORMALS MITJANS DE PRECIPITACIONS ANY 2020												
MES	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUNY	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
mm	148,5	8,9	49,75	158	57,4	68,05	9	44,1	60,75	41,9	72,1	53,55
VENTS DOMINANTS		Migjorn (Sud)										

No existeixen estacions meteorològiques al municipi de Montornès del Vallès. A continuació es llisten les estacions més properes al municipi:

		LOCALITZACIÓ		CARACTERÍSTIQUES	ENLLAÇ WEB
ESTACIÓ	1.	Vilanova del Vallès	41,54440	2,30014	A 126 m d'altitud
ESTACIÓ	2.	Parets del Vallès	41,56734	2,22619	A 123 m d'altitud
					http://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=WE
					http://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=XG

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	--

1.2.7. Orografia i hidrologia

OROGRAFIA	
Caracterització general	
El relleu és relativament accidentat i passa de la plana fluvial de la Depressió Pre-litoral a la Serralada Litoral, una zona muntanyosa de poca alçada. El pla està format per materials del quaternari i el sector muntanyós està format per materials granítics. A ponent trobem la plana fluvial i a migdia i llevant: la Serralada Litoral i els turons d'en Déu, del Cucut, la Cavèrnola, el Castell de Sant Miquel i la Salve. Al terme municipal destaquen altres turons com el de Calders, el Telègraf, i el de les Tres Creus.	
Altitud màxima	436,5 m
Altitud màxima amb població / infraestructures	180,3 m (Barri del Castell)
Altitud mínima	60,5 m
Altitud mínima amb població / infraestructures	62,9 m (Polígon Industrial Can Bosquerons)
Altitud del nucli urbà	116,0 m

HIDROGRAFIA		
Rius		
Nom	Característiques i caracterització	
Congost	Riu de règim pluvial, cabal escàs, una gran irregularitat i caràcter torrencial que pot provocar importants avingudes. Limita durant 1 km amb el terme municipal de Montmeló, aquest tram es troba canalitzat amb escullera i no presenta problemes d'inundacions. S'uneix amb el riu Mogent per formar el Besòs.	
	Cabals d'avinguda	Capacitat hidràulica inferior a T 500 anys des de que entra al terme municipal fins al pont de l'AP-7. Capacitat hidràulica inferior a T 50 anys des del pont de l'AP-7 fins a la sortida del terme municipal.
Mogent	Riu de règim pluvial, cabal escàs, una gran irregularitat i caràcter torrencial que pot provocar importants avingudes. Entra per l'est del terme municipal, travessa el terme, separant els nuclis urbans de Montornès Nord i Montornès Centre, i a l'oest del terme municipal s'uneix al riu Congost per formar el riu Besòs.	

HIDROGRAFIA		
	Cabals d'avinguda	Capacitat hidràulica superior a T 500 anys des de que entre al terme municipal fins al pont de l'Avinguda de la Llibertat. Capacitat hidràulica inferior a T 50 anys a la resta del seu recorregut per Montornès.
Besòs	Riu de règim pluvial, una gran irregularitat i caràcter torrencial que pot provocar importants avingudes. Neix al nord-oest del terme municipal i en el tram pertanyent al terme municipal, constitueix el límit amb Montmeló.	
	Cabals d'avinguda	Capacitat hidràulica inferior a T 500 anys a tot el seu recorregut per Montornès.
Rieres i torrents		
Nom	Característiques	
Riera de Vallromanes	Limita amb Vallromanes i Vilanova del Vallès en tot el seu recorregut de sud a nord per l'est del terme municipal fins a desembocar al Mogent.	
Torrent de Can Torrents	Travessen el nucli urbà de sud a nord. Es troben canalitzats (soterrats) al seu pas pel nucli urbà. Desemboquen al Mogent.	
Torrent de les Bruixes		
Torrent de Vinyes Velles	Canalitzat mitjançant murs des de la carretera BV-5001 fins a la seva desembocadura al Mogent.	
Torrent de Can Comes	De llargària limitada, el torrent comença a la vora de l'Avinguda Icària i finalitza al camí de la Justada.	
Torrent del Xaragall	Desemboquen a la riera de Vallromanes.	
Torrent del Rierot		
Altres	Torrent de Can Coll, Torrent de Ca n'Oliver, Torrent Blanc, Torrent de la Torre.	
Rieres seques i/o rambles urbanitzades i/o en zones urbanes	No hi ha constància de cap punt de risc en aquest sentit al municipi.	

1.3. Organització municipal de protecció civil

1.3.1. Estructura, funcions i responsabilitats

L'organització municipal de protecció civil és el conjunt de persones encarregades de dur a terme la protecció civil del municipi, amb l'objectiu de fer front a les emergències que puguin sorgir dins del municipi per tal de salvar vides, protegir béns i el medi ambient.

L'estructura de l'organització municipal de protecció civil té com a punt més elevat de responsabilitat a l'alcalde/ssa, que és l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal i, com a base de l'organització, es troben les diferents comissions i comitès encarregats de dur a terme les accions per tal d'aplicar correctament el Pla de Protecció Civil Municipal.


En aquest apartat es tracta, doncs, de donar a conèixer les diferents figures dins de l'organització municipal de protecció civil tot explicant les seves funcions i responsabilitats.

1.3.1.1 Comissió municipal de protecció civil

El municipi no disposa de Comissió Municipal de Protecció Civil.

1.3.1.2 Organigrama de l'emergència

L'organigrama municipal en emergències segueix el següent patró:



	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	--

En resum, s'ha de realitzar una explicació de les funcions i responsabilitats del municipi i de les figures següents:

Centre Receptor d'Alarmes (CRA)

És el centre on es reben i des d'on es notifiquen els avisos d'emergència.

Comitè d'emergències:

L'estructura municipal per fer front a les emergències és el **Comitè d'Emergències**, format per:

- Alcalde/ssa
- Consell Assessor
- Gabinet d'Informació Municipal

Aquests òrgans es defineixen de la manera següent:

Alcalde/ssa

L'alcalde/ssa del municipi és l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal, i per tant el Director/a del Pla municipal de protecció civil o responsable municipal de l'emergència. Pot delegar les funcions de direcció del Pla al/a la tinent/a d'alcalde (o a altres regidors/es, si en manquen).

L'alcalde/ssa és el responsable màxim de l'elaboració, la implantació i l'execució del Pla de protecció civil municipal.

Consell Assessor

El Consell Assessor té per funcions:

- Assessorar el director del pla, l'alcalde/ssa.
- Analitzar i valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent les instruccions de l'alcalde/ssa als seus respectius col·laboradors/es.
- Altres funcions específiques per a cada risc concret.

El Consell Assessor es compon de:

- El/la Coordinador/a Municipal de l'Emergència
- El/la Cap del Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població
- El/la Cap del Grup Local Logístic i d'Acollida
- El/la Cap del Grup Sanitari
- Altres en funció del risc a criteri del director del Pla, en general tots els regidors i/o tècnics implicats en la resolució de l'emergència

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	---	---

Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població

Les funcions d'avisos són:

- Avisar a la població afectada que estigui en les zones de risc de l'emergència i especialment als elements vulnerables.
- Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població.

Les funcions d'ordre són:

- Coordinar i executar les tasques d'allunyament, evacuació o confinament de la població i dels elements vulnerables.
- Garantir la seguretat ciutadana a la zona de risc.
- Controlar els accessos a la zona de risc.
- Realitzar la vigilància viària a la zona d'emergència, efectuant el control del trànsit d'accés dels components dels grups d'emergència.
- Guiar els actuants cap al Centre de Comandament Avançat (CCA) i a l'Àrea sanitària.

Grup Local d'Intervenció

Les seves funcions són:

- Assessorar tècnicament als diferents cossos d'emergència sobre l'actuació en front de l'emergència.
- Donar recolzament a les tasques necessàries per a prevenir i controlar les emergències.
- Donar recolzament a les tasques de rescat i salvament de persones i béns.
- Informar el coordinador del CCA i atendre les seves instruccions.

Grup Local Sanitari:

Les seves funcions són:

- Informar-se de la situació sanitària en l'àrea d'emergència.
- Conèixer l'estat i la ubicació dels afectats.
- Cobrir les necessitats farmacèutiques.

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	--

Grup Local Logístic i d'Acollida

Les seves funcions són:

- Proporcionar i gestionar els serveis bàsics municipals.
- Preparar els centres d'acollida i gestionar-los per tal que es pugui acollir a la població.
- Donar allotjament, proveïment d'aliments, control i serveis socials a les persones afectades.
- Subministrar tots els materials o combustibles que es necessitin.
- Rebre el voluntariat.

Coordinador/a municipal de l'emergència

És la figura que fa de vincle entre l'alcalde/ssa i els diferents grups d'emergència, essent el màxim responsable del Consell Assessor. És el responsable de comunicar-se amb els diferents grups d'emergència municipal i de controlar que tot es fa segons el previst, a més de suplir a l'alcalde/ssa en cas que fos necessari, amb una disponibilitat de 24 hores al dia.

Les seves funcions són:

- Coordinar l'emergència.
- Comunicar amb tots els grups d'emergència municipal.
- Rebre comunicacions del CRA.
- Assessorar l'alcalde/ssa.
- Controlar la situació i evolució de l'emergència i supervisar les accions dels diferents

Representant municipal al CECAT

És el responsable de traslladar-se al CECAT, en cas que aquest ho requereixi, per tal de donar informació a Protecció Civil, d'una forma directa i conjunta, de tot el que pugui ser necessari per a la resolució de l'emergència.

Gabinet d'Informació Municipal

El Gabinet d'Informació Municipal és l'òrgan responsable de donar la informació en el moment de l'emergència.

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	---	---

Les seves funcions són:

- Aplegar informació sobre l'emergència
- Transmetre (o difondre) la informació generada dins el Comitè d'Emergències a la població en general i a les persones directament o indirectament afectades

A continuació s'adjunta la composició de l'organització en cas d'emergència:

ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA		
CÀRREC OPERATIU	CÀRREC HABITUAL	FITXA
Centre Receptor d'Alarmes	Polícia local	1
Director del Pla municipal de Protecció Civil	Alcalde. Amb competències en matèria de Policia Local i Protecció Civil. En Educació, Urbanisme i Protecció del Sòl, Planificació estratègica, Bon Govern i Transparència.	2
Substitut	1r Tinent d'Alcalde. Regidor delegat de l'Àrea d'Acció Social. Regidor de Comunicació, de TIC i Municipi Digital, d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç, Benestar Social, Acollida i Migracions, i d'Habitatge.	
Coordinador municipal de l'emergència	Regidor d'Esports, Medi Ambient i Transició Energètica, Mobilitat i Memòria Democràtica.	3
Substituta	Cap de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Ciutadania	
Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població	Inspector cap de la Policia Local	4
Substitut	Sergent de la Policia Local	
Cap del Grup local Logístic i d'Acollida	4a Tinent d'Alcalde. Regidora delegada de l'Àrea del Territori i Sostenibilitat Regidora de Salut Pública	5
Substitut Logístic	Cap de l'Àrea del Territori	

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	--

ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA		
CÀRREC OPERATIU	CÀRREC HABITUAL	FITXA
Cap del Subgrup d'Accollida	Zona Tinent d'Alcalde. Regidora delegada de l'Àrea de Gestió Econòmica Regidora d'Organització i Desenvolupament del Personal, de Gent Gran, i de Feminisme i Diversitats	
Substituta del Subgrup d'Accollida	Cap de l'Àrea d'Acció Social	
Grup Local d'Intervenció	President Adf	7
Substitut/a	Personal Adf	
Cap del Grup Sanitari	Regidora de Joventut, d'Infància, de Cooperació Internacional i de Benestar Animal	9
Substitut/a	Tècnic/a de Salut Pública	
Cap del Gabinet d'informació	Regidor de Mitjans de Comunicació	6
Substituta	Cap del Servei de Premsa i Comunicació	
Representant municipal al CECAT	5a Tinenta d'alcalde Regidora delegada de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Ciutadania, amb competències en matèria de Convivència i Civisme, Consum, Cultura, Festes i Patrimoni. Participació Ciutadana i Promoció del Municipi.	8
Substitut	Regidora de Joventut, d'Infància, de Cooperació Internacional i de Benestar Animal	

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	--

1.3.2. Centres de coordinació

1.3.2.1. Centre de recepció d'alarmes (CRA)

Lloc	Oficines de la Policia Local
Adreça	Avinguda Llibertat, 2
Telèfon	935 721 110
Correu electrònic	policialocal@montornes.cat
Altres comunicacions	Xarxa RESCAT. Número ISSI: 14RT5R20744 Xarxa de transmissions pròpia amb una unitat central, aparells mòbils i portàtils. Xarxa de transmissions del PEE de Repsol Butano, S.A. amb una línia telefònica directa amb l'empresa i el CECAT. La Policia Local té una línia de fax que pot emprar-se com a línia lliure en cas de col·lapse. Número fax: 93 572 14 74
Protocols, fitxes d'actuació, etc.	Fitxa d'actuació núm. 1 Directori telefònic

El CRA és un centre que està operatiu 24 hores al dia, 365 dies a l'any. En cas que no sigui possible, aquestes funcions seran dutes a terme per l'alcalde/ssa o persona en qui delegui.

Funcions

- Notificar qualsevol alarma al **112** i al **CECAT**.
- Rebre la notificació de l'alarma i trametre-la.
- Valorar, segons el protocols establerts, la importància de l'alarma.
- Posar en marxa el avisos d'activació del Pla de protecció civil municipal.
- Informar-se, en els primers moments, de la marxa de l'emergència.
- Establir contacte amb el coordinador/a municipal de l'emergència o l'alcalde/ssa.

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	--

1.3.2.2. Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL)

Lloc	Oficines de la Policia Local
Adreça	Avinguda Llibertat, 2
Telèfon	935 721 110
Correu electrònic	policialocal@montornes.cat
Recursos	Sala de crisi, centre de comunicacions, equipament informàtic, documentació, cartografia, despatxos.
Altres comunicacions	Xarxa de transmissions de la Policia Local. Xarxa de transmissions del PEE de Repsol Butano, S.A. amb una línia telefònica directa amb l'empresa i el CECAT. Aquesta xarxa de transmissions amb CECAT i REPSOL inclou un botó d'emergència per fer sonar les sirenes de manera directa des del municipi i que no sigui des del CECAT.

Funcions

- És el centre de coordinació municipal, que realitza les accions determinades pel director del Pla. Des d'aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos serveis relacionats amb el Pla.
- Mantenir contacte directe i continu amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).
- Notificar als grups operatius i al **CECAT** l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil municipal.
- Facilitar, si escau, la informació a la població del municipi, amb els mitjans oportuns, segons les circumstàncies del risc i l'evolució de la situació de l'emergència.
- Mobilitzar i assegurar la transmissió de la informació i les ordres als grups operatius municipals decidides per la direcció del Pla, així com activar els mitjans i recursos municipals necessaris.
- Canalitzar l'ordre de l'autoritat de protecció civil municipal de prestació de serveis personals i la requisita, la intervenció o l'ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris per afrontar les situacions d'emergència.
- Donar suport als mitjans d'emergències, de seguretat i als serveis especialitzats aliens que intervinguin en el municipi sota l'estructura del Pla activat.

1.4. Programa i procediment d'implantació, simulacres, manteniment, revisió i actualització

1.4.1. Programa de la implantació del Pla

1.4.1.1. Responsable

El màxim responsable de dur a terme les tasques d'implantació del Pla és l'Alcalde. L'operativitat de la implantació recaurà en els serveis municipals de protecció civil.

1.4.1.2. Programa de formació dels actuants

Es duran a terme les següents reunions d'implantació de l'operativitat del Pla en els actuants:

	Tipus de formació	Risc/os	Adreçat a
Primer any a partir de la tramitació del pla	Sessions informatives - Generalitats del pla. - Risc al municipi. - Fitxes d'actuació. Reunió de coordinació i exercici pràctic - Repàs de les fitxes d'actuació. - Supòsits pràctics d'emergència.	Territorials	Organigrama municipal de l'emergència
		RE02. Incendis forestals	
Segon any a partir de la tramitació del pla	Sessions informatives - Generalitats del pla. - Risc al municipi. - Fitxes d'actuació. Reunió de coordinació i exercici pràctic - Repàs de les fitxes d'actuació. - Supòsits pràctics d'emergència.	RE04. Accidents en el transport de mercaderies perilloses	Organigrama municipal de l'emergència
		RE01. Accidents químics	
		RE10. Accidents radiològics	
Tercer any a partir de la tramitació del pla	Sessions informatives - Generalitats del pla. - Risc al municipi. - Fitxes d'actuació. Reunió de coordinació i exercici pràctic - Repàs de les fitxes d'actuació. - Supòsits pràctics d'emergència	RE03. Inundacions	Organigrama municipal de l'emergència
		RE11. Ventades	

 MONTORNÈS DEL VALLÈS AJUNTAMENT	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	------------------------------------

	Tipus de formació	Risc/os	Adreçat a
Quart any a partir de la tramitació del pla	Sessions informatives - Generalitats del pla. - Risc al municipi. - Fitxes d'actuació. Reunió de coordinació i exercici pràctic - Repàs de les fitxes d'actuació. - Supòsits pràctics d'emergència	RE05.Nevades	Organigrama municipal de l'emergència
		RE09. Sismes	
		RE12. Pandèmies	

1.4.1.3. Informació a la població

INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ			
CAMPANYA	TIPUS DE RISC	TIPUS	DATA
Inicial	Tots els del DUPROCIM	Presentació institucional del Pla, un cop aprovat.	Mes d'homologació del Pla
		BAN informatiu presentació	
		Revista i web municipal: - Notícia de l'homologació. - Resum del Pla. - Consells d'autoprotecció	
		Xerrada associacions de veïns i elements vulnerables principals	
Informativa	INFOCAT	Tríptics de prevenció davant d'incendis a tots els equipaments municipals.	Primera setmana de maig
		Tríptics d'actuació davant d'incendi a tots els equipaments municipals.	Primera setmana de juny
		BAN municipal a tots els equipaments i vials municipals.	
		Missatges emissora municipal	
Informativa	INUNCAT	Tríptics d'actuació davant d'inundacions a tots els equipaments municipals.	Primera setmana d'agost
		BAN municipal a tots els equipaments i vials municipals.	Primera setmana de setembre

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	---	------------------------------------

INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ			
CAMPANYA	TIPUS DE RISC	TIPUS	DATA
		Missatges emissora municipal	
Informativa	NEUCAT / VENTCAT/ PANDEMIES	BAN municipal a tots els equipaments i vials municipals.	Quan es prevegi risc de nevades/ episodis de fortes ventades i/o pandèmies
		Missatges emissora municipal	

Recordar que per a la majoria dels riscos la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, ja disposa de material divulgatiu per a la població (http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/).

1.4.1.4. Implantació dels recursos tècnics

El municipi implantarà els recursos següents:

Recurs	Emplaçament
Material de la brigada d'obres municipal	Magatzem brigada municipal

El responsable del destí al qual vagi cada recurs serà també responsable que se'n faci el manteniment adequat i que sigui en un lloc accessible i operatiu en cas d'emergència.

1.4.2. Manteniment del pla

1.4.2.1. Responsables

Els responsables del manteniment del Pla a nivell municipal són:

Càrrec operatiu	Càrrec habitual
Director del pla municipal	Alcalde

1.4.2.2. Actualitzacions i revisions del Duprocim

El DUPROCIM s'ha d'actualitzar anualment o bé quan es produeixi un canvi que faci que s'hagi d'actualitzar. Alhora aquest s'ha de revisar, cada quatre anys o bé quan hi hagi una modificació substancial.

a) Actualització:

Les actualitzacions anuals, es basen en la modificació de:

- Canvis menors en infraestructures, activitats econòmiques i serveis bàsics del municipi.

- Dades de població.
- Canvis menors en l'anàlisi de risc.
- Posada al dia del nom dels càrrecs que figuren en el Pla, les seves responsabilitats i les funcions que tenen assignades
- Modificació de les funcions o la reestructuració en el repartiment de les responsabilitats de l'organigrama de l'emergència.
- Modificació de la ubicació dels centres operatius del Pla municipal: Centre Receptor d'Alarmes o CECOPAL.
- Modificació de les fitxes d'actuació, si es creu necessari.

b) Revisió:

Tal i com s'ha dit anteriorment, el DUPROCIM, s'ha de revisar, cada quatre anys o bé quan hi hagi una modificació substancial:

- Quan es produeixi una variació important del risc en origen o de la ubicació dels elements vulnerables.
- Quan es produeixin altres variacions importants de l'organització municipal.
- Quan es modifiquin les fitxes d'actuació.
- Quan es publiqui una nova normativa o disposició legal que afecti d'alguna manera el Pla de protecció civil municipal.
- Al cap de quatre anys.

Després de les eleccions municipals s'han d'analitzar els documents per si fos necessari actualitzar-lo o revisar-los de nou.

c) Un cop actualitzada la informació o revisat el Pla:

- Pel que fa a les actualitzacions dels plans, una vegada aprovades per la corporació municipal respectiva, és suficient una comunicació a la direcció general competent en matèria de protecció civil dels canvis efectuats en el Document únic de protecció civil municipal, en la part que s'hagi hagut d'adaptar a les noves circumstàncies. Des d'aquesta unitat directiva es trametrà el Document modificat a la secretaria de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya perquè en doni compte a la Comissió en la següent sessió d'aquest òrgan que tingui lloc.
- La revisió dels plans inclosos en el Document únic de protecció civil municipal s'ha d'aprovar i homologar, conjuntament, amb el mateix procediment de l'aprovació i l'homologació inicials, adjuntant un escrit de descripció de les actuacions d'implantació i manteniment dels plans realitzades en els últims quatre anys.

1.4.2.3. Terminis

El DUPROCIM s'ha d'actualitzar anualment o bé quan es produeixi un canvi que faci que s'hagi d'actualitzar. Alhora aquest s'ha de revisar cada quatre anys o bé quan hi hagi una modificació substancial.

DUPROCIM

Data de l'última actualització: Agost 2023	Data de la propera actualització: Agost 2024
Data de l'última revisió: Agost 2023	Data de la propera revisió: Agost 2025
Data d'homologació: -	Data d'homologació de l'última revisió: -

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	---	------------------------------------

Remarcar que el municipi té homologats els següents plans:

Pla	Data Homologació
PROCICAT - PBEM	16/02/2006
PAM INFOCAT	21/09/2000
PAM INUNCAT	19/02/2009
PAM SISMICAT	16/02/2006
PAM TRANSCAT	16/02/2006
PAM PLASEQCAT	18/02/2010

1.4.3. Programa d'exercicis i simulacres

S'ha de dur a terme, com a mínim, un simulacre d'algun dels riscos definits al DUPROCIM cada any. Sent de despatx, de trucades, amb mobilització de mitjans propis o amb mobilització de mitjans externs.

A tall d'exemple s'adjunta una plantilla tipus per cadascun dels riscos:

Risc territorial: RT04. Emergències per concentració de persones:

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
Exercici nº:	1		
Data	Primer any a partir de la tramitació del pla	Hora	11h
Escenari			
Cavalcada de reis			
Zona involucrada			
Es produeix una aglomeració per concentració de persones			
Característiques			
Simulacre de despatx amb mobilització de recursos			
Verificació i comunicació d'exercici a organisme oficial competent:			
Comunicació i actuació de mitjans externs: bombers, protecció civil, SEM, etc.			
Avaluació			
-			

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	---	------------------------------------

RE02. Incendis forestals:

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
Exercici nº:	2		
Data	Primer any a partir de la tramitació del pla	Hora	11h
Escenari			
Incendi a la zona de Can Bosquerons de Dalt			
Zona involucrada			
Zona oest del municipi			
Característiques			
Simulacre de despatx amb evacuació de les persones que ocupen la zona			
Verificació i comunicació d'exercici a organisme oficial competent:			
Comunicació i actuació de mitjans externs: bombers, protecció civil, SEM, etc.			
Avaluació			
-			

RE01. Químic:

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
Exercici nº:	3		
Data	Segon any a partir de la tramitació del pla	Hora	11h
Escenari			
Accident químic a instal·lació Seveso del municipi			
Zona involucrada			
Zones d'intervenció i alerta de la instal·lació			
Característiques			
Simulacre de despatx amb mobilització de recursos			
Verificació i comunicació d'exercici a organisme oficial competent:			
Comunicació i actuació de mitjans externs: bombers, protecció civil, SEM, etc.			
Avaluació			
-			

 MONTORNÈS DEL VALLÈS AJUNTAMENT	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	------------------------------------

Transport de mercaderies perilloses:

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
Exercici nº:	4		
Data	Segon any a partir de la tramitació del pla	Hora	11h
Escenari			
Accident en el transport de mercaderies perilloses per l'AP-7			
Zona involucrada			
Les zones ubicades a un 500 metres de l'AP-7.			
Característiques			
Simulacre de despatx amb mobilització de recursos			
Verificació i comunicació d'exercici a organisme oficial competent:			
Comunicació i actuació de mitjans externs: bombers, protecció civil, SEM, etc.			
Avaluació			
-			

RE10. Radiològic:

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
Exercici nº:	5		
Data	Segon any a partir de la tramitació del pla	Hora	11h
Escenari			
Accident en empresa radiològica del municipi			
Zona involucrada			
La zona afectada seria la pròpia empresa i l'entorn immediat.			
Característiques			
Simulacre de despatx amb mobilització de recursos			
Verificació i comunicació d'exercici a organisme oficial competent:			
Comunicació i actuació de mitjans externs: bombers, protecció civil, SEM, etc.			
Avaluació			
-			

 MONTORNÈS DEL VALLÈS AJUNTAMENT	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	------------------------------------

RE03. Inundacions:

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
Exercici nº:	6		
Data	Tercer any a partir de la tramitació del pla	Hora	11h
Escenari			
Fortes pluges que provoquen inundacions			
Zona involucrada			
Zones properes al riu Mogent			
Característiques			
Simulacre de despatx amb la realització dels talls preventius a les zones afectades			
Verificació i comunicació d'exercici a organisme oficial competent:			
Comunicació i actuació de mitjans externs: bombers, protecció civil, SEM, etc.			
Avaluació			
-			

RE11. Forts vents:

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
Exercici nº:	7		
Data	Tercer any a partir de la tramitació del pla	Hora	11h
Escenari			
Forts vents al municipi			
Zona involucrada			
Tot el terme municipal i especialment les zones a l'aire lliure			
Característiques			
Simulacre de despatx amb mobilització de recursos			
Verificació i comunicació d'exercici a organisme oficial competent:			
Comunicació i actuació de mitjans externs: bombers, protecció civil, SEM, etc.			
Avaluació			
-			

 MONTORNÈS DEL VALLÈS AJUNTAMENT	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	------------------------------------

RE05.Nevades:

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
Exercici nº:	8		
Data	Quart any a partir de la tramitació del pla	Hora	11h
Escenari			
Fortes nevades al municipi			
Zona involucrada			
Zones altes del municipi, carrers amb pendents elevades, masies i urbanitzacions aïllades, etc.			
Característiques			
Simulacre de despatx coordinat amb mobilització de recursos			
Verificació i comunicació d'exercici a organisme oficial competent:			
Comunicació i actuació de mitjans externs: bombers, protecció civil, SEM, etc.			
Avaluació			
-			

RE09. Sismes:

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
Exercici nº:	9		
Data	Quart any a partir de la tramitació del pla	Hora	11h
Escenari			
Moviment sísmic de magnitud VII a la escala de Richter			
Zona involucrada			
Danys a les construccions i alarma social de la població			
Característiques			
Simulacre de despatx amb possible evacuació de les persones més vulnerables			
Verificació i comunicació d'exercici a organisme oficial competent:			
Comunicació i actuació de mitjans externs: bombers, protecció civil, SEM, etc.			
Avaluació			
-			

 MONTORNÈS DEL VALLÈS AJUNTAMENT	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	------------------------------------

RE12. Pandèmies:

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
Exercici nº:	10		
Data	Quart any a partir de la tramitació del pla	Hora	11h
Escenari			
Evolució d'un brot en una residència de gent gran amb una defunció confirmada			
Zona involucrada			
Establiment afectat i llocs de residència dels possibles contactes			
Característiques			
Simulacre de despatx amb			
Verificació i comunicació d'exercici a organisme oficial competent:			
Comunicació i actuació de mitjans externs: bombers, protecció civil, SEM, etc.			
Avaluació			
-			

1.5. Bases per al pla de recuperació previst a l'article 31 de la Llei 4/1997

1. Recopilació de les fonts d'informació dels danys produïts:

- Tècnics municipals
- Brigada d'obres
- Agents de la Policia Municipal, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil
- Bombers
- Servei d'enllumenat, de clavegueram... del municipi
- Companyies de l'aigua, del gas, d'electricitat i de telèfons
- Serveis de transports: ferrocarrils, transport urbà, empreses d'autocars, empreses de transports...
- Carreteres
- Indústries, comerços... del municipi
- Particulars
- Serveis sanitaris
- Altres que el municipi consideri oportú

2. Recopilació de les dades dels danys que s'han produït:

- Localització dels danys: cal indicar el lloc concret (fins i tot amb cartografia) i la presa de fotografies o filmacions per deixar constància dels mateixos, abans de que se'n produeixi la seva recuperació. Així es tindrà constància per qualsevol reclamació d'assegurances o ajudes de l'administració.
- Descripció de:
 - Els elements afectats (cal indicar el tipus d'element i una descripció)
 - Els tipus dels danys que s'han produït
 - Causes que han produït els danys

3. Valoració econòmica dels danys (despeses que s'han generat durant l'emergència i cost per recuperar la normalitat).

És responsabilitat de l'Ajuntament l'adopció immediata de les mesures següents:

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	--

- Notificació a les companyies de gas, d'electricitat, de telèfons, de llum, carreteres, mitjans de transport de les avaries, talls de subministrament, dels danys que s'han produït
- Acollida de la població
- Proveïment de recursos a la població
- Desenrunament i neteja
- Recerca de mitjans i recursos
- Control d'aqüífers

Proposta de reconstrucció o reparació dels danys:

- Descripció de les obres, reparacions... a realitzar per recuperar o reparar els danys (la proposta es pot realitzar per evitar la repetició dels danys)
- Valoració econòmica (cost per recuperar la normalitat)
- Designació de responsables
- Definició de terminis

Cal saber si la zona s'ha declarat o no zona d'actuació especial (o catastròfica). En aquest cas les ajudes vindran de l'Estat, el qual aprova un Reial Decret Llei (primer l'aprova el Consell de Ministres i posteriorment el validen les Corts), per establir de forma concreta i per a cada catàstrofe totes les mesures, actuacions i procediments a seguir. S'hi estableixen, també, les previsions de finançament mitjançant el crèdit extraordinari.

Al marge de les subvencions que dona l'Estat, pot haver-hi ajudes de les comunitats autònomes, la Unió Europea, les diputacions... En aquest cas, cal tenir en compte que aquestes ajudes són incompatibles amb les que pugui donar l'Estat.

Cal destacar que queden excloses les ajudes de les diferents administracions als danys produïts en béns assegurats, ja que existeix el Consorci de Compensació d'Assegurances, entitat autònoma de caràcter públic que actua com a reasseguradora de les companyies privades en cas que es produeixin catàstrofes.

DOCUMENT N°2: ANÀLISI DEL RISC

2.1. Riscos territorials

Els **riscos territorials** són aquells riscos o emergències no especials que poden afectar a la vegada a un volum considerable de persones o que poden tenir una repercussió important. El Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), com a pla d'emergències multirisc, considera una sèrie de riscos territorials. L'avaluació del risc es realitza considerant la probabilitat que tingui lloc l'esdeveniment de risc i les conseqüències que es generarien davant d'aquest esdeveniment:

RISC TERRITORIAL		
RISC	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
RT00. Emergències per risc químic en els conductes de matèries perilloses	Emergència relacionada amb el transport de mercaderies perilloses a través de mitjans fixes com és el cas de conductes de llarga distància que transporten substàncies específiques i que habitualment estan soterrats en la major part del seu recorregut. El municipi de Montornès del Vallès és susceptible de patir una emergència per a risc químic en els conductes de matèries perilloses degut a que hi passa un oleoducte i dos gasoductes.	L'afectació d'aquest risc s'ubica al nord del municipi a la zona dels polígons de El Reguer, El Congost i Can Parellada.
RT03. Emergències per onades de calor	Risc quan se supera el percentil 98 de la temperatura màxima diària del període d'estiu. A Montornès és de 36 C. https://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2021/03/05080428/percentils_2011_2020.pdf Les conseqüències per la salut varien en funció de la duració de la situació. Es a dir, si les temperatures elevades es perllonguen al llarg dels dies, el grau d'afectació serà més elevat	Els efectes de la calor no afecten a tothom per igual, sinó que els grups de població més sensibles són bàsicament la gent gran, indigents, els nadons i els malalts crònics. Per altra banda, aquelles activitats que es fan a l'aire lliure, han de tenir present que no es pot fer durant les hores de màxim calor (per exemple esforç físic) i com prevenir els cops de calor (hidratar-se, estar a l'ombra). Així doncs s'han d'alertar activitats com casals d'estiu, activitats esportives, grups d'escoltes... Una conseqüència de l'onada de calor pot ser l'elevat consum elèctric (aire acondicionat), amb la conseqüent fallada elèctrica per excés de demanda, o coincideixi en període restrictiu d'aigua per sequera. Altres conseqüències és la saturació en els CAPS, així com l'augment de mortalitat de persones grans o malalties greus.
RT03. Emergències per onades de fred	Risc quan se supera el percentil 2 de la temperatura mínima diària del període d'hivern. A Montornès és de -3,3 C. https://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2021/03/05080428/percentils_2011_2020.pdf Les conseqüències per la salut varien en funció de la duració de la situació.	Els efectes del fred no afecten a tothom per igual, sinó que els grups de població més sensibles són bàsicament la gent gran, indigents, els nadons i els malalts crònics. Per altra banda, aquelles activitats que es fan a l'aire lliure (pel risc de gel). Així doncs s'han d'alertar activitats com casals d'estiu, activitats esportives, grups d'escoltes... Una conseqüència de l'onada de fred pot ser l'elevat consum elèctric (calefaccions

RISC TERRITORIAL		
RISC	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
	Es a dir, si les temperatures baixes es perllonguen al llarg dels dies, el grau d'afectació serà més elevat.	elèctriques), i formació de gel en cablejat elèctric amb la conseqüent fallada elèctrica, o coincideixi en la trencada de canonades d'aigua per congelació. Una conseqüència de l'onada de fred pot ser l'elevat consum elèctric (calefaccions elèctriques), i formació de gel en cablejat elèctric amb la conseqüent fallada elèctrica, o coincideixi en la trencada de canonades d'aigua per congelació. Els efectes de glaç sobre les calçades/voreres pot suposar patinades de vehicles/persones amb els conseqüents danys materials i personals. Altres conseqüències és la saturació en els CAPS, així com l'augment de mortalitat de persones grans o malalties greus.
RT04. Emergències per concentració de persones	Risc per aglomeració a l'exterior (festes majors, espectacles pirotècnics, processons,...) o bé a l'interior (grans superfícies,...). Es preveu que es poden produir emergències per aglomeració de persones en els següents actes: • Cavalcada de reis (*) - 6 de gener - 3.288 persones (personal i espectadors). • Cercavila de carnaval (*) - febrer/març - 3.600 persones (personal i espectadors). • Activitats diada de Sant Jordi (plaça de Pau Picasso) - 23 d'abril - sense dades d'aforament. • Revetlla de Sant Joan - 23 de juny - 500/1.000 persones. • Festa Major (*) - dilluns següent al tercer diumenge de setembre - 1.500/2.500 persones. • Nit de cap d'any - 31 de desembre - 850 persones. • Balla Montornès - juny - sense dades d'aforament. • Representació de la Remençada - juny - 3.200 persones (personal i espectadors). • Activitats de Corpus - juny - sense dades d'aforament. • Mercat setmanal Nord i Centre - sense dades d'aforament.	Els actes marcats (*) estan afectats pel Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centre obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i disposen del corresponent PAU.
RT05. Contaminació atmosfèrica	El CECAT emet avisos als municipis per episodis ambientals de contaminació atmosfèrica per elevats nivells de diòxid de nitrogen (NO2) i/o de partícules PM10. La declaració de l'episodi és a partir dels llistats:	Catalunya es troba dividit en 15 zones segons la qualitat de l'aire. Montornès forma part d'una zona anomenada ZQA2, que és declarada zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric per PM10 i NO2. En diverses ocasions el municipi ha rebut l'avís

RISC TERRITORIAL		
RISC	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
	- NO₂: > 200 µg/m³ - PM₁₀: > 80 µg/m³, o >50 µg/m³ durant més de tres dies - Ozó: 1 hora 240 mg/m³ L'única manera efectiva de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries. Per això, des del CECAT es fa un avís preventiu de l'episodi de contaminació per evitar arribar-hi. - NO₂: > 160 µg/m³ - PM₁₀: > 50 µg/m³ - Ozó: 1 hora 180 mg/m³	d'episodis de contaminació. Estudis epidemiològics mostren que una exposició prolongada a l'NO₂ augmenta els símptomes de bronquitis en nens asmàtics. La reducció de la funció pulmonar també està relacionada amb els nivells d'NO₂ mesurats habitualment a les ciutats d'Europa i d'Amèrica del Nord. L'exposició crònica a les partícules, als nivells d'exposició que hi ha a les zones urbanes i rurals dels països desenvolupats, fa augmentar el risc de patir malalties cardiovasculars, malalties respiratòries i càncer de pulmó. La seva afectació a la salut humana depèn de la seva composició i de la seva mida. Les que tenen més impacte són les PM_{2,5} i PM₁, que tenen una mida prou petita per penetrar als alvéols pulmonars. L'ozó és un gas amb gran poder oxidant que reacciona fàcilment amb moltes substàncies. Pot atacar les mucoses i les vies respiratòries. Pot causar tos, irritacions a la faringe, al coll i als ulls, dificultats respiratòries, disminució del rendiment, empitjorament de la funció pulmonar, malestar general; així mateix, pot provocar asma i originar malalties pulmonars. També s'ha observat que redueix la capacitat defensiva en malalties respiratòries. Pel que fa a la vegetació, l'ozó provoca una disminució del rendiment dels cultius, necrosi a les fulles..
RT06. Múltiples víctimes (atemptat)	En els darrers 2 anys hi ha hagut un augment d'atemptats que afecten a nivell europeu, inclosa la ciutat de Barcelona (17 d'agost 2017) Davant l'amenaça de la continuïtat d'atemptats, es veu necessari tenir en compte mesures que es prendran en cas de múltiples víctimes. En aquest document, no s'analitza com evitar un atemptat, ja que és un camp policial, però sí com intentar donar seguretat a les persones. Cal tenir en compte, que la manera de cometre l'atemptat ha anat variant en els darrers 16 anys segons els països han anat prenent mesures de seguretat.	L'objectiu dels atemptats és buscar el major nombre de víctimes, i no pas danys materials. Els nivells de gravetat de les víctimes és divers, des del lleu fins la mort. S'han de treballar diferents camps: facilitar l'arribada dels equips d'emergència, llistar els ferits i l'hospital de destí, la no entrada de població aliena en la zona accidentada, no moure/alterar les proves, gestió de voluntariat, logística si hi ha operació gàbia, Per altra banda, aquest risc, també comporta la gestió de familiars de les víctimes (atenció psicològica, allotjaments, desplaçaments, contactes amb consolat, necessitat de traductors...)
RT07. Fallada del subministrament elèctric	La fallada en el subministrament elèctric a tot el municipi o alguns barris, pot causar caos degut a la importància avui en dia per tenir electricitat (electrodomèstics, compres amb targeta, treure diners, serveis sanitaris...)	Les afectacions principals per fallada de subministrament serien: - Problemes en vivendes, comerços, empreses, etc. per manca de serveis bàsics, com llum, calefacció, refrigeració, etc. - Problemes d'atenció i cures als centres sanitaris. - Problemes de subministraments d'aliments. - Manca de servei a les escoles i equipaments

 MONTORNÈS DEL VALLÈS AJUNTAMENT	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	------------------------------------

RISC TERRITORIAL		
RISC	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
		municipals. - Problemes de circulació degut a la fallada de semàfors i a l'enllumenat nocturn. - Possibles problemes de comunicació amb telefonia mòbil. - Atrapaments en ascensors de persones i vehicles. - La parada de producció de les empreses poden suposar problemes de seguretat en la fabricació de productes. - Afectació al les persones amb dificultat de mobilitat i que depenen de tractaments diaris. - Possibilitat de fallada del repetidor i per tant les emissores de la Policia Local. - Fallada de les alarmes dels comerços i vivendes. - No funcionarà la Televisió per poder informar a la població. - Afectació a la distribució d'aigua degut a la fallada d'instal·lacions elèctriques. - Afectació a entitats bancaries, datafons, ... - Manca de servei atenció ciutadana ajuntaments. - Etc.

2.2. Riscos especials

Els **riscos especials** són aquells per als quals hi ha planificació d'emergències a nivell autonòmic, és a dir, aquells per als quals la Generalitat de Catalunya ha aprovat el corresponent pla especial de protecció civil.

RISCOS ESPECIALS														
RISC	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ												
RE01. Risc químic (PLASEQCAT)	D'acord amb el Pla PLASEQCAT i el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, es troba afectat per les següents empreses Seveso ubicades a Montornès:	D'acord amb el Pla PLASEQCAT, l'elaboració del PAM de risc químic és OBLIGAT al municipi.												
	• Henkel Iberica, S.A (magatzem de foneria)	Es considera que el nivell de risc es ALT, ja que totes les empreses estan ubicades al municipi i tres d'elles son SEVESO de nivell superior. <table><tr><th>Empresa</th><th>Nivell</th></tr><tr><td>Henkel Iberica (magatzem de foneria)</td><td>Superior</td></tr><tr><td>Henkel Iberica (fàbrica)</td><td>Superior</td></tr><tr><td>Repsol Butano</td><td>Superior</td></tr><tr><td>Sumitomo Bakelite Europe</td><td>Superior</td></tr><tr><td>Lucta</td><td>Inferior</td></tr></table> A l'apartat 3.1 es defineixen les distàncies de les zones de planificació (ZA i ZI) per cadascuna de les empreses Seveso definides.	Empresa	Nivell	Henkel Iberica (magatzem de foneria)	Superior	Henkel Iberica (fàbrica)	Superior	Repsol Butano	Superior	Sumitomo Bakelite Europe	Superior	Lucta	Inferior
	Empresa		Nivell											
	Henkel Iberica (magatzem de foneria)		Superior											
	Henkel Iberica (fàbrica)		Superior											
	Repsol Butano		Superior											
	Sumitomo Bakelite Europe		Superior											
Lucta	Inferior													
• Henkel Iberica, S.A (fàbrica)														
• Lucta, S.A														
• Repsol Butano, S.A														
• Sumitomo Bakelite Europe, SLU														

RISCOS ESPECIALS		
RISC	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
RE02. Risc d'incendi forestal (INFOCAT)	D'acord amb el Pla INFOCAT i el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, el nivell de perill del municipi és ALT i el nivell de vulnerabilitat és MOLT ALTA.	D'acord amb el Pla INFOCAT, l'elaboració del PAM d'incendis forestals és OBLIGAT al municipi. Al municipi hi ha els següents sectors forestals: • Sector 1. Zona de Can Bosquerons de Dalt • Sector 2. Zona de El Telègraf-Casablanca • Sector 3. Zona Vinyes Velles • Sector 4. Zona Can Coll - Manso Coll • Sector 5. Barri del Castell • Sector 6. Zona Can Xec - Carrer Ametller • Sector 7. Zona Montornès Nord Remarcant que el municipi forma part de l'ADF La Conreria i disposa d'un Pla de Prevenció d'incendis forestals amb la Diputació de Barcelona.
RE03. Risc d'inundacions (INUNCAT)	D'acord amb el Pla INUNCAT i el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, el municipi té afectació per inundabilitat per a períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys (T10, T100, T500). Es preveu una situació meteorològica de perill (SMP) de nivell 1, quan es superen els 20 mm/30 min o els 100 mm/24h. Es preveu una SMP de nivell 2 quan es superen els 40 mm/30 min o els 200 mm/24h.	Segons el Pla INUNCAT el nivell de risc per inundacions al municipi és molt alt. D'acord amb això, el municipi està obligat a elaborar el PAM per inundacions.

RISCOS ESPECIALS		
RISC	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
RE04. Risc químic en el transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT)	D'acord amb el Pla TRANSCAT i el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, el municipi té un nivell de perill Molt Alt en el transport de mercaderies perilloses per carretera i Alt per ferroviari.	Segons el Pla TRANSCAT, el municipi està obligat a elaborar el PAM per risc químic en el transport de mercaderies perilloses perquè presenta trams de la xarxa viària o ferroviària amb nivell de perill molt important. Concretament: • Carreteres amb nivell de perill MOLT ALT que interseccionen el municipi: AP-7. • Carreteres amb nivell de perill ALT que interseccionen el municipi: BV-5001, BP-5002, BV-5003. • Carreteres amb nivell de perill MIG a menys de 500m del municipi: C-33 i C-35. • Línia ferrocarril amb nivell de perill ALT: a) Granollers centre i Maçanet Massanes / Martorell - Granollers centre b) Barcelona – Sants – Portbou.
RE05. Risc de nevades (NEUCAT)	El municipi es troba a una altitud mitjana de 116 metres per sobre del nivell del mar (entre els 0 i els 300 metres). Segons aquesta altitud, el llistat de situació meteorològica de perill (SMP) correspon a: • Nivell 1, 2 i 3: gruixos de neu acumulada superiors a 0 cm i inferiors a 5 cm en 24 hores. • Nivell 4, 5 i 6: gruixos de neu acumulada superiors a 5 cm en 24 hores.	Segons el Pla NEUCAT el municipi NO està obligat a elaborar el PAM per nevades perquè no té més de 20.000 habitants ni està a més de 400 m però sí que està recomanat a fer-ho.

RISCOS ESPECIALS		
RISC	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
RE09. Risc sísmic (SISMICAT)	D'acord amb el Pla SISMICAT i el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, l'escala d'intensitat macrosísmica – MSK (intensitat màxima percebuda per a un període de retorn de 500 anys) el municipi pot patir un sisme de nivell VII, associat a danys a les construccions.	Segons el Pla SISMICAT, el municipi està obligat a elaborar PAM per risc sísmic en tant que presenta una intensitat sísmica prevista igual o superior a VII en un període de retorn associat de 500 anys (criteri de superació del llinar de referència d'intensitat).
RE10. Risc radiològic (RADCAT)	D'acord amb el Pla RADCAT i el Mapa de Protecció Civil de Catalunya hi ha les següents empreses amb instal·lacions radioactives, Henkel Ibérica SA i Henkel Ibérica Operations, SLU de 5ª categoria ambdues i amb nivell de resposta interior a la instal·lació a la primera i interior/exterior a la segona. A banda, cal tenir en compte que el municipi es troba a menys d'1km de distància d'una instal·lació (Ferimet, S.A) ubicada al municipi de Granollers i presenta part del seu terme municipal dintre d'aquest radi d'afectació.	El municipi està obligat a elaborar un PAM per risc radiològic perquè té dos empreses amb instal·lacions radioactives i a més a més es troba a menys d'1km de distància d'una instal·lació ubicada al municipi de Granollers.
RE11. Emergències per ventades (VENTCAT)	Segons dades del Pla de la Generalitat de Catalunya per risc de ventades (VENTCAT), els municipis afectats per aquest risc són: • Municipis amb >10 dies de superació del llinar de vent de 20 m/s • Municipis amb >20.000 habitants Segons dades del VENTCAT, el municipi no supera cap dels llinars definits anteriorment.	Segons el Pla VENTCAT el municipi està recomanat a elaborar el PAM per ventades perquè no compleix cap dels criteris d'obligatorietat establerts).
RTE12. Emergències per pandèmies	D'acord amb el Pla de pandèmies de la Generalitat de Catalunya, els municipis de més de 20.000 habitants, estan obligats a contemplar aquests risc en el Pla de protecció Civil.	Segons el Pla de pandèmies, el municipi està RECOMANAT a l'elaboració del PAM de risc per pandèmies.

RISCOS ESPECIALS		
RISC	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
	Les emergències per pandèmies, tot i que depèn del grau d'evolució en el qual es trobi la dispersió de l'agent causant de la mateixa, plantegen greus problemes: • Elevada demanda de mitjans sanitaris • Mortalitat • Molta alarma social. Paral·lelament, poden arribar a limitar el funcionament dels serveis públics i les activitats econòmiques i empresarials.	

2.3. Riscos específics

En aquest municipi no hi ha riscos específics.

DOCUMENT N°4: PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC

4.1. Procediment operatiu

4.1.1. Criteris d'activació. Nivells

» PRE-ALERTA:

La pre-alerta es produeix, en general quan:

- És previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a mig termini.
- També es pot produir en maniobres en determinades instal·lacions.

La pre-alerta no implica l'activació del Pla.

» ALERTA:

El Pla s'activa en ***fase d'alerta***, en general quan:

- S'informa de l'activació d'un Pla Especial de la Generalitat en fase d'alerta per afectació a la zona on es troba el municipi.
- Quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació d'emergència important a la població a curt termini.
- Davant de emergències per riscos naturals que no afectin ni puguin afectar a persones, béns i vies de comunicació.
- En emergències en determinades instal·lacions o infraestructures que no puguin produir danys a l'exterior però que puguin produir alarma en la població.

» EMERGÈNCIA:

El Pla s'activa en ***fase d'emergència***, en general davant de les situacions següents:

- S'informa de l'activació en fase d'emergència d'un Pla Especial de la Generalitat en fase d'emergència per afectació a la zona on es troba el municipi.
- Davant d'emergències que puguin comportar, per la seva evolució, un greu risc per al municipi o danys a la població.

A l'annex 1, es detallen criteris concrets per riscos concrets.

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	--

4.1.2. Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells.

Procediments generals

En època de risc, s'han de fer les següents accions preventives:

- Informar prèviament els possibles afectats, tot recordant-los els principals consells d'autoprotecció.
- Recordar als actuants municipals quina seria la seva funció en cas d'emergència.
- Executar totes aquelles actuacions preventives raonables i possibles
- Comprovar els telèfons principals tant del directori telefònic com del catàleg de mitjans i recursos.

En general, en situació de pre-alerta s'han de fer les actuacions següents:

Per a emergències on sigui possible una previsió, abans d'activar el Pla d'actuació municipal en alerta o en emergència, el municipi pot començar a fer tota una sèrie d'actuacions preventives per minimitzar les possibles conseqüències dels fenòmens previstos. Davant d'un avís preventiu de pre-alerta, s'han de fer les actuacions següents:

- Un seguiment de la situació (en funció al tipus d'emergència i a la probabilitat de la materialització del fenomen, aquest seguiment pot ser de tipus "intern" i per tant no sempre es contempla la informació a la població).
- Els grups actuants i entitats afectades procediran a fer les actuacions previstes en els seus plans d'actuació, entre d'altres: vigilància i control de zones de risc, mesures per la reducció del risc, preparació per a una possible evolució de l'emergència a llindars superiors (alerta o emergència).
- Una transmissió de la informació sobre qualsevol anomalia detectada que pugui ser significativa. Concretament, s'informa als membres del Comitè Municipal d'Emergència, als centres de coordinació i als grups locals actuants, si s'escau, d'acord amb els procediments establerts.
- Una possible convocatòria del consell assessor municipal, si es considera necessari.
- Comunicar al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) que el Pla de Protecció Civil municipal es troba en situació de pre-alerta.
- Davant de la previsió del risc, el Centre Receptor d'Alarmes trametrà els corresponents avisos preventius segons els procediments establerts.

Procediments d'activació. interfase amb plans superiors

» Detecció i notificació d'emergència:

Els avisos d'emergència associats a un pla especial de la Generalitat que rebi l'Ajuntament han de comunicar-se immediatament a:

- Telèfon únic d'emergències de Catalunya (112)
- Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)

» Procediments d'activació

El CECAT ha d'informar el Centre Receptor d'Alarmes local (CRA) dels municipis afectats o potencialment afectats per l'emergència, i per a determinats riscos li enviarà informació de referència com el mapa de risc. El CRA s'encarrega de comunicar-ho a l'Alcalde.

En funció dels nivells i criteris que estableix el punt 3, l'Alcalde activarà el Pla de protecció civil municipal, mitjançant el procediment establert, directament o a proposta de CECAT, o bé per indicació del director del Pla Especial de la Generalitat.

La interfase entre el Pla de protecció civil municipal i el Pla Especial de la Generalitat queda definida a partir de:

- Els avisos que el CECAT fa al municipi. El CECAT enviarà un correu electrònic o una trucada informant que el Pla Especial de la Generalitat es troba activat.
- La dependència de les funcions del responsable de l'emergència i del Comitè de Direcció tal com estan plantejades quan es produeix l'activació del Pla Especial de la Generalitat. Coordinació amb el director del Pla Especial de la Generalitat.
- La configuració dels grups actuants locals establerts, adaptada a l'activació del Pla Especial de la Generalitat, fet que implica la integració dels grups d'actuació locals en els grups actuants del Pla Especial de la Generalitat i la coordinació amb la resta del grup.
- La fase d'activació del Pla depèn de la corresponent fase del Pla Especial de la Generalitat i de la ubicació l'emergència respecte el municipi i l'impacte que la situació hi pugui tenir.

En general, en produir-se l'activació del Pla, s'ha de procedir a:

- La constitució del Comitè d'Emergències.
- L'avís d'activació als caps dels grups locals. Normalment s'ha de fer a través d'una trucada.
- La constitució dels grups actuants locals.
- La constitució del CECOPAL.

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	--

- La informació a la població sobre l'activació del Pla de protecció civil municipal i de les mesures de protecció a seguir d'acord amb les indicacions del director del Pla Especial de la Generalitat.
- En cas de ser constituït el CCA, l'establiment d'un contacte permanent.
- La mobilització de mitjans i recursos assignats al Pla.
- L'activació dels plans d'autoprotecció de la zona afectada.
- Una vegada activat el Pla i constituït el Consell Assessor, el CECOPAL i els grups locals, el director del Pla de protecció civil municipal ha de mantenir contacte permanent amb el director del Pla Especial de la Generalitat, amb el CCA i amb els responsables dels PAU corresponents.

(Vegeu les fitxes dels procediments d'actuació dels diversos actuant al punt 5.1)

En general, aquestes accions es concreten en cas d'alerta o emergència de la forma següent:

- Activació en alerta: suposa l'avís al Consell Assessor de l'Emergència. A criteri de l'Alcalde o el director del Pla Especial de la Generalitat, es pot mobilitzar el Grup Local d'Intervenció.
- Activació en emergència: suposa la convocatòria del Consell Assessor de l'Emergència al CECOPAL i la mobilització dels grups actuant establerts en el Pla.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL	
FASE	TASQUES
PREALERTA	➤ Seguiment de la situació: EN GENERAL: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ▪ Responsable de l'activitat (en cas de risc per concentració de persones). ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
	RT03. ONADA DE CALOR ➤ S'actualitzen les dades. Casals i activitats d'estiu (persona de contacte, mòbil i nombre de nens), torns de vacances dels treballadors municipals.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL	
FASE	TASQUES
	➤ Es reparteix el protocol d'actuació a tots els implicats. ➤ S'avisarà per les xarxes socials de l'arribada del risc.
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	GENERAL ➤ Activar el Pla bàsic municipal i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació que s'escaigui. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Habilitar punts d'informació a la població. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla bàsic d'emergències municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL	
FASE	TASQUES
PREALERTA	TRANSPORT PASSATGERS: ➤ Posar-se en contacte amb RENFE Rodalies. ➤ Col·laborar en el transport dels passatgers cap a altres estacions (altre líniade Granollers) o bus. ➤ Sol·licitar col·laboració amb MMEE en cas d'amenaça de bomba, actes bandàlics... ➤ Acondicionar un espai per a múltiples víctimes mortals (apte en temperaturapels cossos i adient per fer identificació de cadàvers) ➤ Habilitar un Centre d'acollida per a famílies (veure apartat de múltiples víctimes al final d'aquesta taula)
	ONADA DE CALOR ➤ S'avisarà per les xarxes socials de l'onada i els consells de seguretat (web, twitter, APP Granollers) ➤ S'avisarà als tècnics d'esport i educació per fer difusió als casals d'estiu, o escoles, o activitats esportives a l'aire lliure de les mesures a prendre i evitar l'exterior en hores de sol. ➤ S'avisarà a serveis socials i de gent gran per a contactar amb les persones vulnerables i veure la necessitat de traslladar a aquestes persones a espais frescs durant el dia (centres de dia...) ➤ Tècnics de serveis bàsics estaran disponibles per si es produís fallades de serveis bàsics com l'electricitat i aigua.
	CONTAMINACIÓ (veure taula adjunta a sota)

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL	
FASE	TASQUES
	ACCIDENT MÚLTIPLES VÍCTIMES ➤ Es tancarà accés a la població de la zona accidentada (zona 0). ➤ Es facilitarà l'accés dels vehicles d'emergència, així com la mobilitat dins de la zona 0 i l'evacuació dels ferits. ➤ Es farà la relació dels ferits i hospitals on són evacuats. ➤ Si hi ha gents confinada en establiments, se'ls facilitarà aigua i menjar. ➤ Determinar un punt de trobada per aquells familiars, grups,.. que s'han dispersat en l'accident i s'han de retrobar (alguns hauran perdut mòbil, altres tindran estrès post-traumàtic,..) ➤ En cas d'operació gàbia, es facilitarà beure i menjar a les persones dels vehicles atrapats. ➤ Avisar a busos del tancament de la zona i canvi de ruta. ➤ Buscar alternatives de sortida de la ciutat si l'afectació és en la Terminal d'autobusos o Renfe Rodalies. ➤ S'obrirà Palau d'esports o Parquet per la pernoctació d'aquestes persones. ➤ S'habilitarà espai pel CCA (espai tancat amb taules i lavabos al costat de la zona 0) ➤ Habilitar espai pel Centre d'atenció a famílies (CAF) . No estarà a la zona 0 i ha de ser un espai gran per donar informació general, i amb sales per atencions personalitzades. ➤ Demanar recolzament al col·legi de Treballadors Socials de Catalunya o l'ERIES d'atenció psicosocial de Creu Roja ➤ Preveure allotjaments i desplaçaments, traductors, a famílies de les víctimes desplaçades. Contactes amb consultats. ➤ Posar un telèfon exclusiu d'atenció e informació. ➤ Fer recopilació de voluntaris, distingint: psicòlegs, traductors, oferiment d'allotjament, transports,.. ➤ Generar sovint informació contrastada de la situació cap a la població i familiars. ➤ Habilitar un espai vigilat per a guardar tots els objectes de les víctimes fins que es puguin fer entrega als familiars.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL

FASE	TASQUES
	FALLADA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC - Activar el Pla Bàsic d'Emergència Municipal. S'activarà a les persones implicades en el Comitè d'emergència. Important la participació de Serveis Socials i Salut pública per implicar la gent de la 3ª edat (estiguin atesos a la nit i si és hivern). - Posar-se en contacte amb la companyia elèctrica. - Avis als elements vulnerables (residències d'avis, escoles, hospitals i jutjats) i actualitzar-los la informació en trams horaris. Facilitar-los telèfon de contacte de l'Ajuntament, pot ser el de Protecció Civil o caps d'Àrea. - Contractar generadors. - Activar els generadors de l'exèrcit (CECAT). - Els primers generadors a col·locar han de ser els que cobreixen serveis bàsics com CAP's, centre de diàlisi, ràdio,... - Informar a la població. S'ha de comptar en un servei d'informació personalitzat que sigui independent de la xarxa elèctrica. Per tant, la informació directa a l'usuari es podrà fer des de Centre Cívics i OAC. Si és en caps de setmana, s'haurà de sol·licitar si els informadors poden fer hores extres. - Tenir en compte com a recurs, els voluntaris de la Creu Roja (per informació i atenció a les persones necessitades). - Facilitar la circulació per la ciutat en cas de fallada de semàfors, hi ha uns 5 punts de creuaments importants en casa que fallin els semàfors. Tenir en compte que la visibilitat nocturna serà molt escassa. Posar pilots de llum. Tenir en compte: - Un augment de vigilància en els carrers (per seguretat en comerços, mercat municipal, fallada de l'enllumenat a les nits), control de la circulació per fallada dels semàfors. - Hi ha la possibilitat de produir-se danys en els generadors contractats (robament del coure, vandalisme,...), per tant, és possible que es contracti personal de seguretat. - Els generadors hauran d'estar ubicats en el carrer, propers a les subestacions. Aquests s'hauran de retirar de la via pública, o bé, aprofitar guals o passos de vianants o zones de càrrega i descàrrega. - També s'haurà de comptar amb el lloguer de tanques per delimitar els generadors.

 MONTORNÈS DEL VALLÈS AJUNTAMENT	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	------------------------------------

MESURES PROPOSADES DES DE LA TAULA MUNICIPAL PER A LA QUALITAT DE L'AIRE DEL VALLÈS ORIENTAL EN CAS DE DECLARACIÓ D'EPISODI DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA PER PM-10 I DIÒXID DE NITROGEN

FASE ALERTA Llindar baix	FASE EMERGÈNCIA Llindar alt
NO ₂ : > 160 µg/m ₃ - PM10: > 50 µg/m ₃ - Ozó: 1 hora 180 mg/m ₃	- NO ₂ : > 200 µg/m ₃ - PM10: > 80 µg/m ₃ , o >50 µg/m ₃ durant més de tres dies - Ozó: 1 hora 240 mg/m ₃

MESURA	QUI HO APLICA	OBSERVACIONS	MESURA
Reducció de la velocitat en les vies d'alta capacitat: autovies i autopistes que recorren per la ZQA2	Generalitat de Catalunya	Atès que el trànsit en base a motors de combustió de combustibles fòssils es considera el principal causant de la contaminació per PM-10 i diòxid de nitrogen, mentre no es pot restringir la circulació dels vehicles més contaminants a les vies interurbanes, es demana s'implanti immediatament la reducció de la velocitat a les entrades de la ZQA2 al Vallès Oriental. Fins ara la velocitat variable s'aplica a les entrades de Barcelona però no a la resta de la zona de municipis afectats.	La primera mesura a adoptar en cas d'episodi per ser la més efectiva seria reduir la velocitat a 80 km/h. Per això caldrà senyalització amb panells a les entrades de la ZQA2 de la C-17 i de l'AP-7, així com en aquelles altres vies amb limitació de velocitat superior a 80 km/h.
	Generalitat de Catalunya	A les carreteres d'alta capacitat a les que són de titularitat de la Generalitat o de l'Estat, quan entri en vigor la restricció.	En l'Àmbit-40 i en les vies de la seva competència quan DGT canviï reglament de circulació

MESURA	QUI HO APLICA	OBSERVACIONS	MESURA
Limitació de la circulació dels vehicles més contaminants	Ajuntaments	A la xarxa de vies urbanes quan es s'elabori l'ordenança de circulació serà possible sancionar i es preveu coordinar amb tots els municipis de la taula intermunicipal per a la qualitat de l'aire la modificació del text i l'import de les sancions. Podran circular vehicles: de gasolina matriculats a partir del 1/01/2001 i dièsel posteriors a 1/01/2006, furgonetes matriculades a partir d'octubre de 1994, motos, ciclomotors, camions, autocars i autobusos i serveis d'emergències així com vehicles de persones amb mobilitat reduïda	Es restringirà la circulació dels vehicles sense etiqueta de la DGT, amb igual criteri que Barcelona El control dels 10 accessos es farà segons la disponibilitat de recursos, amb senyalització i informació als conductors. L' Ajuntament LIMITARÀ els vehicles contaminants de la seva flota circulant.
Control de les activitats industrials	Generalitat de Catalunya	Les de l'annex 1 del protocol de contaminació municipal. Establiment d'una relació d'activitats per municipi que formin part d'aquest annex i comunicació del protocol i dels avisos fets.	
	Ajuntaments	Les de l'annex 2 i 3. Establiment d'una relació d'activitats per municipi que formin part d'aquests annexos i comunicació del protocol i dels avisos fets.	Comunicació i recordatori segons l'establert en l'al·licència i recomanacions per tenir en compte la situació atmosfèrica en la programació dels processos de producció, de manera que en la mesura del que sigui possible i mentre duri l'avís o episodi, redueixin l'emissió de contaminants a l'atmosfera.
Control de les obres públiques	Ajuntaments	El servei municipal responsable de les obres públiques vetllarà pel control de les activitats que generin pols. En el cas que alguna altra	No es faran asfaltar de carrers entre octubre i març. Comunicació, recordatori i recomanacions segons l'establert

MESURA	QUI HO APLICA	OBSERVACIONS	MESURA
		administració estigui duent alguna obra pública en l'àmbit es vetllarà per l'esmentat control des de l'administració actuant.	en la llicència-adjudicació.
Control de les obres privades que en alguns dels seus processos de generin pols	Ajuntaments	El servei municipal responsable del control d'obres particulars haurà de vetllar pel control de les activitats que generin pols. En el cas que alguna altra administració estigui duent alguna obra d'edificació dins l'àmbit de la zona 2 es vetllarà per l'esmentat control des de l'administració actuant.	Comunicació en cas de previsió d'episodi i recordatori segons l'establert en la llicència i recomanacions
Reg dels vials més transitats dins el perímetre urbà	Ajuntaments	Cada municipi, en funció de les seves possibilitats, determinarà quins carrers s'hauran de regar, tenint com a referència aquells que siguin més transitats. L'hora preferent de reg serà entre les 2 i les 4 de la matinada.	A Granollers es regaran de 6h a 12h els vials proposats en l'annex 2 del Procediment d'Actuació Municipal
	Generalitat de Catalunya	En el cas que alguna d'aquestes vies urbanes sigui de titularitat d'una altra administració (Generalitat, Diputació...), aquesta serà la responsable del reg tot i que es podrà acordar qui ho duu a terme. Les vies que es poden regar no poden ser vies interurbanes degut a que la cuba de reg ha de circular a 20km/h i no es pot fer amb seguretat en aquest tipus de via.	Departament de Territori i Sostenibilitat: Crt del Masnou(BP-5002), Ronda Sud C-352. Diputació de Barcelona: Av. estació del Nord(parcialment, a partir de M. Palau) .

MESURA	QUI HO APLICA	OBSERVACIONS	MESURA
Limitar l'ús de bufadors en la neteja de carrers i espais verds	Ajuntament	Evitar que els operaris municipals i el de les concessions de neteja viària i de manteniment dels espais verds utilitzin bufadors en cas d'episodi.	Es limitarà l'ús dels bufadors en la neteja ordinària excepte els dijous (actuació limitada de 2h per la neteja del mercat setmanal).
Evitar la crema de biomassa	Generalitat Ajuntaments	Es produeix una certa contradicció entre el període de l'any en què s'autoritza la crema de rostolls, els mesos d'hivern, amb l'època en què se sol superar més vegades els límits de partícules. A l'hora de donar permisos s'haurà de tenir present l'estat de la qualitat de l'aire.	S'informarà als qui tinguin permisos en el terme municipal en coordinació amb els agents rurals.
Evitar llaurar i adobar els camps de conreu	Ajuntaments	Alguns treballs agrícoles (llaurat, sega, adobat...) són fonts generadores de partícules.	En cas d'episodi es comunicarà als principals agricultors per evitar aquestes activitats mentre duri l'episodi, per tal de minimitzar aquests impactes, tot agraïnt la seva col·laboració.
Informació a la població i especialment als grups més vulnerables (infants, gent gran, població afectada de malalties respiratòries...)	Ajuntaments	Dissenyar un pla de comunicació al conjunt de la població en el cas de declarar-se per part de la Generalitat una situació d'episodi de contaminació atmosfèrica. I un protocol de comunicació més específic per a aquells col·lectius més sensibles. Missatges bàsics en coordinació amb la Generalitat de Catalunya i actualitzats en els annexos del protocol.	Comunicació ciutadana, informació als plafons de parades amb informació dinàmica (10 parades) i dins dels autobusos urbans. Registre voluntari de persones sensibles. Informació a col·lectius d'esports a l'aire lliure i gent gran. Informació i/o díptics als conductors.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC QUÍMIC (RE01)	
FASE	TASQUES
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per a accidents greus en establiments amb substàncies perilloses i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avis als elements vulnerables comunicant les mesures d'autoprotecció que s'estableixin des de la direcció del PLASEQCAT, en cas de dubte, recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència. ➤ Suspendre esdeveniments públics i altres activitats dins la zona afectada. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Fer l'avituellament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INCENDI FORESTAL (RE02)	
FASE	TASQUES
PREALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Perill d'incendi forestal: http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/ ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Vigilància en zones d'especial risc: zones de massa forestal i Parc de la Serralada Litoral.
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per incendis forestals i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es detecta un incendi. ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'incendi. ➤ Avís als elements vulnerables, transmetre la mesura d'autoprotecció que estableixi bombers i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Habilitar punts d'informació a la població. ➤ Preparar l'avituallament dels grups locals que treballin en l'incendi. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

 MONTORNÈS DEL VALLÈS AJUNTAMENT	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	---	---

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INUNDACIONS (RE03)	
FASE	TASQUES
PREALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estacions d'aforament: http://aca-web.gencat.cat/ o http://195.55.247.237/saihebro/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Vigilància de les següents zones d'especial risc o punts d'aforament: llera del riu. ➤ Les següents actuacions concretes en els següents punts d'actuació prioritària: Vigilància del nivell de l'aigua del riu, senyalització i/o tancament: ▪ PAP-1: Zona propera al Polígon Industrial Can Bosquerons de Baix. ➤ Les següents actuacions concretes en els següents punts conflictius: Vigilància del nivell de l'aigua: ▪ PC-1: Pont de l'avinguda de la Llibertat ▪ PC-2: Carrer Pi i Margall ▪ PC-3: Carrer Joan Carles I ▪ PC-4: Carrer Palau Ametlla ▪ PC-5: Torrent de les Brúixes ▪ PC-6: Torrent de Can Torrents ▪ PC-7: Pas soterrat 1 ▪ PC-8: Pas soterrat 2 ▪ PC-9: Rotonda entrada nord
ALERTA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per inundacions i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INUNDACIONS (RE03)	
FASE	TASQUES
	fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), seguir la vigilància i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Les següents actuacions concretes en els següents punts d'actuació prioritària: Vigilància del nivell de l'aigua del riu, senyalització i/o tancament: ▪ PAP-1: Zona propera al Polígon Industrial Can Bosquerons de Baix. ➤ Les següents actuacions concretes en els següents punts conflictius: Vigilància del nivell de l'aigua, senyalització i/o tancament: ▪ PC-1: Pont de l'avinguda de la Llibertat ▪ PC-2: Carrer Pi i Margall ▪ PC-3: Carrer Joan Carles I ▪ PC-4: Carrer Palau Ametlla ▪ PC-5: Torrent de les Brúixes ▪ PC-6: Torrent de Can Torrents ▪ PC-7: Pas soterrat 1 ▪ PC-8: Pas soterrat 2 ▪ PC-9: Rotonda entrada nord ➤ Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària: ▪ Pont de l'avinguda de la Llibertat. ▪ Pont de la BV-5156. ➤ Tancar els següents espais públics: ▪ Aparcament municipal de l'avinguda d'Ernest Lluch. ▪ Pista poliesportiva Vinyes Velles. ➤ Suspendre els esdeveniments públics a l'aire lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres. ➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INUNDACIONS (RE03)

FASE	TASQUES
	➤ Fer vigilància de la xarxa viària local (treure fang i arbres trencats). ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES (RE04)

ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per a accidents en el transport de mercaderies perilloses i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avís als elements vulnerables comunicant les mesures d'autoprotecció que s'estableixin des de la direcció del TRANSCAT, en cas de dubte, recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Fer l'avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.
----------------------	---

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES (RE05)	
FASE	TASQUES
PREALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació nivometeorològica a tot el municipi. ➤ Comprovar la disponibilitat de fundents als magatzems de la Brigada municipal (veure Document 7): ▪ Soterrani de l'edifici de l'Ajuntament (Carrer Llibertat,2) ▪ Soterrani de l'edifici del CAP (Carrer Can Parera) i parcel·la del darrere ▪ Edifici de la Era de Mas Ferrer (meitat de l'edifici) (Camí de Mas Ferrer) ▪ Soterrani de la Masia de Can l'Espasell (Carrer Euskadi – Camí Antic de Martorelles) ➤ Comprar més fundents, si és necessari. ➤ Distribuir fundents a les següents rutes: <u>Rutes de distribució de fundents:</u> ▪ Ruta del Centre ▪ Ruta Nord 1 ▪ Ruta Nord 2 ➤ Senyalitzar els següents punts conflictius per risc de glaçades degut a forts pendents: ▪ Carrer de Pi i Margall ▪ Carrer de Milà i Fontanals (tram comprès entre la confluència amb el Carrers de Mercè Rodoreda / Pere Calders i la confluència amb els Carrers de Pi i Margall / Joan Brossa ▪ Carrer de Mercè Rodoreda ▪ Carrer de Catalunya

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES (RE05)	
FASE	TASQUES
	➤ Habilitar zona d'aparcament de vehicles al solar proper al riu, a l'Avinguda d'Ernest Lluch. ➤ Revisar l'estat dels grups electrògens portàtils.
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per nevades i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància dels gruixos de neu i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Neteja, i distribució de fundents si escau, als següents punts i rutes: ▪ <u>Punts a netejar la neu:</u> ▪ Entrada de la Policia Local ▪ Entrada Ajuntament ▪ Entrada als centres educatius del municipi ▪ Entrada als centres sanitaris del municipi ▪ <u>Rutes de neteja</u> (veure cartografia): ▪ Prioritat 1: Ruta Nord ▪ Prioritat 2: Ruta Centre ▪ Prioritat 3: Ruta Oest ➤ Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària: ▪ Carreteres principals si hi ha algun tram afectat per nevades o glaçades ➤ Tancar aquells espais públics on es tingui coneixement d'acumulació de gruixos de neu considerables. ➤ Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l'aire lliure. ➤ Avis als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES (RE05)

FASE	TASQUES
	➤ Demanar la col·laboració de la població pel que fa a la neteja de les voreres i terrats. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC SÍSMIC (RE09)

FASE	TASQUES
PREALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
ALERTA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per sismes i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM).
EMERGÈNCIA 1	➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
EMERGÈNCIA 2	➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades. ➤ Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC SÍSMIC (RE09)	
FASE	TASQUES
	danys: ▪ Equipaments públics: veure llistat d'elements vulnerables ▪ Edificis de més de 5 plantes: veure llistat d'elements vulnerables ▪ Edificis més antics: veure llistat d'elements vulnerables ▪ Edificis singulars: veure llistat d'elements vulnerables ➤ Marcar quins edificis s'han d'enderrocar i quins necessiten reparacions Urgents. ➤ Facilitar a bombers les tasques de rescat de persones. Demanar ajut a empreses amb camions-grues i retroexcavadores. ➤ Suspendre esdeveniments públics i altres activitats, si escau. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Tenir en compte l'estat de les instal·lacions químiques de la zona per evitar/preveure efectes dominó. ➤ Estudiar la necessitat d'ampliar assistència sanitària (habilitar nous espais segurs). ➤ Veure l'afectació a espais els centres sanitària, subestacions elèctriques, instal·lacions de gas i aigua. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasional. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal. ➤ Muntar campament amb logística per espais: menjador, dutxes, dormitoris, zona de rentat,... ➤ Tenir en compte condicions meteorològiques adverses, pluges, vent, fred, calor,... ➤ Tenir en compte que poden quedar afectades les xarxes de comunicacions. Establir un centre d'informació i atenció a la població en un lloc segur.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC SÍSMIC (RE09)

FASE	TASQUES
	Necessitat d'espais grans, amb acústica, i si és possible, connexió elèctrica. ➤ Organització del voluntariat en les diferents tasques (recollida de runa, aliments, muntatge de campament base)

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC RADIOLÒGIC (RE10)

FASE	TASQUES
ALERTA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per emergències radiològiques i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avís als elements vulnerables comunicant les mesures d'autoprotecció que s'estableixen des de la direcció del RADCAT i, en cas de dubte, recomanar el confinament i demanar si tenen necessitats especials.
EMERGÈNCIA 1	➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència, mitjançant talls dels vials següents: ▪ Carrer del Gran Vial. ▪ Avinguda del riu Mogent.
EMERGÈNCIA 2	➤ Suspendre esdeveniments públics i altres activitats dins la zona afectada. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries en zones encara no afectades pel núvol radioactiu. ➤ Fer l'avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. ➤ Facilitar a l'equip mèdic el subministrament de medicaments necessaris a la

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC RADIOLÒGIC (RE10)

FASE	TASQUES
	població que pot estar afectada (profilaxi radiològica). ➤ Facilitar la descontaminació de les persones. Fer les gestions de la roba contaminada i l'aigua utilitzada per la descontaminació amb gestors de residus. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES (RE11)

PREALERTA	➤ Seguiment de la situació: ▪ Comunicats del CECAT. ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Vigilància de les següents zones d'afectació: zones esportives, mercats, fires, parcs urbans i zones de parc infantil. A continuació es llisten els principals: - Parc dels Castanyers - Parc Infantil – Villanueva de Nicaragua - Parc / Àrea esportiva exterior – Vinyes Velles - Parc Infantil – Torrent Vinyes Velles - Espai públic Pau Picasso - Parc infantil – Pau Picasso - Parc infantil – Euskadi - Merendero Can Xec - Espai públic – Lluís Companys - Parc infantil – Plaça primer de maig - Parc infantil – Plaça de l'Autonomia - Parc infantil – Plaça del poble - Parc infantil – Plaça de la Joventut - Parc / Àrea esportiva exterior – Plaça dels Remences
-----------	---

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES (RE11)	
	- Pistes municipals de petanca - Parc / Àrea esportiva exterior – Carrer del Molí - Parc infantil – Plaça de l'església - Parc / Àrea esportiva exterior – Plaça dels xiprers - Parc infantil – Passatge Bellesguard - Parc infantil – Torrent Vinyes Velles ▪ Xarxa elèctrica aèria. Línies d'alta i mitja tensió.
ALERTA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per risc de vent i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació que s'escaigui. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària: ▪ BV-5001
EMERGÈNCIA 1	➤ Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres trencats, mobiliari urbà, runes, etc.).
EMERGÈNCIA 2	➤ Habilitar zones d'aparcaments de vehicles de gran tonatge a: ▪ Aparcament al solar proper al riu, a l'Avinguda d'Ernest Lluch. ➤ Tancar/evacuar els següents espais públics: zones esportives, mercats, fires, parcs urbans i zones de parc infantil. A continuació es llisten els principals: - Parc dels Castanyers - Parc Infantil – Villanueva de Nicaragua - Parc / Àrea esportiva exterior – Vinyes Velles - Parc Infantil – Torrent Vinyes Velles - Espai públic Pau Picasso - Parc infantil – Pau Picasso

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES (RE11)

- Parc infantil – Euskadi
- Merendero Can Xec
- Espai públic – Lluís Companys
- Parc infantil – Plaça primer de maig
- Parc infantil – Plaça de l’Autonomia
- Parc infantil – Plaça del poble
- Parc infantil – Plaça de la Joventut
- Parc / Àrea esportiva exterior – Plaça dels Remences
- Pistes municipals de petanca
- Parc / Àrea esportiva exterior – Carrer del Molí
- Parc infantil – Plaça de l’església
- Parc / Àrea esportiva exterior – Plaça dels xiprers
- Parc infantil – Passatge Bellesguard
- Parc infantil – Torrent Vinyes Velles
- Passera Mogent
- Passera Simón Rosado
- Complex esportiu – Carpa polivalent El Sorralet
- Zona esportiva Municipal – Les Vernedes
- Pista poliesportiva Vinyes Velles
- Suspendre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l’aire lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres.
- Avís als elements vulnerables, comunicant les mesures d’autoprotecció que s’estableixin des de la direcció del Pla, en cas de dubte, recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials.
- Fer l’avituellament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg.
- Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, si escau.
- Col·laborar en les evacuacions, si escau.
- Registre i organització dels voluntaris ocasionals.

 MONTORNÈS DEL VALLÈS AJUNTAMENT	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	------------------------------------

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES (RE11)	
	➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE PANDÈMIES	
FASE	TASQUES
PREALERTA	➤ Seguiment de la situació: ➤ Comunicats del CECAT ➤ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ➤ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Responsable de l'activitat (en cas de risc per concentració de persones). ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Informar a la població del risc de pandèmia ➤ Informar dels països on no és recomanable viatjar ➤ Informar de les mesures preventives que pot prendre la població, així com evitar espais de grans aglomeracions.
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	➤ Activar el Pla bàsic municipal i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació que s'escaigui. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avis als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE PANDÈMIES

FASE	TASQUES
	➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Habilitar punts d'informació a la població. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla bàsic d'emergències municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE PANDÈMIES

FASE	TASQUES
PREALERTA	➤ Fer un seguiment dels malalts, així com la necessitat d'aplicar quarantenes, confinament. ➤ Tancar espais de grans concentracions. ➤ Mitigar l'alarma social: informar adequadament sobre la situació i sobre les mesures de mitigació recomanades. ➤ Imposar limitacions de drets i activitats. ➤ Valorar la necessitat de realitzar vigilàncies sobre elements que puguin ser objectiu d'actes vandàlics aprofitant moment de confusió. ➤ Destinar recursos a reforçar els sectors que puguin arribar al col·lapse (recursos sanitaris externs).

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	--

4.1.3. Avisos: organització, sistemes i recorreguts d'avís

Els mitjans d'avís genèrics a la població són executats des del Gabinet d'informació per diferents vies:

- Els mitjans de comunicació locals.
- Web municipal.
- Megafonia fixa o mòbil.
- Telefonía fixa i mòbil.

Per altra banda, en cas de confinament de **risc químic**, la ciutat té una sirena dins del terme municipal que avisa del confinament de la zona, així com del fi de l'emergència:

A banda d'aquests mitjans, l'altre possible és mitjançant:

- megafonia des dels vehicles policials,
- en actes de pública concurrència, aprofitar la megafonia que disposi l'acte
- Avís telefònic. Cada servei s'haurà de fer càrrec dels elements vulnerables lligats al seu servei:

- Esports: edificis i activitats esportives
- Educació: escoles bressol, primària, secundària
- Benestar Social: residències gent gran i persones grans que viuen soles.
- Salut pública: centres sanitaris
- Cultura i Joventut: activitats organitzades per ells, Teatres, Museus i centres culturals
- Policia Local: hotels, altres,...

Es defineixen recorreguts d'avís per cadascun dels riscos i que es confirmaran en situació d'emergència:

Risc	Recorreguts d'avís
RE12. Pandèmies	En cas d'emergència per aquests riscos es realitzaran avisos pels carrers principals del nucli urbà i després per les zones més aïllades situades a l'est o oest del municipi i on s'ubiquen les masies aïllades:
RT03. Emergències per onades de calor/fred	▪ Edificació propera al Bosc del Castell ▪ Edificació Camí de Can Genís, nº4 ▪ Edificació Camí de Can Genís, nº1-3 ▪ Urbanització Can Bosquerons de Dalt ▪ Urbanització Telègraf- Casablanca
RT05. Contaminació atmosfèrica	
RT07. Fallada del subministrament elèctric	
RT00. Emergències per risc químic en els conductes de matèries perilloses	En cas d'emergència per risc químic en els conductes, els avisos inicials es realitzaran en l'entorn de 500m de la canonada afectada. A priori, al nord del municipi, més concretament la zona dels polígons de El Reguer, El Congost i Can Parellada.
RT04. Emergències per concentració de persones	En cas d'emergència per concentració de persones es realitzaran els avisos a la zona de l'acte i el seu entorn. S'ha de tenir en compte que en aquests casos el personal de l'organització de l'acte, realitzarà els avisos necessaris.

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	---

Risc	Recorreguts d'avis
RT06. Múltiples víctimes (atemptat)	En cas d'emergència per atemptat, els avisos inicials es realitzaran en l'entorn de la zona afectada.
RE01. Risc químic	En cas d'emergència per risc químic a una instal·lació, els avisos inicials es realitzaran a les zones de planificació (ZI i ZA) de l'empresa afectada. En funció de l'emergència, es valorarà la necessitat d'avisar a la resta del municipi.
RE02. Incendis forestals	En cas d'emergència per incendis forestals, els avisos inicials es realitzaran en l'entorn de la zona boscosa. A priori, aquest són: ▪ Sector 1. Zona de Can Bosquerons de Dalt ▪ Sector 2. Zona de El Telègraf-Casablanca ▪ Sector 3. Zona Vinyes Velles ▪ Sector 4. Zona Can Coll - Manso Coll ▪ Sector 5. Barri del Castell ▪ Sector 6. Zona Can Xec - Carrer Ametller ▪ Sector 7. Zona Montornès Nord En funció de l'emergència, es valorarà la necessitat d'avisar a la resta del municipi.
RE03. Inundacions	En cas d'emergència d'inundacions, es realitzaran els avisos pels carrers de l'entorn de les zones inundables. A priori, les zones més conflictives són: ▪ Zona Esportiva Municipal ▪ Polígon Concentració Industrial Vallesana ▪ Terrenys agrícoles del Pla de Can Vilaró ▪ Polígon Industrial Can Bosquerons de Baix ▪ Polígons industrials El Raiguer i El Congost
RE04. Risc químic en el transport de mercaderies perilloses	En cas d'accident en el transport de mercaderies perilloses, es realitzaran els avisos pels carrers que és troben a uns 500 de la carretera o línia de ferrocarril afectada. Les carreteres i línies de ferrocarril amb transport de mercaderies perilloses són: ▪ Carreteres: Autopista AP-7 i les carreteres BP-5002, BV-5001, BV-5003, C-33 i C-35. ▪ Ferrocarril: - Granollers centre i Maçanet Massanes / Martorell - Granollers centre - Barcelona – Sants – Portbou
RE05. Nevades	En cas d'emergència per nevades, es realitzaran el primers avisos als següents carrers: ▪ Carrer de Pi i Margall ▪ Carrer de Milà i Fontanals (tram comprès entre la confluència amb el Carrers de Mercè Rodoreda / Pere Calders i la confluència amb els Carrers de Pi i Margall / Joan Brossa ▪ Carrer de Mercè Rodoreda ▪ Carrer de Catalunya En funció de l'emergència, es valorarà la necessitat d'avisar a la resta del municipi.
RE09. Sismes	En cas d'emergència per sisme, es realitzaran els primers avisos a: ▪ Nucli urbà. ▪ Edificis de més de 5 plantes. ▪ Edificis més antics. ▪ Zones on hi ha edificis que no compleixen la normativa. sismoresistens de 1950.

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	---	---

Risc	Recorreguts d'avís
RE10. Radiològic	En cas d'accident radiològic, es realitzaran els avisos pels carrers que es troben a uns 200 metres de les empreses radiològiques següents: ▪ Henkel Ibérica SA ▪ Henkel Ibérica Operations,, SLU Segons dades extretes de Radcat, les empreses citades són les úniques que podrien afectar a l'entorn en cas d'accident.
RE11. Vents	En cas d'emergència es donarà cobertura d'avís a tot el municipi.

Remarcar que mes, l'alcalde de cada població, com a responsable de Protecció Civil al seu municipi, disposa de mitjans per activar els equips situats en al seu terme, tot i que, abans de fer-ho, hauria de coordinar-se amb el Director del PLASEQCAT

4.1.4. Procediments de relació i d'integració amb els plans d'àmbits superior

El pla de protecció civil preveu la integració i coordinació amb altres plans d'àmbit superior que es poguessin activar de forma simultània amb el pla. Aquesta coordinació es reflecteix, bàsicament, en els següents aspectes:

Fase emergència	Responsable	Acció	Mitjà
Inici	Alcalde/ssa o persona que delegui	Comunicar activació del Pla al CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	CRA o coordinador municipal	Sol·licitud d'ajuda externa, si escau al 112	Telèfon
Durant	Alcalde/ssa o persona que delegui	Intercanvi informació amb el CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	Grups locals d'actuació	Col·laboració amb cossos d'emergència	Presencialment
Fi	Alcalde/ssa o persona que delegui	Comunicar desactivació Pla al CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat

4.2. Mesures de protecció a la població

4.2.1. Execució de l'evacuació

L'evacuació consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura. Evacuar és una mesura aplicable dins d'un municipi sempre i quan les condicions d'evacuació siguin adients i no es posi en perill a la població.

La responsabilitat de donar l'ordre d'evacuació recau en l'alcalde o alcaldessa. Quan un pla especial de la Generalitat està activat, aquesta responsabilitat recau en última instància en la direcció del Pla especial.

Risc	Evacuació
RE01. Risc químic	Empreses confrontants directament, si s'escau.
RE02. Incendis forestals	Vivendes aïllades si es pot preveure la seva afectació amb temps suficient i total seguretat en el camí de fugida.
RE03. Inundacions	Gent atrapada o immobilitzada a l'exterior a les rieres i torrents.
RE04. Transport de mercaderies perilloses	Si s'escau, edificis directament confrontants amb el punt de l'accident. Vehicles en trànsit.
RE05. Nevades	Gent atrapada o immobilitzada.
RE09. Sismes	Vivendes especialment dèbils.
RE10. Radiològic	Evacuació urgent e les persones properes a la radiació. I mesures profilàctiques

Risc	Evacuació
RE11. Ventades	Zones a l'aire lliure o edificis, construccions, panells publicitaris i d'altres, vells, en mal estat o en obres, que a causa del fort vent poden ensorrar-se, tombar-se, o se'n poden desprendre.

Pel que fa al risc d'incendi forestal cal considerar que el pla INFOCAT preveu en el seu punt 4.6.3 que en cas d'incendi forestal, la mesura de protecció per defecte és el confinament tret que alguna autoritat ordeni l'evacuació. Sempre que es cregui necessari realitzar alguna evacuació caldrà informar degudament al cap del grup d'intervenció (Bombers) al CCA i al CECAT (recordar que la comunicació amb CECAT es pot fer de forma directa mitjançant les emissores de la xarxa RESCAT).

4.2.2. Zones d'allunyament

L'allunyament consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura de forma temporal.

RISC	ZONES DE RISC
RT00. Emergències per risc químic en els conductes de matèries perilloses	La zona de risc són 500m entorn la canonada de gasoducte o oleoducte.
RT03. Emergències per onades de calor/fred	Zones a l'aire lliure i sense protecció.
RT04. Emergències per concentració de persones	Carrers de l'entorn de les activitats que es realitzen al municipi
RT05. Contaminació atmosfèrica	Tot el municipi
RT06. Múltiples víctimes (atemptat)	Zona on es produeixen els atemptats
RT07. Fallada del subministrament elèctric	Tot el municipi
RE01. Risc Químic	Zones ubicades dins de les zones d'intervenció i alerta de l'empresa on s'hagi produït l'accident.
RE02. Incendis forestals	Zones urbanitzades i cases aïllades a tocar les zones forestals.
RE03. Inundacions	Lleres de les rieres i rials i zones adjacents a les mateixes.
RE04. Risc químic en el transport de mercaderies perilloses	La zona de risc són 500m entorn la ubicació de l'accident de transport de mercaderies perilloses
RE05. Nevades	Zones altes de la població amb risc de glaçades als accessos.
RE09. Sismes	Edificis amb patologies d'edificació o en zones geològicament poc segures.
RE10. Radiològic	La zona de risc es l'entorn proper a la instal·lació accidentada.
RE11. Vents	Espais amb risc de caiguda d'objectes; parcs, patis, etc.
RE12. Pandèmies	A definir per cada tipus d'emergències associades a pandèmies.

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	--

Possibles zones d'allunyament segons el risc:

Risc	Possibles zones d'allunyament
RT00. Emergències per risc químic en els conductes de matèries perilloses	Les zones d'allunyament són: - Riu Congost - El Mogent - Autopista AP-7 i E-15 - Carretera BP-5002 - Turó de les Tres Creus - Ferrocarril de Barcelona a Granollers Centre i Maçanet-Massanes - Ferrocarril de Martorell a Granollers Centre - Tren d'Alta Velocitat Barcelona – Sants – Portbou - Túnel de Montornès I i II - Barri de Montornès Nord - Pineda de Can Parellada - Empresa Repsol Butano - Lucta SA En cas de necessitat la Brigada Municipal podria dirigir a les persones als centres de d'acollida habilitats al municipi. <i>Veure punt 4.3 de centres d'acollida.</i>
RT03. Onada de calor/fred	En cas d'onada de calor/fred, s'hauria de confinar a la gent a les seves cases o als centres d'acollida del municipi. En cas de necessitat la Brigada Municipal podria dirigir a les persones als centres de d'acollida habilitats al municipi. <i>Veure punt 4.3 de centres d'acollida.</i>
RT04. Emergències per concentració de persones	En cas d'emergència per concentració de persones s'hauria d'allunyar a la gent de la zona ó activitat que es trobi en perill. La majoria d'activitats és realitzen al centre del municipi. En cas de necessitat la Brigada Municipal podria dirigir a les persones als centres de d'acollida habilitats al municipi. <i>Veure punt 4.3 de centres d'acollida i 3.1 Àrees o sectors d'afectació</i>
RT05. Contaminació atmosfèrica	En cas de contaminació atmosfèrica es preveu el confinament de les zones més afectades.
RE01. Risc químic	En cas d'accident químic a una instal·lació, es preveu l'allunyament de la zona afectada sempre i quan es garanteixi la seguretat. En cas contrari, s'haurà de confinar a la gent. En cas de necessitat la Brigada Municipal podria dirigir a les persones als centres de d'acollida habilitats al municipi. <i>Veure punt 4.3 de centres d'acollida i 3.1 Àrees o sectors d'afectació</i>

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	--

Risc	Possibles zones d'allunyament
RE02. Incendis forestals	En cas d'incendi forestal, s'hauria d'allunyar a les persones de les zones boscoses afectades a menys que sigui més segur el confinament. S'ha de tenir especial interès per les urbanitzacions i masies aïllades que podrien quedar especialment afectades. En cas de necessitat la Brigada Municipal podria dirigir a les persones als centres de d'acollida habilitats al municipi. <i>Veure punt 4.3 de centres d'acollida i 3.1 Àrees o sectors d'afectació</i>
RE03. Inundacions	En cas d'inundacions, s'hauria d'allunyar a les persones de les zones afectades. A priori, les zones més afectades serien les pròximes a les següents àrees de risc: • Zona Esportiva Municipal Les Vernedes • Polígon Concentració Industrial Vallesana • Terrenys agrícoles del Pla de Can Vilaró • Polígon Industrial Can Bosquerons de Baix • Polígons industrials El Raiguer i El Congost En cas de necessitat la Brigada Municipal podria dirigir a les persones als centres de d'acollida habilitats al municipi. <i>Veure punt 4.3 de centres d'acollida i 3.1 Àrees o sectors d'afectació</i>
RE04. Risc químic en el transport de mercaderies perilloses	En cas d'accident en el transport de mercaderies perilloses, s'hauria d'allunyar a les persones de les zones afectades. En cas de necessitat la Brigada Municipal podria dirigir a les persones als centres de d'acollida habilitats al municipi. <i>Veure punt 4.3 de centres d'acollida i 3.1 Àrees o sectors d'afectació</i>
RE10. Risc radiològic	En cas d'accident radiològic, s'allunyarà a la gent propera a la radiació. En cas de necessitat la Brigada Municipal podria dirigir a les persones als centres de d'acollida habilitats al municipi. <i>Veure punt 4.3 de centres d'acollida i 3.1 Àrees o sectors d'afectació</i>
RE05, RE09, RE11. Nevades, sismes o vents	En cas de nevades, sismes o vents, les persones s'haurien de confinar en els propis edificis fins que es pogués restablir la normalitat al municipi. En cas de necessitat la Brigada Municipal podria dirigir a les persones als centres de d'acollida habilitats al municipi. <i>Veure punt 4.3 de centres d'acollida.</i>
RE12. Pandèmies	En cas de pandèmia, s'hauria de confinar a la gent a les seves cases o als centres d'acollida del municipi. En cas de necessitat la Brigada Municipal podria dirigir a les persones als centres de d'acollida habilitats al municipi. <i>Veure punt 4.3 de centres d'acollida.</i>

No obstant això, es podran definir altres zones d'allunyament en funció de l'emergència i la ubicació d'aquesta.

4.2.3. Pautes de confinament

El confinament consisteix en refugiar-se, tancar totes les obertures i entrades de les edificacions (portes, persianes, porticons) i situar-se al més lluny possible de l'origen del risc.

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	--

Com a norma general, el confinament és la mesura més segura tret que les autoritats valorin altres indicacions.

Risc	Confinament
RE01. Risc químic	Empreses del polígon i habitatges, segons direcció del vent i distàncies dels estudis de seguretat.
RE02. Incendis forestals	Vivendes afectades de forma sobtada.
RE03. Inundacions	Població dels torrents i rieres.
RE04. Transport de mercaderies perilloses	Si s'escau, edificis a 500 metres al voltant del punt de l'accident.
RE05. Nevades	Vivendes aïllades a les zones altes.
RE09. Sismes	Població en general.
RE10. Radiològic	Si s'escau a edificis al voltant de l'edifici afectat
RE11. Ventades	Població en general
RE12. Pandèmies	Població en general

4.2.4. Control d'accessos

L'objectiu del control d'accessos és impedir que persones i vehicles aliens a la gestió de l'emergència puguin entrar en la zona de risc. D'aquesta manera s'impedeix que aquestes persones es posin en perill i es garanteix que no destorben els grups actuant a la zona de risc. Pot ser necessari, en el seu cas, el control i l'ordenació del trànsit en les zones adjacents, amb l'objecte de facilitar l'arribada de nous recursos.

Els punts on s'establiran els controls d'accessos variarà en funció de l'emergència i la ubicació d'aquesta.

Risc	Control d'accessos
RE01. Risc químic	Vials d'accessos al polígons industrials.
RE02. Incendis forestals	Tots els accessos a massa forestal (camins, pistes, accessos a zones d'esbarjo...).
RE03. Inundacions	Vials impracticables o que travessin punt negres o conflictius. Si s'escau, accessos a la ciutat.
RE05. Nevades	
RE09. Sismes	
Transport de mercaderies perilloses	Vials afectats directament. Accessos a la zona d'alerta (en principi 500 metres).
RE10. Radiològic	Control d'accessos
RE11. Ventades	Vials impracticables. Si s'escau, accessos a la ciutat.

4.3. Centres d'acollida. Tipologia.

Taula identificativa amb la codificació dels riscos:

Riscos Territorials	
RT00	Territorial Bàsic
RT03	Onada de calor/onada de fred
RT04	Concentració de persones
RT05	Contaminació atmosfèrica
RT06	Múltiples víctimes (atemptat)
RT07	Fallada del subministrament elèctric
Riscos Especials	
RE01	Químic (PLASEQCAT)
RE02	Incendi forestal (INFOCAT)
RE03	Inundacions(INUNCAT)
RE04	Químic en el transport (TRANSCAT)
RE05	Nevades (NEUCAT)
RE09	Sísmic (SISMICAT)
RE10	Radiològic (RADCAT)
RE11	Ventades (VENTCAT)
RE12	Pandèmies

Els centres d'acollida que es pugui garantir que són totalment estancs es poden utilitzar com a centres de confinament.

CENTRES D'ACOLLIDA. TIPOLOGIA										
	CODI	NOM I TIPUS	RESPONSABLE	ADREÇA	CAPACITAT	LLITS	CALEFACCIÓ	DUTXES AMB AIGUA CALENTA	CUINA	AFFECTACIÓ PER RISC
EDU-02	CA01	Escola Can Parera	Rosa Maria Caballero Muñoz	Carrer de Can Parera, 140	450	-	Si	No	Si	RT03, RT04 , RT06 , RT07 RE05, RE09, RE11, RE12
EDU-03	CA02	Institut Vinyes Velles	Josep Segura Medina	Avinguda de Barcelona, 2		-	Si	No	Si	RT01, RT03 , RT04 , RT06, RT07 RE05, RE09, RE11
EDU-04	CA03	Escola Palau d'Ametlla	Adrià Martínez Tolós	Carrer de Can Parera, 1		-	Si	No	Si	RT03, RT04, RT06, RT07 RE05, RE09 , RE11, RE12
EDU-06	CA04	Escola Marinada	Maria Mercedes Miño del Molino	Carrer de la Llibertat S/N	411	-	Si	No	Si	RT03, RT06, RT07 RE01, RE02, RE05, RE09, RE10, RE11, RE12
EDU-07	CA05	Escola Mogent	Maria Rosa Invernón Ruiz.	Camí de la Justada, 3		-	Si	No	Si	RT03, RT06, RT07 RE05 , RE09 , RE11, RE12
EDU-08	CA06	Institut Marta Mata	Mercè Costa Bransuela	Camí de la Justada, 5		-	Si	No	Si	RT03,RT06, RT07 RE05, RE09, RE11, RE12
EDU-12	CA07	Escola Sant Sadurní	Clara Riera Ginjaume	Plaça de la Font , 5	350	-	Si	No	Si	RT03, RT04, RT06, RT07 RE05, RE09,RE11, RE12

CENTRES D'ACOLLIDA. TIPOLOGIA										
	CODI	NOM I TIPUS	RESPONSABLE	ADREÇA	CAPACITAT	LLITS	CALEFACCIÓ	DUTXES AMB AIGUA CALENTA	CUINA	AFFECTACIÓ PER RISC
ESP-03	CA08	Zona Esportiva Municipal - Les Vernedes	Esther Querol Pallarès	Gran Vial, 3	800	-	Si	Sí	No	RT03, RT06, RT07 RE01, RE02, RE03, RE05, RE09, RE11, RE12
CU- 03	CA09	Teatre municipal Margarida Xirgu	Servei de Cultura (Ajuntament de Montornès)	Passatge del Teatre, 3	330	-	Si	No	Si	RT03 , RT06 , RT07 RE01 , RE02, RE03, RE05, RE09 RE10, RE11, RE12
M-01	CA10	Can Sala	Recepció	Carrer de Mariana Pineda, 1	65	9	Si	Si	Si	RT03,RT06,RT07 RE02, RE09, RE12
H-01	CA11	Hotel Can Campa	Recepció	Avinguda de l'onze de setembre, 51	24	24	Sí	Sí	Sí	RE01, RT,03, RT04, RT06, RT07 RE09, RE11, RE12

DOCUMENT N°5: FITXES D'ACTUACIÓ

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	---	---

A continuació s'adjunta la llista de les fitxes d'actuació:

FITXA 1	CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)
FITXA 2	DIRECTOR DEL PLA MUNICIPAL (ALCALDE)
FITXA 3	COORDINADOR MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA
FITXA 4	CAP DEL GRUP LOCAL D' AVISOS A LA POBLACIÓ
FITXA 5	CAP DEL GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D'ACOLLIDA
FITXA 6	CAP DEL GABINET D'INFORMACIÓ
FITXA 7	CAP DEL GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ (INCENDIS FORESTALS)
FITXA 8	REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC
FITXA 9	CAP DEL GRUP LOCAL SANITARI

 MONTORNÈS DEL VALLÈS AJUNTAMENT	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	------------------------------------

FITXA D'ACTUACIÓ PEL CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)

Número de fitxa d'actuació		1	
TIPUS D'EMERGÈNCIA	ALERTA	EMERGÈNCIA	Instruccions específiques
General	Rebre l'avís d'emergència i compilar tota la informació possible.		
	Realitzar els avisos necessaris per tal d'activar l'ajuda externa, si escau: bombers, serveis sanitaris d'urgència, etc.		Trucada al 112 i als serveis necessaris.
	En cas que el Pla s'activi de manera formal, ha d'avisar als membres del Gabinet d'Informació.		
	Verificar avís.	Mantenir comunicació amb l'ajuda externa.	
	Activar el pla de comunicació amb aquest ordre de trucades:		
	1r CECAT		Es notifica l'alerta i si cal, es confirma després d'avaluar la situació.
	2n Coordinador municipal d'emergències		
	3r Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població		Notificació mitjançant trucada d'emergències.
	4è Cap del Grup local logístic i d'acollida		Notificació mitjançant trucada telefònica.
	5è Gabinet d'Informació		
	6è Representant municipal al Pla de la Generalitat que correspongui		
	Mantenir informat puntualment al coordinador municipal de l'emergència		
Comunicar el fi de l'emergència a totes les entitats notificades.		Seguir el mateix ordre d'avisos al pla de comunicació.	

 MONTORNÈS DEL VALLÈS AJUNTAMENT	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	------------------------------------

FITXA D'ACTUACIÓ PER A L'ALCALDE/SSA / RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

Número de fitxa d'actuació	2
TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se informat sobre la situació a través del coordinador Municipal de l'Emergència.
	Activar el Pla municipal d'emergències.
	Decidir el canvi de nivell d'activació del Pla, si escau.
	Constituir el CECOPAL i convocar el Comitè Municipal d'Emergències a través del CRA.
	Prendre mesures preventives, si escau. Ordenar: - Avisos a la població, especialment als elements vulnerables. - Tasques d'evacuació i acollida.
	Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració necessària (inclús pot realitzar expropiacions temporals si és necessari pera la gestió de l'emergència)
	Coordinar la sol·licitud de reforços d'efectius o material sol·licitat pels caps dels diferents grups amb el CECAT.
	Desactivar el Pla Municipal.
	Decretar, si s'escau, mobilitzacions i expropiacions temporals.

 MONTORNÈS DEL VALLÈS AJUNTAMENT	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	------------------------------------

FITXA D'ACTUACIÓ PEL COORDINADOR MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

Número de fitxa d'actuació		3	
TIPUS D'EMERGÈNCIA	ALERTA	EMERGÈNCIA	Instruccions específiques
General	Rebre l'avís d'emergència del CRA.		
	Avisar a l'alcalde/ssa i mantenir el contacte.		Trucar a l'alcalde/ssa, fer una valoració inicial i en cas d'activar-se el Pla, avisar al CECAT i al CRA.
	Fer el seguiment de l'emergència i coordinar els diferents serveis municipals.		
	Trucada al CECAT		Directament.
	Confirmar que s'ha avisat al 112.		Verificar amb el CRA.
	Donar les ordres d'activació del grup local d'ordre i avisos a la població i Gabinet d'Informació.	Donar les ordres d'activació de tots els grups d'emergència.	Directament o través del CRA.
	Coordinar l'execució de les accions per controlar l'emergència.		Directament o través del CRA.
	Proposar a l'alcalde un canvi del nivell d'activació.		Amb el CECOPAL.
	Controlar les operacions de mitigació de l'emergència i d'informació.		
	Confirmar la fi de l'emergència i la seva comunicació interna i externa.		Directament o través del CRA.

 MONTORNÈS DEL VALLÈS AJUNTAMENT	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	------------------------------------

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ

Número de fitxa d'actuació	4
TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Fer el seguiment de l'evolució de l'emergència.
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
	Mantenir informat al Coordinador Municipal
	Funcions d'avisos a la població:
	Vetllar per que es realitzin les comunicacions a població (telefònicament, o megafonia) determinat si només cal avisar els elements vulnerables o a tota la població, segons indicacions de l'Alcalde/ssa.
	Vetllar perquè els responsables dels avisos a la població disposin de la informació adient dels consells d'autoprotecció per a cada risc o emergència, facilitada pel Cap del gabinet d'informació.
	Funcions d'ordre:
	Establir controls d'accessos per impedir accés a persones no autoritzades o per la seva seguretat, en coordinació amb Mossos d'Esquadra, i encarregar els membres del grup una ubicació.
	Senyalitzar les vies d'accés, per tal d'afavorir l'arribada dels grups actuants.
	Executar evacuacions, segons ordeni Bombers i en coordinació amb Mossos d'Esquadra.
	Garantir la seguretat ciutadana a la zona de risc.
	Mantenir informat al Coordinador Municipal

 MONTORNÈS DEL VALLÈS AJUNTAMENT	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	------------------------------------

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL DE LOGÍSTICA I ACOLLIDA

Número de fitxa d'actuació	5
TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Vetllar per la provisió d'avituallaments o altres recursos a petició de l'alcalde/ssa
	En cas d'evacuacions: - Proposar a l'alcalde/ssa el lloc d'acollida d'acord amb el nombre de persones a acollir i d'acord amb el Cap del Grup d'Ordre i Avisos a la població. - Donar instruccions al grup d'acollida perquè prepari l'espai. - Donar instruccions al grup logístic perquè prepari avituallaments. - Assegurar que es designa una persona per portar el registre de persones acollides. - Vetllar per si existeixen necessitats mèdiques o farmacèutiques en el lloc d'acollida (Montornès del Vallès no disposa de Grup Sanitari).
	En qualsevol emergència que ho requereixi, coordinar les tasques de neteja de la xarxa viària.
	En cas de detectar altres necessitats (per a la població o per els equips actuant) no disponibles en el municipi, comunicar-ho al Coordinador Municipal
	Assegurar la correcta gestió de voluntaris ocasionals (registre, assignar responsable, assignar tasques,...).
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
	Mantenir informat al Coordinador Municipal
RE11. Ventades	A més: - Preveure el material necessari per minimitzar les conseqüències de l'emergència: maquinària per retirar elements caiguts, etc.
RE02. Incendis forestals	A més: - Preveure el subministrament de material necessari addicional que bombers sol·liciti per minimitzar les conseqüències de l'emergència: maquinària pesant, desbrossadores, cisternes d'aigua, etc.
RE03. Inundacions	A més: - Preveure el material necessari per minimitzar les conseqüències de l'emergència: maquinària per retirar elements caiguts, arrossegats o fang, margueres, etc.
RE05. Nevades	A més: - Preveure el material necessari per minimitzar les conseqüències de l'emergència: fundents, maquinària. - Donar suport i avituallament, si s'escau, als vehicles desviats als aparcaments. - Donar suport als equips externs sanitaris, si ho requereixen, en el transport de persones que necessiten atenció sanitària per anar a l'hospital.

 MONTORNÈS DEL VALLÈS AJUNTAMENT	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	------------------------------------

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GABINET D'INFORMACIÓ

Número de fitxa d'actuació	6
TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcalde constitueix el CECOPAL , ha de desplaçar-s'hi.
	Ha de centralitzar, coordinar i preparar la informació que rep del Comitè d'Emergència, sobre l'emergència i facilitar-la a la població, als grups actuant o a d'altres administracions a través dels mitjans de comunicació.
	Ha de facilitar els consells d'autoprotecció que el grup d'avísos ha de transmetre als elements vulnerables. Veure els consells per a l'autoprotecció a: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/
	Ha de difondre les ordres, informació i consells d'autoprotecció adequats a la població durant la situació de risc. Veure els consells per a l'autoprotecció a: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/
	Establir el sistema d'atendre els veïns que s'adrecin a l'Ajuntament o Policia Local cercant informació, bé desplaçant-s'hi o per telèfon.

 MONTORNÈS DEL VALLÈS AJUNTAMENT	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	------------------------------------

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ

Número de fitxa d'actuació	7
Tipus d'emergència	Funcions
Incendis forestals	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Si ho requereix el DIRECTOR DEL PLA AUTONÒMIC, desplaçar-se al CECAT o mantenir-s'hi en comunicació.
	Incorporar-se al CECAT com part del CONSELL ASSESSOR del PLA AUTONÒMIC.
	Mantenir comunicacions entre CECOPAL i Consell Assessor del PLA AUTONÒMIC.

 MONTORNÈS DEL VALLÈS AJUNTAMENT	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	------------------------------------

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC

Número de fitxa d'actuació	8
TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Si ho requereix el DIRECTOR DEL PLA AUTONÒMIC, desplaçar-se al CECAT o mantenir-s'hi en comunicació.
	Incorporar-se al CECAT com part del CONSELL ASSESSOR del PLA AUTONÒMIC.
	Mantenir comunicacions entre CECOPAL i Consell Assessor del PLA AUTONÒMIC.

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	--

Número de fitxa d'actuació	9
Tipus d'emergència	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Informar-se de la situació sanitària en l'àrea d'emergència
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
	Fer el seguiment de persones assistides i conèixer la seva ubicació i estat.
	Cobrir les necessitats farmacèutiques
	Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.

DOCUMENT N°7: CARTOGRAFIA

ÍNDEX DE PLÀNOLS

PLÀNOL 0. COMARCAL

PLÀNOL 1. ELEMENTS VULNERABLES

- 1.1. Zona Nord
- 1.2. Zona Centre
- 1.3. Zona Sud
- 1.4. Zona Oest

PLÀNOL 2. ELEMENTS VULNERABLES DETALL

- 2.1. Zona Nord
- 2.2. Zona Centre
- 2.3. Zona Sud
- 2.4. Zona Oest

PLÀNOL 3. RECURSOS MUNICIPALS I SERVEIS D'EMERGÈNCIA

PLÀNOL 4. XARXA D'HIDRANTS I BASSES

PLÀNOL 5. XARXA VIÀRIA

PLÀNOL 6 . XARXA ELÈCTRICA

PLÀNOL 7. XARXA HIDROGRÀFICA

PLÀNOL 8 . NUCLIS DE POBLACIÓ , URBANITZACIONS I POLÍGONS INDUSTRIALS

PLÀNOL 9 . RISC TERRITORIAL BÀSIC (RT00), RISC TERRITORIAL PER ONADA DE FRED / ONADA DE CALOR (RT03) , RISC TERRITORIAL PER CONCENTRACIÓ DE PERSONES (RT04)

- 9.1. Zona Nord
- 9.2. Zona Centre Sud
- 9.3. Zona Oest
-

PLÀNOL 10 . RISC TERRITORIAL PER TRANSPORT DE VIATGERS PER FERROCARRIL

- 10.1. Túnels de Ferrocarril

PLÀNOL 11. RISC QUÍMIC (PLASQCAT) (RE01)

- 11.1. Risc Químic Detall
- 11.2 Risc Químic Detall

PLÀNOL 12. RISC FORESTAL (INFOCAT) (RE02)

- 12.1. Zona Nord
- 12.2. Zona Sud- oest
- 12.3. Zona Sud -est

PLÀNOL 13. RISC PER INUNDACIONS (INUNCAT) (RE03)

- 13.1. Zona Nord
- 13.2. Zona Centre – Sud
- 13.3. Zona Oest

**PLÀNOL 14 . RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES
(TRANSCAT) (RE04)**

- 14.1 . Zona Nord
- 14.2. Zona Centre
- 14.3. Zona Oest

PLÀNOL 15. RISC PER NEVADES (NEUCAT) (RE05)

- 15.1. Zona Nord
- 15.2. Zona Centre
- 15.3. Zona Sud
- 15.4. Zona Oest

PLÀNOL 16. RISC PER SISMES (SISMCAT) (RE09)

PLÀNOL 17. RISC RADIOLÒGIC (RADCAT) (RE10)

PLÀNOL 18. RISC PER VENTADES (VENTCAT) (RE11)


- 18.1. Zona Nord
- 18.2. Zona Centre – sud
- 18.3. Zona Oest

PLÀNOL 19 . RISC PER PANDÈMIES (RE12)

- 19.1. Zona Nord
- 19.2. Zona Centre Sud
- 19.3. Zona Oest

Remarcar que la cartografia amb la base topogràfica es pot consultar al visor SITMUN (<http://sitmun.diba.cat/sitmun2/inicio.jsp>)

També s'adjunta la cartografia complementària d'incendis forestals del projecte sobre la reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat.



LLEGENDA	
Límit municipal	



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

PLÀNOL COMARCAL

ESCALA

1/48000

DIN A3


EQUIP REDACTOR

T&associats

consultors

Tecidura Llanadri, 47 B, entresol
08022 Barcelona
Tel. 934 186 574 / Fax 934 178 718
info@tassociats.com
www.tassociats.com

OCTUBRE 2023	PLÀNOL NÚM. 0
ARXIU	FULL 1 de 52



LLEGENDA	
	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Cementiri - Serveis funeraris altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Correus
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme
	Polígon industrial
	Sanitari altre
	CAP
	Deixalleria
	Centre de dia - Residència gent gran - Residencial altre
	Mercat
	Piscina aire lliure



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

PLÀNOL ELEMENTS VULNERABLES

ESCALA
1/48000
DIN A3

EQUIP REDACTOR




OCTUBRE 2023

ARXIU


PLÀNOL
NÚM. 1

FULL
2 de 52



LLEGENDA

	Centre civí - Cultural altre
	Centre de culte
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme - Administratiu altre
	Parc (zona d'esbarjo)
	Polígon industrial
	CAP
	Benzinera
	Deballeria
	Zona d'esplai - Zona de picnic
	Urbanització



LLEENDA

	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme - Administratiu altre
	Parc (zona d'esbarjo)
	CAP
	Zona d'esplai - Zona de picnic



TÍTOL DEL PROJECTE
DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL
ELEMENTS VULNERABLES . ZONA CENTRE

ESCALA
1/20000
DIN A3

EQUIP REDACTOR
T&associats
 consultors
 Teodora Llanadri, 47 B, entresol
 08022 Barcelona
 Tel. 934 186 574 / Fax 934 178 718
 info@tassociats.com
 www.tassociats.com

OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 1.2

FULL
4 de 52



LLEGENDA	
	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Cementiri - Serveis funeraris altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Correus
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme
	Polígon industrial
	Sanitari altre
	CAP
	Deixalleria
	Centre de dia - Residència gent gran - Residencial altre
	Mercat
	Piscina aire lliure



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

ELEMENTS VULNERABLES . ZONA SUD

ESCALA
1/20000
DIN A3

EQUIP REDACTOR



Tecidura Lladrid, 47 B, entresol
08022 Barcelona
Tel: 934 186 574 / Fax: 934 178 118
info@tassociats.com
www.tassociats.com

OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 13

FULL
5 de 52



LLEENDA

	Massa, casa aïllada
	Poligon industrial
	Centre de dia - Residència petit gran - Residencial altre
	Urbanització



TÍTOL DEL PROJECTE
DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS


NOM DEL PLÀNOL
ELEMENTS VULNERABLES. ZONA OEST

ESCALA
1/20000
DIN A3

EQUIP REDACTOR
 T&A associats
consultors
Teodora Lladridó, 47 B, entresol
08022 Barcelona
Tel. 934 196 574 / Fax 934 178 718
info@tassociats.com
www.tassociats.com


OCTUBRE 2023
ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 1.4
FULL
6 de 52



LLEENDA

	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Centre civí - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme - Administratiu altre
	Parc (zona d'esbarjo)
	CAP
	Zona d'esplai - Zona de picnic



LLEENDA	
	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme - Administratiu altre
	Parc (zona d'esbarjo)
	CAP
	Zona d'esplai - Zona de picnic



TÍTOL DEL PROJECTE
DUPROCIM DEL MUNICIPI DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL
ELEMENTS VULNERABLES DETALL . ZONA CENTRE


ESCALA
1/24800
DIN A3

EQUIP REDACTOR

 Teodora Llanadri, 47 B, entresol
 08022 Barcelona
 Tel: 934 188 574 / Fax: 934 178 718
 info@tassociats.com
 www.tassociats.com

OCTUBRE 2023
ARXIU

PLÀNOL NÚM. 2.1
FULL 8 de 52



LLEENDA	
	Cementiri - Serveis funeraris altre
	Masia, casa aïllada
	Zona d'esplai - Zona de picnic

	TÍTOL DEL PROJECTE	NOM DEL PLÀNOL	ESCALA 1/48000 DIN A3	EQUIP REDACTOR  Teodora Llançadó, 47 B, entresol 08022 Barcelona Tel. 934 186 574 / Fax 934 178 718 info@tassociats.com www.tassociats.com	OCTUBRE 2023	PLÀNOL NÚM. 2.2
	DUPROCIM DEL MUNICIPI DE CERDANYOLA DEL VALLÈS	ELEMENTS VULNERABLES DETALL . ZONA SUD			ARXIU	FULL 9 de 52



LLEENDA

- XCE50 - Autopistes
- XCE50 - Xarxa bàsica
- XCE50 - Xarxa local
- XCE50 - Altres carreteres
- Línies ferrocarril
- Linies ferrocarrils
- Estacions ferrocarril
- Estacions ferrocarril
- Túnels ferrocarril
- Túnels ferrocarrils



TÍTOL DEL PROJECTE
DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL
ELEMENTS VULNERABLES DETALL . ZONA OEST

ESCALA
1/48000
DIN A3


EQUIP REDACTOR
T&associats
consultors
Teodora Llamadit, 47 B, entresol
08022 Barcelona
Tel: 934 188 574 / Fax: 934 178 718
info@tassociats.com
www.tassociats.com

OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 2.3

FULL
10 de 52



LLEENDA

-  Centre d'acollida
-  CECOPAL
-  Centre de recepció d'alarmes (CRA)
-  Bombers



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

RECURSOS MUNICIPALS I SERVEIS D'EMERGÈNCIA

ESCALA
1/48000
DIN A3

EQUIP REDACTOR




Tecidura Lladres, 47 B, entresol
08022 Barcelona
Tel. 934 196 574 / Fax 934 178 718
info@tassociats.com
www.tassociats.com

OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 3

FULL
11 de 52




LLEGENDA

TIPUS_HIDRANT

- <Null>; 11; N
- A
- H; S
- R

PPI.Punts aigua


-



LLEGENDA	
XCE50 - Autopistes	
XCE50 - Xarxa bàsica	
XCE50 - Xarxa local	
XCE50 - Altres carreteres	
Línies ferrocarril	
Línies ferrocarrils	
Estacions ferrocarril	
Estacions ferrocarril	
Túnels ferrocarril	
Túnels ferrocarrils	


OCTUBRE 2023	PLÀNOL NÚM. 5
ARXIU	FULL 13 de 52

	TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCIM DEL MUNICIPI DE MONTORNÈS DEL VALLÈS	NOM DEL PLÀNOL XARXA VIÀRIA	ESCALA 1/48000 DIN A3	EQUIP REDACTOR  Tecidura Lladrid, 47 B, entresol 08002 Barcelona Tel. 934 186 574 / Fax 934 178 718 info@tassociats.com www.tassociats.com	
--	--	---	------------------------------------	---	--



- LLEGENDA**
- XEE5M - Xarxa elèctrica mitja t. (línies)
 - XEE5M - Xarxa elèctrica alta t. (suports)
 - Suport alta tensió
 - XEE5M - Xarxa elèctrica alta t. (línies)
 - Tram d'alta tensió

	TÍTOL DEL PROJECTE	NOM DEL PLÀNOL XARXA ELÈCTRICA	ESCALA 1/20000 DIN A3	EQUIP REDACTOR  Teodora Llanadri, 47 B, entresol 08022 Barcelona Tel. 934 186 574 / Fax 934 178 718 info@tassociats.com www.tassociats.com	OCTUBRE 2023	PLÀNOL NÚM. 6
	DUPROCIM DEL MUNICIPI DE MONTORNÈS DEL VALLÈS				ARXIU	FULL 14 de 52



LLEGENDA

- Torrents, rieres i canals
- Rius



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

XARXA HIDROGRÀFICA

ESCALA
1/48000
DIN A3

EQUIP REDACTOR




Teodora Llanadri, 47 B, entresol
08022 Barcelona
Tel. 934 188 574 / Fax 934 178 718
info@tassociats.com
www.tassociats.com

OCTUBRE 2023

ARXIU


PLÀNOL
NÚM. 7

FULL
15 de 52



LLEGENDA	
URESM - Urbanitzacions (línies) (DIBA)	
URESM - Urbanitzacions (DIBA)	
Polígons d'activitat econòmica (ICGC)	

	TÍTOL DEL PROJECTE	NOM DEL PLÀNOL NUCLIS DE POBLACIÓ, URBANITZACIONS I POLÍGONS INDUSTRIALS	ESCALA 1/20000 DIN A3	EQUIP REDACTOR Teodora Llançada, 47 B, entresol 08022 Barcelona Tel. 934 188 574 / Fax 934 178 718 info@tassociats.com www.tassociats.com	OCTUBRE 2023	PLÀNOL NÚM. 8
	DUPROCIM DEL MUNICIPI DE MONTORNÈS DEL VALLÈS				ARXIU	FULL 16 de 52



LLEENDA	
	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Cementiri - Serveis funeraris altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Correus
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme
	Polígon industrial
	Sanitari altre
	CAP
	Deixalleria
	Centre de dia - Residència gent gran - Residencial altre
	Mercat
	Piscina aïllada
	Centre d'acollida
	CECOPAL
	Centre de recepció d'alarmes (CRA)
	Bombers

	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Cementiri - Serveis funeraris altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Correus
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme
	Polígon industrial
	Sanitari altre
	CAP
	Deixalleria
	Centre de dia - Residència gent gran - Residencial altre
	Mercat
	Piscina aïllada
	Centre d'acollida
	CECOPAL
	Centre de recepció d'alarmes (CRA)
	Bombers



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

RISC TERRITORIAL BÀSIC (RT00) , RISC TERRITORIAL PER ONADA DE FRED / ONADA DE CALOR (RT03) , RISC TERRITORIAL PER CONCENTRACIÓ DE PERSONES (RT04)

ESCALA

1/14800


DIN A3

EQUIP REDACTOR

T&associats

Teodora Llançadit, 47 B, entresol
08022 Barcelona
Tel. 934 186 574 / Fax 934 178 718
info@tassociats.com
www.tassociats.com

OCTUBRE 2023	PLÀNOL NÚM. 9
ARXIU	FULL 17 de 52



LLEGENDA	
	Centre civí - Cultural altre
	Centre de culte
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme - Administratiu altre
	Parc (zona d'esbarjo)
	Polígon industrial
	CAP
	Benzinera
	Devolució
	Zona d'esplai - Zona de picnic
	Urbanització
	Centre d'acollida
	CECOPAL
	Centre de recepció d'alarmes (CRA)
	Bombers



TÍTOL DEL PROJECTE
DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS


NOM DEL PLÀNOL
RISC TERRITORIAL BÀSIC (RT00) , RISC TERRITORIAL PER ONADA DE FRED /
ONADA DE CALOR (RT03) , RISC TERRITORIAL PER CONCENTRACIÓ DE
PERSONES (RT04) DETALL . ZONA NORD

ESCALA
1/48000
DIN A3

EQUIP REDACTOR
T&associats
consultors
Teodora Llançada, 47 B, 08022 Barcelona
Tel. 934 188 574 / Fax 934 178 718
info@tassociats.com
www.tassociats.com

OCTUBRE 2023
ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 9.1
FULL
18 de 52



LLEGENDA

	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme - Administratiu altre
	Parc (zona d'esbarjo)
	CAP
	Zona d'esplai - Zona de picnic

Centre d'acollida

CECOPAL



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

RISC TERRITORIAL BÀSIC (RT00) , RISC TERRITORIAL PER ONADA DE FRED /
ONADA DE CALOR (RT03) , RISC TERRITORIAL PER CONCENTRACIÓ DE
PERSONES (RT04) DETALL. ZONA CENTRE / SUDESCALA
1/14800
DIN A3

EQUIP REDACTOR



Teodora Llanadri, 47 B, entresol
08022 Barcelona
Tel. 934 188 574 / Fax 934 178 718
info@tassociats.com
www.tassociats.com

OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 9.2FULL
19 de 52



LLEENDA	
	Mena, casa aïllada
	Poligon industrial
	Centre de dia - Residència geriàtric - Residencial altre
	Urbanització

OCTUBRE 2023	PLÀNOL NÚM. 9.3
ARXIU	FULL 20 de 52




TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL
RISC TERRITORIAL BÀSIC (RT00) , RISC TERRITORIAL PER ONADA DE FRED /
ONADA DE CALOR (RT03) , RISC TERRITORIAL PER CONCENTRACIÓ DE
PERSONES (RT04) DETALL. ZONA OEST

ESCALA
1/14800
DIN A3

EQUIP REDACTOR
 Teodora Llanadit, 47 B, entresol
08022 Barcelona
Tel: 934 188 574 / Fax: 934 178 718
info@tassociats.com
www.tassociats.com



LLEGENDA	
	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Cementiri - Serveis funeraris altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Correu
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme
	Polígon industrial
	Sanitari altre
	CAP
	Deixalleria
	Centre de dia - Residència gent gran - Residencial altre
	Mercat
	Piscina aire lliure

Centre d'acollida
 CECOPAL

Mercaderies
 Mixta
 Viatgers



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

RISC TERRITORIAL PER TRANSPORT DE VIATGERS DE FERROCARRIL (RT02) I
TÚNELS DE FERROCARRIL

ESCALA
1/14800
DIN A3

EQUIP REDACTOR




Teodora Lladó, 47 B, entresol
08022 Barcelona
Tel: 934 188 574 / Fax: 934 178 718
info@tasociats.com
www.tasociats.com

OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 10

FULL
21 de 52



LLEGENDA

	Centre civí - Cultural altre
	Centre de culte
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educació altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme - Administratiu altre
	Parc (zona d'esbarjo)
	Polígon industrial
	CAP
	Benzinera
	Deualleria
	Zona d'esplei - Zona de picnic
	Urbanització


Centre d'acollida

CECOPAL

Mercaderies

Mixta

Viatgers



LLEENDA

	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Cementiri - Serveis funeraris altre
	Centre civí - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Correus
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme
	Polígon industrial
	Sanitari altre
	CAP
	Deixalleria
	Centre de dia - Residència gent gran - Residencial altre
	Mercat
	Piscina aire lliure

Establiments plaseqcat

- ALT
- ALTRES
- BAIX
- MMPP Adif

Perímetre de les instal·lacions

- ALT
- ALTRES
- BAIX
- MMPP Adif

Zones intervenció i alerta màximes

- Zona d'Alerta
- Zona d'intervenció

Sirenes

- Sirenes

Sirenes: cobertura

- Sirenes cobertura

zones indefensió autoprotecció

- Zones indefensio autoproteccio



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

RISC QUÍMIC (RE01) (PLASQCAT)

ESCALA
1/4800
DIN A3

EQUIP REDACTOR




OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 11

FULL
23 de 52



LLEENDA

	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Cementiri - Serveis funeraris altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Correu
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme
	Polígon industrial
	Sanitari altre
	CAP
	Delicatèria
	Centre de dia - Residència gent gran - Residencial altre
	Mercat
	Placina aire lliure

Establiments plaseqcat

- ALT
- Altres
- BAIX
- MMPP Adif

Perímetre de les instal·lacions

- ALT
- ALTRES
- BAIX
- MMPP Adif

Zones intervenció i alerta màximes

- Zona d'Alerta
- Zona d'intervenció



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

RISC QUÍMIC DETALL (RE01) (PLASQCAT)

ESCALA

1/4800
DIN A3

EQUIP REDACTOR




Tecidura Lamadrid, 47 B, entresol
08022 Barcelona
Tel. 934 186 574 / Fax 934 178 718
info@tassociats.com
www.tassociats.com

OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 11.1

FULL
24 de 52



LLEENDA

	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Cementiri - Serveis funeraris altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Correus
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme
	Polígon industrial
	Sanitari altre
	CAP
	Deixalleria
	Centre de dia - Residència gent gran - Residencial altre
	Mercat
	Piscina aire lliure

Sirenes

Sirenes

Sirenes: cobertura

Sirenes cobertura

zones indefensió autoprotecció

Zones indefensió autoprotecció

zones intensitat limit

Zones intensitat limit

Zones confinament general



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

RISC QUÍMIC DETALL (RE01) (PLASQCAT)

ESCALA
1/4800
DIN A3

EQUIP REDACTOR


T&associats
consultors
Teodora Llamadri, 47 B, entresol
08022 Barcelona
Tel. 934 186 574 / Fax 934 178 718
info@tassociats.com
www.tassociats.com

OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 11.2

FULL
25 de 52



LLEENDA

Guaites



Hidrants

TIPUS_HIDRAN

<Null>; 11; N

A

H; S

R

Punts aigua

SIMBOL

BASSA PISCINA A HELI PUBLIC

BASSA PISCINA A HELI NO PUBLIC

BASSA PISCINA NO A HELI NO

DIPOSIT PUBLIC

DIPOSIT NO PUBLIC

NATURAL A HELI PUBLIC

NATURAL A HELI NO PUBLIC

NATURAL NO A HELI NO PUBLIC

NATURAL NO A HELI PUBLIC

PAIF

Xarxa camins

ID_TIPUS, FERM

Cami no accessible a BRP

Cami no accessible a BRP asfaltat

Cami terciari

Cami terciari asfaltat

Cami secundari

Cami secundari asfaltat

Cami primari

Cami primari asfaltat

PPI.Punts aigua

•

PPI.Punts crítics

•

PPI.Punts gir

•

PPI.Cadenes

•

PPI.Xarxa viària

—

PPI.Franges

■

	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Cementiri - Serveis funeraris altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Correu
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme
	Polígon industrial
	Sanitari altre
	CAP
	Delicatèria
	Centre de dia - Residència gent gran - Residencial altre
	Mercat
	Piscina aïra lliure

	Centre d'acollida
	CECOPAL
	Centre de recepció d'alarmes (CRA)
	Bombers



TÍTOL DEL PROJECTE
DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL
RISC PER INCENDIS FORESTALS (INFOCAT) (RE02)

ESCALA
1/48000
DIN A3

EQUIP REDACTOR

Teresa Lladó, 47 B, entresol
08022 Barcelona
Tel: 934 196 574 / Fax: 934 178 718
info@tassociats.com
www.tassociats.com

OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 12

FULL
26 de 52



LLEGENDA

Guaites



Hidrants

TIPUS_HIDRAN

<Null>; 11; N

A

H; S

R

Punts aigua

SIMBOL

BASSA PISCINA A HELI PUBLIC

BASSA PISCINA A HELI NO PUBLIC

BASSA PISCINA NO_A HELI NO

DIPOSIT PUBLIC

DIPOSIT NO PUBLIC

NATURAL A HELI PUBLIC

NATURAL A HELI NO PUBLIC

NATURAL NO_A HELI NO PUBLIC

NATURAL NO_A HELI PUBLIC

PAIF

Xarxa camins

ID_TIPUS, FERM

Cami no accessible a BRP

Cami no accessible a BRP asfaltat

Cami terciari

Cami terciari asfaltat

Cami secundari

Cami secundari asfaltat

Cami primari

Cami primari asfaltat

PPI.Punts aigua

●

PPI.Punts crítics

●

PPI.Punts gir

●

PPI.Cadenes

●

PPI.Xarxa viària

—

PPI.Franges

■

	Cementiri - Servis funeraris altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educació altre
	Masia, casa senyorial
	Zona d'esport - Zona de picnic
	Centre de dia - Residència gent gran - Residencial altre
	Urbanització

	Centre d'acollida
	CECOPAL



LLEGENDA

Guaites



Hidrants

TIPUS_HIDRAN

<Null>; 11; N

A

H; S

R

Punts aigua

SIMBOL

BASSA PISCINA A HELI PUBLIC

BASSA PISCINA A HELI NO PUBLIC

BASSA PISCINA NO A HELI NO

DIPOSIT PUBLIC

DIPOSIT NO PUBLIC

NATURAL A HELI PUBLIC

NATURAL A HELI NO PUBLIC

NATURAL NO A HELI NO PUBLIC

NATURAL NO A HELI PUBLIC

PAIF

Xarxa camins

ID_TIPUS, FERM

Cami no accessible a BRP

Cami no accessible a BRP asfaltat

Cami terciari

Cami terciari asfaltat

Cami secundari

Cami secundari asfaltat

Cami primari

Cami primari asfaltat

PPI.Punts aigua

.

PPI.Punts crítics

.

PPI.Punts gir

.

PPI.Cadenes

.

PPI.Xarxa viària

—

PPI.Franges

—

	Cementiri - Servis funerari altre
	Masia, casa aïllada
	Centre de dia - Residència per gran - Residencial altre
	Urbanització

	Centre d'acollida
	CECOPAL



LLEENDA

Guaites



Hidrants

TIPUS_HIDRAN

<Null>; 11; N

A

H; S

R

Punts aigua

SIMBOL

BASSA PISCINA_AHELI PUBLIC

BASSA PISCINA_AHELI NO PUBLIC

BASSA PISCINA_NO_AHELI NO

DIPOSIT PUBLIC

DIPOSIT NO PUBLIC

NATURAL_AHELI PUBLIC

NATURAL_AHELI NO PUBLIC

NATURAL_NO_AHELI NO PUBLIC

NATURAL_NO_AHELI PUBLIC

PAIF

Xarxa camins

ID_TIPUS, FERM

Cami no accessible a BRP

Cami no accessible a BRP asfaltat

Cami terciari

Cami terciari asfaltat

Cami secundari

Cami secundari asfaltat

Cami primari

Cami primari asfaltat

PPI.Punts aigua



PPI.Punts crítics



PPI.Punts gir



PPI.Cadenes




PPI.Xarxa viària



PPI.Franges





LLEENDA	
	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Cementiri - Serveis funeraris altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Correus
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme
	Polígon industrial
	Sanitari altre
	CAP
	Deixalleria
	Centre de dia - Residència gent gran - Residencial altre
	Mercat
	Piscina aire lliure
	Centre d'acollida
	CECOPAL
	Centre de recepció d'alarmes (CRA)
	Bombers
OGCWMs - PROCIM - RE03 - ACA - T500	
	Zona Inundable
	Vessaments
	Soterraments i OD
	Edificacions
OGCWMs - PROCIM - RE03 - ACA - T100	
	Zona Inundable
	Vessaments
	Soterraments i OD
	Edificacions
OGCWMs - PROCIM - RE03 - ACA - T10	
	Zona Inundable
	Vessaments
	Soterraments i OD
	Edificacions
OGCWMs - PROCIM - RE03 - Z. inundables geomorfològicament	
AIGUA_LIGEO_ZIG	
	Zona de flux preferent
	Soterraments i OD
	Edificacions
OGCWMs - PROCIM - RE03 - Delimitació zona flux preferent (ZFP)	
	Zona de flux preferent
	Soterraments i OD
	Edificacions



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCI M DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

RISC PER INUNDACIONS (INUNCAT) (RE03)

ESCALA
1/48000
DIN A3

EQUIP REDACTOR




Teodora Llanadri, 47 B, entresol
08002 Barcelona
Tel. 934 188 574 / Fax 934 179 718
info@tassociats.com
www.tassociats.com

OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 13

FULL
30 de 52



LLEENDA

 Poligon industrial Centre d'acollida

OGCWMs - PROCIM - RE03 - ACA - T500

 Zona Inundable Vessaments Soterraments i OD Edificacions

OGCWMs - PROCIM - RE03 - ACA - T100

 Zona Inundable Vessaments Soterraments i OD Edificacions

OGCWMs - PROCIM - RE03 - ACA - T10

 Zona Inundable Vessaments Soterraments i OD Edificacions


OGCWMs - PROCIM - RE03 - Z. inundables geomorfològicament

AIGUA_LIGEO_ZIG



OGCWMs - PROCIM - RE03 - Delimitació zona flux preferent (ZFP)

 Zona de flux preferent Soterraments i OD Edificacions



LLEENDA

	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Centre civíc - Cultural altre
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educació altre
	Indústria - Polígon Industrial
	Masia, casa aïllada
	Polígon industrial
	CAP
	Benzineria

	Centre d'acollida
	CECOPAL

OGCWMS - PROCIM - RE03 - ACA - T500

	Zona Inundable
	Vessaments
	Soterraments i OD
	Edificacions

OGCWMS - PROCIM - RE03 - ACA - T100

	Zona Inundable
	Vessaments
	Soterraments i OD
	Edificacions

OGCWMS - PROCIM - RE03 - ACA - T10

	Zona Inundable
	Vessaments
	Soterraments i OD
	Edificacions

OGCWMS - PROCIM - RE03 - Z. inundables geomorfològicament

AIGUA_LIGEO_ZIG

	Zona de flux preferent (ZFP)
	Soterraments i OD
	Edificacions



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

RISC PER INUNDACIONS (INUNCAT) (RE03) DETALL. ZONA CENTRE – SUD

ESCALA
1/10000
DIN A3

EQUIP REDACTOR



OCTUBRE 2023

ARXIU


PLÀNOL
NÚM. 13.2

FULL
32 de 52



LLEENDA	
	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Cementiri - Serveis funeraris altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Correu
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme
	Polígon industrial
	Sanitari altre
	CAP
	Delicatèria
	Centre de dia - Residència gent gran - Residencial altre
	Mercat
	Piscina aire lliure
DPEIM - Elements de protecció civil (zones) amb risc RE04	
	Zona afectació transcat
	Zones de vigilància marítima
	Zona afectació diversos riscos
Transcat carretera perill trans	
PERILL	
	ALT
	BAIX
	MIG
	MOLT ALT
Transcat ferrocarril perill trans	
PERILL	
	BAIX
	MIG
	ALT
	MOLT ALT

	TÍTOL DEL PROJECTE	NOM DEL PLÀNOL	ESCALA 1/24800 DIN A3	 Tecnora Llançadell, 47 B, entresol 08022 Barcelona Tel. 934 166 574 / Fax 934 178 718 info@tassociats.com www.tassociats.com	OCTUBRE 2023	PLÀNOL NÚM. 13.3
	DUPROCIM DEL MUNICIPI DE MONTORNÈS DEL VALLÈS	RISC PER INUNDACIONS (INUNCAT) (RE03) DETALL . ZONA OEST	EQUIP REDACTOR		ARXIU	FULL 33 de 52



LLEENDA

	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Cementiri - Serveis funeraris altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Correus
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme
	Polígon industrial
	Sanitari altre
	CAP
	Deixalleria
	Centre de dia - Residència gent gran - Residencial altre
	Mercat
	Piscina aire lliure

	Centre d'acollida
	CECOPAL

DPE1M - Elements de protecció civil (zones) amb risc RE04

Zona afectació transcat
Zones de vigilància marítima
Zona afectació diversos riscos

Transcat carretera perill trans
PERILL
ALT
BAIX
MIG
MOLT ALT

Transcat ferrocarril perill trans
PERILL
BAIX
MIG
ALT
MOLT ALT



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES
(TRANSCAT) (RE04)

ESCALA
1/10000
DIN A3

EQUIP REDACTOR




Tecidura Llançada, 47 B, baixos
08022 Barcelona
Tel. 934 188 574 / Fax 934 178 718
info@tassociats.com
www.tassociats.com

OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 14

FULL
34 de 52



LLEENDA	
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Centre civí - Cultural altre
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Masia, casa aïllada
	Parc (zona d'esbarjo)
	Polígon industrial
	CAP
	Benzinera
	Deixalleria
	Zona d'esplai - Zona de picnic
	Urbanització

Centre d'acollida

DPE1M - Elements de protecció civil (zones) amb risc RE04

- Zona afectació transcat
- Zones de vigilància marina
- Zona afectació diversos riscos

Transcat carretera perill trams

PERILL

- ALT
- BAIX
- MIG
- MOLT ALT

Transcat ferrocarril perill trams

PERILL

- BAIX
- MIG
- ALT
- MOLT ALT



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES
(TRANSCAT) (RE04) DETALL

ESCALA
1/10000
DIN A3

EQUIP REDACTOR




Teodora Llamadit, 47 B, entresol
08022 Barcelona
Tel. 934 186 574 / Fax 934 178 118
info@tassociats.com
www.tassociats.com

OCTUBRE 2023


ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 14.1

FULL
35 de 52



LLEENDA	
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Centre de culte
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Mésia, casa solada
	Parc (zona d'esbarjo)
	CAP
	Benzinera
	Zona d'esplai - Zona de picnic
	Centre d'acollida
	CECOPAL
DPE1M - Elements de protecció civil (zones) amb risc RE04	
Zona afectació transcat	
Zones de vigilància marítima	
Zona afectació diversos riscos	
Transcat carretera perill trans	
PERILL	
ALT	
BAIX	
MIG	
MOLT ALT	
Transcat ferrocarril perill trans	
PERILL	
BAIX	
MIG	
ALT	
MOLT ALT	
OCTUBRE 2023	PLÀNOL NÚM. 14.2
ARXIU	FULL 36 de 52



LLEENDA	
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Masia, casa aïllada
	Parc (zona d'esbarjo)
	Poligon industrial
	CAP
	Benzinera
	Deixalleria
	Zona d'esplai - Zona de picnic
	Urbanització

Centre d'acollida

DPE1M - Elements de protecció civil (zones) amb risc RE04

Zona afectació transcat
 Zones de vigilància marina
 Zona afectació diversos riscos

Transcat carretera perill trams

PERILL
 ALT
 BAIX
 MIG
 MOLT ALT

Transcat ferrocarril perill trams

PERILL
 BAIX
 MIG
 ALT
 MOLT ALT



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES
(TRANSCAT) (RE04) DETALL

ESCALA
1/10000
DIN A3

EQUIP REDACTOR




OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 14.3

FULL
37 de 52



LLEENDA

DPE1M - Elements de protecció civil (línies) amb risc RE05

Ruta de neteja prioritat Mitjana

Ruta de neteja prioritat Molt Alta

Vies prioritzades

Vies prioritzades

	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Cementiri - Serveis funeraris altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Correus
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme
	Polígon industrial
	Sanitari altre
	CAP
	Deixalleria
	Centre de dia - Residència gent gran - Residencial altre
	Mercat
	Piscina aire lliure

	Centre d'acollida
	CECOPAL
	Centre de recepció d'alarmes (CRA)
	Bombers



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

RISC EN NEVADES (NEUCAT) (RE05)

ESCALA
1/48000
DIN A3

EQUIP REDACTOR




OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 15

FULL
38 de 52



LLEENDA

DPE1M - Elements de protecció civil (línies) amb risc RE05
Ruta de neteja prioritat Mitjana
Ruta de neteja prioritat Molt Alta
Vies prioritzades
Vies prioritzades

	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Cementiri - Serveis funeraris altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Correu
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme
	Polígon industrial
	Sanitari altre
	CAP
	Desvaleria
	Centre de dia - Residència gent gran - Residencial altre
	Mercat
	Piscina aire lliure
	Centre d'acollida
	CECOPAL
	Centre de recepció d'alarmes (CRA)
	Bombers



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

RISC EN NEVADES (NEUCAT) (RE05) DETALL. ZONA NORD

ESCALA
1/14800
DIN A3

EQUIP REDACTOR




OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 15.1

FULL
39 de 52



LLEENDA

DPE1M - Elements de protecció civil (línies) amb risc RE05
Ruta de neteja prioritat Mitjana
Ruta de neteja prioritat Molt Alta
Vies prioritzades
Vies prioritzades

	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme - Administratiu altre
	Parc (zona d'esbarjo)
	CAP
	Zona d'esplai - Zona de picnic

Centre d'acollida



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

RISC EN NEVADES (NEUCAT) (RE05) DETALL. ZONA SUD

ESCALA
1/14800
DIN A3

EQUIP REDACTOR




OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 15.3

FULL
41 de 52



LLEENDA

DPE1M - Elements de protecció civil (línies) amb risc RE05
Ruta de neteja prioritat Mitjana
Ruta de neteja prioritat Molt Alta
Vies prioritzades
Vies prioritzades

	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme - Administratiu altre
	Parc (zona d'esbarjo)
	CAP
	Zona d'esplai - Zona de picnic

Centre d'acollida



TÍTOL DEL PROJECTE
DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL
RISC EN NEVADES (NEUCAT) (RE05) DETALL. ZONA OEST

ESCALA
1/14800
DIN A3

EQUIP REDACTOR




OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 15.4


FULL
42 de 52



LLEGENDA	
	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Cementiri - Serveis funeraris altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Correus
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme
	Polígon industrial
	Sanitari altre
	CAP
	Delicatèria
	Centre de dia - Residència gent gran - Residencial altre
	Mercat
	Piscina altre lloc
	Centre d'acollida
	CECOPAL
	Centre de recepció d'alarmes (CRA)
	Bombers
Intensitat	
	V-VI
	VI
	VI-VII
	VII
	VII-VIII
	VIII

	MONTORNÈS DEL VALLÈS AJUNTAMENT
--	---

TÍTOL DEL PROJECTE	NOM DEL PLÀNOL	ESCALA	EQUIP REDACTOR	OCTUBRE 2023	PLÀNOL NÚM. 16
DUPROCIM DEL MUNICIPI DE MONTORNÈS DEL VALLÈS	RISC EN SISMES (SISMICAT) (RE09)	1/48000 DIN A3	 T&associats consultors Teodora Llamadri, 47 B, entresol 08022 Barcelona Tel. 934 188 574 / Fax 934 179 718 info@tasociats.com www.tasociats.com	ARXIU	FULL 43 de 52



LLEENDA

	Ajuntament		Centre d'acollida
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre		CECOPAL
	Cementiri - Serveis funeraris altre		Centre de recepció d'alarmes (CRA)
	Centre cívic - Cultural altre		Bombers
	Biblioteca		
	Centre de culte		
	Correu		
	Escola bressol		
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre		
	Indústria - Polígon industrial		
	Masia, casa aïllada		
	Oficina de turisme		
	Polígon industrial		
	Sanitari altre		
	CAP		
	Delicatèria		
	Centre de dia - Residència gent gran - Residencial altre		
	Mercat		
	Piscina aire lliure		

DPE1M - Elements de protecció civil (zones) amb risc RE10

- Zona afectació transcat
- Zones de vigilància marina
- Zona afectació diversos riscos



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

RISC PER ACCIDENT RADIOLÒGIC (RADCAT) (RE10)

ESCALA
1/24800
DIN A3

EQUIP REDACTOR




Teodora Llançadó, 47 B, entresol
08022 Barcelona
Tel. 934 186 574 / Fax 934 178 718
info@tassociats.com
www.tassociats.com

OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 17

FULL
44 de 52



LLEENDA

	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Cementiri - Serveis funeraris altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Correu
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme
	Polígon industrial
	Sanitari altre
	CAP
	Deixalleria
	Centre de dia - Residència gent gran - Residencial altre
	Mercat
	Piscina aire lliure
	Centre d'acollida
	CECOPAL
	Centre de recepció d'alarmes (CRA)
	Bombers



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

RISC PER VENTADES (VENTCAT) (RE11)

ESCALA
1/48000
DIN A3

EQUIP REDACTOR




OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM.18

FULL
45 de 52



LLEGENDA

	Centre civí - Cultural altre
	Centre de culte
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme - Administratiu altre
	Parc (zona d'esbarjo)
	Polígon industrial
	CAP
	Benzinera
	Detxalleria
	Zona d'esplai - Zona de picnic
	Urbanització

Centre d'acollida



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

RISC PER VENTADES (VENTCAT) (RE11) DETALL

ESCALA
1/20000
DIN A3


EQUIP REDACTOR

Teodora Lladriera, 47 B, entresol
08022 Barcelona
Tel. 934 186 574 / Fax 934 179 1
info@tassociats.com
www.tassociats.com

OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM.18.1FULL
46 de 52



LLEENDA

	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Cementiri - Serveis funeraris altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Correus
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme
	Polígon industrial
	Sanitari altre
	CAP
	Delxalleria
	Centre de dia - Residència gent gran - Residencial altre
	Mercat
	Piscina aire lliure

	Centre d'acollida
	CECOPAL



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

RISC PER VENTADES (VENTCAT) (RE11) DETALL

ESCALA
1/14800
DIN A3

EQUIP REDACTOR

Teodora Llavador, 47 B, entresol
08022 Barcelona
Tel: 934 136 574 / Fax: 934 178 71
info@tasassociats.com
www.tasassociats.com

OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM.18.2FULL
47 de 52



LLEENDA

	Massa, casa aïllada
	Poligon industrial
	Centre de dia - Residència gent gran - Residencial altre
	Urbanització

	Centre d'acollida
	CECOPAL



TÍTOL DEL PROJECTE
DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS


NOM DEL PLÀNOL
RISC PER VENTADES (VENTCAT) (RE11) DETALL

ESCALA
1/14800
DIN A3

EQUIP REDACTOR
T&associats
consultors
Teodora Llanusa, 47 B, entradilla
08022 Barcelona
Tel: 934 195 574 / Fax: 934 178 71
info@tassociats.com
www.tassociats.com

OCTUBRE 2023
ARXIU

PLÀNOL
NÚM.18.3
FULL
48 de 52



LLEENDA	
	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Cementiri - Serveis funeraris altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Correus
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme
	Polígon industrial
	Sanitari altre
	CAP
	Deixalleria
	Centre de dia - Residència gent gran - Residencial altre
	Mercat
	Piscina aïllada
	Centre d'acollida
	CECOPAL
	Centre de recepció d'alarmes (CRA)
	Bombers

OCTUBRE 2023	PLÀNOL NÚM. 19
ARXIU	FULL 49 de 52




TÍTOL DEL PROJECTE
DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL
RISC DE PANDEMIES (RE12)

ESCALA
1/14800
DIN A3

EQUIP REDACTOR

Teodora Llançard, 47 B, entresol
08022 Barcelona
Tel. 934 186 574 / Fax 934 178 718
info@tassociats.com
www.tassociats.com



LLEENDA	
	Centre civí - Cultural altre
	Centre de culte
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Indústria - Polígon industrial
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme - Administratiu altre
	Parc (zona d'esbarjo)
	Polígon industrial
	CAP
	Benzinera
	Delicatèria
	Zona d'esplai - Zona de picnic
	Urbanització

	Centre d'acollida
	CECOPAL
	Centre de recepció d'alarmes (CRA)
	Bombers



TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL

RISC DE PANDÈMIES (RE12).DETALL . ZONA NORD

ESCALA
1/48000
DIN A3

EQUIP REDACTOR




OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 19.1

FULL
50 de 52



LLEGENDA

	Ajuntament
	Camp - Complex - Pavelló - Esportiu altre
	Centre cívic - Cultural altre
	Biblioteca
	Centre de culte
	Escola bressol
	Escola - Institut - Escola educació especial - Educatiu altre
	Masia, casa aïllada
	Oficina de turisme - Administratiu altre
	Parc (zona d'esbarjo)
	CAP
	Zona d'esplai - Zona de picnic

	Centre d'acollida
	CECOPAL



TÍTOL DEL PROJECTE
DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL
RISC DE PANDÈMIES (RE12). DETALL. ZONA CENTRE / SUD

ESCALA
1/14800
DIN A3

EQUIP REDACTOR
T&associats
consultors
Teodora Llanadit, 47 B, 08022 Barcelona
Tel. 934 186 574 / Fax 934 178 718
info@tassociats.com
www.tassociats.com

OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
NÚM. 19.2

FULL
51 de 52



LLEENDA

	Masia, casa aïllada
	Polígon industrial
	Centre de dia - Residència gent gran - Residencial obert
	Urbanització



TÍTOL DEL PROJECTE
 DUPROCIM DEL MUNICIPI DE
 MONTORNÈS DEL VALLÈS

NOM DEL PLÀNOL
 RISC DE PANDÈMIES (RE12). DETALL. ZONA OEST

ESCALA
 1/14800
 DIN A3

EQUIP REDACTOR

 Teodora Llançada, 47 B, 08022 Barcelona
 Tel: 934 186 574 / Fax: 934 178 718
 info@tassociats.com
 www.tassociats.com

OCTUBRE 2023

ARXIU

PLÀNOL
 NÚM.19.3

FULL
 52 de 52

ANNEXOS

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	--

Annex. 1. Criteris d'activació dels plans de protecció civil de la Generalitat

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
PROCICAT Transport de viatgers per ferrocarril	-Evacuació dels usuaris de trens a les zones de vies obertes i en general fora de túnels, viaductes, ponts, estacions suburbanes (tancades) o estacions principals. -Altres operatives de protecció a usuaris (inclòs allotjament i trasllat de passatgers) que no requereixin intervenció general dels serveis d'emergència (i que no corresponguin a un supòsit de fase d'alerta). -Afectacions a infraestructura o al servei ferroviari per riscos externs o interns que puguin suposar alteració del servei ferroviari (tall concret de línia) però no afectació generalitzada. -Aturades de trens a túnels, ponts i viaductes per causes tècniques quan les empreses ferroviàries considerin que els temps d'aturada poden suposar una situació de risc directament per als usuaris o que aquests puguin generar la situació de risc amb el seu comportament. -Atropellaments d'una persona que suposi aturada de la línia. -Amenaça de bomba o de provocar dany col·lectiu a infraestructures quan el Cos de Mossos d'Esquadra trobi indicis que faci necessari valorar la seva fiabilitat. -Registre massiu de trucades d'usuaris al 112 reportant incidències al servei o infraestructures.	PREALERTA
	-Accident ferroviari (xoc, descarrilament o altres) on estigui implicat almenys un comboi de passatgers i es produeixin ferits lleus però no víctimes mortals ni un nombre elevat de ferits greus (no múltiples víctimes). -Qualsevol situació de risc col·lectiu amb afectació general a la població amb ferits lleus però no víctimes mortals ni nombre elevat de ferits greus. -Incendi a túnels o estacions tancades que no estigui immediatament controlat i suposi l'afectació real o potencial a usuaris, o la seva evacuació. -Amenaces terroristes o de bomba a la infraestructura considerades fiables. -Evacuació d'usuaris a túnels, ponts, viaductes, estacions soterrànies i principals. -Transbordament de passatgers a túnels, ponts o viaductes. -Altres operatives de protecció a usuaris (inclòs l'allotjament i trasllat massiu de passatgers) amb intervenció general dels serveis d'emergència. -Aplicació de transport alternatiu al servei habitual quan sota criteri tècnic suposin l'alteració de la normalitat i requereixin mesures extraordinàries de coordinació (habilitació extraordinària d'espai física permanent i reordenació i control de la circulació) fins a assolir una situació de normalitat transitòria. -Comportaments anti-socials per part dels usuaris que suposin un risc imminent per a la població i per tant una possible emergència, quan així es valori tècnicament en especial per part del grup d'ordre. -Afectació directa generalitzada a les vies per riscos externs amb tall general de línies i risc per a la població, però sense	ALERTA

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	---	---

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
	ferits greus ni víctimes mortals: 1- Riscos naturals: meteorològics (nevades, inundacions, ventades, temporals de mar, i altres), esllavissades, subsidències, i altres. 2- Riscos tecnològics (risc químic en instal·lacions amb substàncies perilloses, accident en el transport de mercaderies perilloses, ...).	
PROCICAT Transport de viatgers per ferrocarril	-Accident ferroviari (xoc, descarrilament o altres) on estigui implicat almenys un comboi de passatgers i es produeixin víctimes mortals, ferits greus o afectació general als usuaris. -Materialització d'amenaques terroristes o de bomba a la infraestructura. -Qualsevol situació de risc col·lectiu amb afectació general a la població i presència de ferits greus o víctimes mortals. -Qualsevol situació que comporti presència de múltiples víctimes. Es correspon a 6 ferits greus o de categoria immediata, o bé 10 víctimes de qualsevol categoria i en tot cas d'acord a les previsions del pla d'emergència per a múltiples víctimes de la Generalitat de Catalunya.	EMERGÈNCIA 1
	-On estigui implicat més d'un comboi ferroviari. -Quan tingui lloc a més d'un punt del territori o més d'un servei alhora. -Quan el nombre de víctimes sigui d'una magnitud tal que suposi que les actuacions i recursos humans i materials previstos a la fase d'Emergència 1 siguin insuficients per gestionar-la.	EMERGÈNCIA 2

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Incendis forestals	Valoració conjunta dels indicadors següents: -El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. -El Pla Alfa (nivell 2). -El SISCOM (nivell 1) o simultaneïtat d'incendis de nivell inferior. -Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc. -En incendis en què la situació es pugui solucionar amb els mitjans habituals de gestió d'emergències i l'afectació a la població sigui nul·la o reduïda. -A criteri de la Direcció del Pla, quan es produeixin situacions potencialment greus de GIF.	PREALERTA
	Valoració conjunta dels indicadors següents: -El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. -El Pla Alfa (nivell 3). -El SISCOM (nivell 2) o simultaneïtat d'incendis de nivell inferior. -Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc. -En incendis que, sense implicar risc per a les persones alienes a l'extinció i per als béns que no siguin de naturalesa forestal, es preveu que tinguin una duració prou important com perquè sigui necessària l'activació	ALERTA

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
	d'un dispositiu preventiu especial. -En incendis que impliquin un cert perill per a les persones i sigui apropiat ordenar-ne el confinament o l'evacuació. -En incendis importants ja controlats on es fa necessari un control de la zona afectada als efectes d'evitar que es produeixi una reactivació. -Altres supòsits, a criteri del Director o Directora del Pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial.	
	En base als criteris següents: -Grau d'afectació a la població i actuacions sobre la mateixa (informació, evacuació, d'urbanitzacions, barris perifèrics, barris de nuclis urbans, etc.). -Extensió (nombre de municipis afectats, nombre d'hectàrees afectades depenent del tipus de terreny, etc.) (per exemple >500 ha). -Mitjans necessaris. -Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial.	EMERGÈNCIA 1
	-Quan es produeixi un GIF o conjunt d'incendis simultanis els efectes dels quals afectin una extensió important del territori. Aquesta circumstància s'avalua a partir dels criteris anteriorment esmentats (per exemple, que posi en perill greu nuclis importants de població, duració superior a 48 hores, requeriment de mitjans externs a Catalunya, etc.)	EMERGÈNCIA 2

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Inundacions	-Quan el cabal que es desguassa de la presa sigui proper al que pot produir danys i/o inundacions aigües avall de la presa. -Per previsió meteorològica per pluja i/o hidrològiques: *SMP de grau 2, a molt curt o curt termini. *SMP de grau 3, a curt termini. -Que els nivells dels rius estiguin en un nivell proper al que produeix danys. -Per previsió meteorològica per estat de la mar: *SMP de grau 2, a molt curt o curt termini. *SMP de grau 3, a curt termini. -Que els nivells dels rius o del litoral estiguin propers als que poden produir danys.	PREALERTA
	-Quan és molt probable que es puguin produir inundacions importants a molt curt termini perquè és imminent el desbordament o quan s'hagi desbordat sense que es produeixin danys importants. -En el moment que en una presa s'hagi qualificat l'escenari d'aplicació de mesures correctores o escenari 1 i/o l'aigua que es desguassa de la presa sigui la que produeix desbordament sense que hi hagi danys	ALERTA

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
	importants. -Per previsió meteorològica per pluja i/o hidrològiques: *SMP de grau 3, a molt curt termini. *SMP de grau 4, a curt i a molt curt termini. *SMP de grau 5, a curt i a molt curt termini. *SMP de grau 6, a curt i a molt curt termini. -Per previsió meteorològica per estat de la mar: *SMP de grau 3, a molt curt termini. *SMP de grau 4, a curt i a molt curt termini. *SMP de grau 5, a curt i a molt curt termini. *SMP de grau 6, a curt i a molt curt termini. -Al final d'un episodi d'inundacions importants, en el retorn gradual cap a la normalitat. -Altres supòsits, a criteri del director del pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial, com per exemple l'onatge que pot agreujar les inundacions,...	
	-Es produeixin inundacions en rius, rieres, torrents,...(produïdes per desgel o fusió de neu, obstrucció de lleres naturals o artificials, invasió de lleres, enfonsaments o dificultats de drenatge i/o acció de les mareas) que tinguin efectes importants però limitats sobre el territori. També quan aquests efectes siguin produïts per l'estat de la mar. Aquestes circumstàncies s'avaluarà a partir de la informació que es disposi en el moment de l'emergència en base a criteris de grau d'afectació a la població i actuacions sobre la mateixa (informació, evacuació, etc.), magnitud, duració prevista (per exemple >24 hores), extensió (nombre de municipis afectats, de vies de comunicació, etc.), mitjans necessaris,... l'altura de l'aigua dels rius, embassaments, llacs, rieres,... sobrepassa la llera (hi ha desbordament) i es preveu que es comencin a produir danys importants, alçada de les onades que faci preveure danys importants. -Per escenari excepcional o escenari 2 en preses i/o el desguàs de la presa sigui la que produeix danys importants aigües avall de la presa. -Excepcionalment, la direcció del pla podrà valorar l'activació del pla en emergència, amb caràcter preventiu, quan es doni la confluència de circumstàncies extremes: que l'episodi de greus inundacions sigui imminent degut a la imminència de precipitacions excepcionals i sempre i quan es donin altres circumstàncies que puguin agreujar el fenomen, com ara que el terreny estigui saturat com a conseqüència d'episodis abundants de precipitacions recents i que la capacitat dels cursos fluvials i dels embassaments estigui al límit.	EMERGÈNCIA

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Risc químic en el transport	-En accidents en els quals el contingut ha quedat afectat o pot quedar-hi però no hi ha afectació greu a la població ni itinerant ni fixa, ni al medi ambient. En concret: *Accidents on hi ha desperfectes en el continent o hi ha hagut bolcada o descarrilament però no hi ha fuga o vessament del contingut. *Accidents on hi hagi desperfectes en el continent, amb fuga o vessament del contingut. *Accidents on hi hagi danys o incendi al continent i fuga amb flames del contingut. *Accidents amb explosió del contingut amb destrucció del continent.	ALERTA
	-En accidents que, malgrat són o poden ser importants, només poden afectar els persones, els béns i el medi ambient de l'entorn immediat. -En accidents que, a més de l'entorn immediat, puguin afectar altres zones més enllà de l'entorn immediat, incloent nuclis urbans o zones d'especial interès mediambiental. En aquests 2 supòsits, sempre que: *Hi hagi desperfectes en el continent, amb fuga o vessament del contingut. *Hi hagi danys o incendi al continent i fuga amb flames del contingut. *Hi hagi explosió del contingut amb destrucció del continent.	EMERGÈNCIA

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Radiològic	*Si l'incident o accident té lloc en una instal·lació amb PEI: - L'incident o accident pot ser controlat amb els mitjans de la instal·lació. No hi ha, ni es preveu, afectació fora de la instal·lació, ni a persones diferents dels treballadors de la instal·lació. * Si l'incident o accident té lloc fora d'una instal·lació o en una instal·lació sense PEI: Inicialment quan encara no es coneixen les implicacions que pot comportar i no es preveu, d'entrada, que hi pugui haver una afectació important. Alguns exemples són el robatori d'una font radioactiva, la pèrdua d'una font radioactiva o l'aparició d'una possible font radioactiva òrfena, sempre que no es prevegi, d'entrada, que hi pugui haver una afectació important.	PREALERTA
	*Si l'accident té lloc en una instal·lació amb PEI: o L'accident només pot afectar la instal·lació i els seus treballadors però per controlar-lo es necessita ajuda exterior diferent de la del grup radiològic.	ALERTA

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	--

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
	o L'accident només pot afectar l'entorn de la instal·lació. Les conseqüències són lleus. *Si l'accident té lloc fora d'una instal·lació o en una instal·lació sense PEI: -L'accident només pot afectar l'entorn del lloc de l'accident. Les conseqüències són lleus.	
	*Si l'accident té lloc en una instal·lació amb PEI: L'accident només pot afectar l'entorn de la instal·lació. Les conseqüències són greus. *Si l'accident té lloc fora d'una instal·lació o en una instal·lació sense PEI: L'accident només pot afectar l'entorn del lloc de l'accident. Les conseqüències són greus.	EMERGÈNCIA 1
	*Si l'accident té lloc dins d'una instal·lació amb PEI: L'accident pot afectar més enllà de l'entorn de la instal·lació. Les conseqüències són greus. *Si l'accident té lloc fora d'una instal·lació o en una instal·lació sense PEI: L'accident pot afectar més enllà de l'entorn del lloc de l'accident. Les conseqüències són greus.	EMERGÈNCIA 2

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Químic (Pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya PLASEQCAT)	- En accidents de categoria 1 importants es preveu que hi hagi com a única conseqüència danys materials a la instal·lació, sense cap tipus de dany fora de la indústria, encara que impliquin ajuda exterior. Comporten l'activació en ALERTA del PLASEQCAT. - L'alerta significa que, atès que es pot provocar l'alarma entre la població o poden evolucionar cap accidents de categoria 2 o 3, l'actuació del PLASEQCAT anirà encaminada a la informació. Per tant es comunica a tots els grups d'actuació i s'informa a les autoritats i institucions.	ALERTA
	- Els accidents greus poden implicar danys i víctimes a l'interior (categoria 2) i/o danys importants o àdhuc víctimes a l'exterior (categoria 3). El PLASEQCAT s'activarà en emergència sempre davant d'un accident de categoria 2 o 3. El nivell de resposta el determinarà el Director del Pla segons l'accident i la seva possible evolució.	EMERGÈNCIA

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Nevades	-Previsió de nevades amb un SMP grau 1 per neu en comarques amb vulnerabilitat alta, molt alta o extrema. -Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa, moderada, alta o molt alta. -Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa.	PREALERTA
	-Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat extrema. -Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu a qualsevol comarca excepte les vulnerabilitat baixa. -Previsió de nevades amb un SMP grau 4 per neu a qualsevol comarca. -Previsió de nevades amb un SMP grau 5 per neu en comarques amb vulnerabilitat molt alta, alta, moderada o baixa. -Previsió de nevades amb un SMP grau 6 per neu en comarques de vulnerabilitat moderada o baixa.	ALERTA
	-Es decideixi tallar el trànsit a un nombre considerable de vies per facilitar les tasques de neteja. -Es comenci a produir el bloqueig de vehicles i/o persones de manera descontrolada. -Es tingui constància que comencen a quedar aïllats nuclis de població com a conseqüència dels talls a les vies de comunicació. -S'interrompi el funcionament de diferents mitjans de transport com RENFE, FGC, autobusos de línia, transport escolar, etc... -Es produeixin talls de subministrament generalitzats i/o de llarga durada d'alguns dels serveis bàsics. Especial atenció amb els talls de subministrament elèctric i amb possibles fallades en les telecomunicacions. -A criteri de la direcció del Pla, es valorarà activar el Pla NEUCAT en ALERTA o en EMERGÈNCIA en els següents supòsits: *Previsió de nevades amb un SMP de grau 5 o 6 en comarques amb vulnerabilitat extrema. *Previsió de nevades amb un SMP de grau 6 en comarques amb vulnerabilitat alta, molt alta o extrema.	EMERGÈNCIA

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Sismes	*Segons la intensitat: -Sisme d'intensitat entre II i III-IV en comarques amb densitat de població alta o Zona A. -Sisme d'intensitat entre II-III i IV en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. -Sisme d'intensitat entre II i IV-V en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. *Segons la percepció: -Sisme amb percepció àmplia en un o varis municipis. -Sisme amb percepció parcial en una o varies comarques.	PREALERTA
	*Segons la intensitat: - Sisme d'intensitat entre IV i IV-V en comarques amb densitat de població alta o Zona A. - Sisme d'intensitat entre IV-V i V-VI en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. - Sisme d'intensitat entre V i VI-VII en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. *Segons la percepció i dany: - Sisme amb percepció àmplia en una o varies comarques. - Sisme amb entre 1 i 10 persones ferides lleus. - Sisme amb un o varis edificis amb danys no estructurals visibles.	ALERTA
	*Segons la intensitat: -Sisme d'intensitat entre V i VI-VII en comarques amb densitat de població alta o Zona A. -Sisme d'intensitat VI-VII en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. -Sisme d'intensitat entre VII i VII-VIII en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. *Segons la percepció o dany: -Sisme amb entre 1 i 10 víctimes de qualsevol categoria. - Sisme amb entre 1 i 65 víctimes gresu o categoritzades com immediates. - Sisme amb entre 1 i 10 morts. - Sisme amb molts edificis amb danys no estructurals visibles. - Sisme amb varis edificis amb danys estructurals visibles. - Sisme amb fallada de les línies vitals a nivell local.	EMERGÈNCIA 1
	*Segons la intensitat: -Sisme d'intensitat superior a VII en comarques amb densitat de població alta o Zona A. -Sisme d'intensitat superior a VII-VIII en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. -Sisme d'intensitat superior a VIII en comarques amb densitat de població baixa o Zona C.	EMERGÈNCIA 2

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	---	---

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
	*Segons la percepció o dany: -Sisme amb més de 10 víctimes de qualsevol categoria. -Sisme amb més de 6 víctimes greus o categoritzades com immediates. -Sisme amb més de 10 morts. -Sisme amb molts edificis amb danys estructurals visibles. -Sismes amb fallada de les línies vitals a nivell comarcal.	

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Ventades	- Previsió de ventades amb un SMP grau 1 a la comarca del Vallès Occidental. - Previsió de ventades amb un SMP grau 2 a les comarques de densitat de població alta - Previsió de ventades amb un SMP grau 3 a les comarques de densitat de població baixa	PREALERTA
	- Previsió de ventades amb un SMP grau 2 a la comarca del Vallès Occidental. - Previsió de ventades amb un SMP grau 3 a les comarques de densitat de població alta. - Previsió de ventades amb un SMP grau 4 a qualsevol comarca. - Previsió de ventades amb un SMP grau 5 a qualsevol comarca. - Previsió de ventades amb un SMP grau 6 a qualsevol comarca. - El vent està provocant danys poc importants d'abast territorial limitat.	ALERTA
	- El vent està provocant danys importants i amb un abast territorial extens.	EMERGÈNCIA

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Pandèmies	Situacions en què calgui un seguiment de l'evolució de forma detallada: - Quan el Grup d'Avaluació del Risc per a la Població determini que hi ha un risc potencial elevat. - Afectacions a territoris amb què hi hagi mobilitat o intercanvi de persones o mercaderies habitualment i que facin preveure la detecció dels primers casos a curt termini. - Previsió de situacions d'impacte social. - Previsió d'una possible afectació d'alguns serveis essencials. Període postpandèmic fins que es desactivi el seguiment	PREALERTA

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
	Situacions en què cal començar a aplicar mesures d'emergència de caràcter puntual i no generalitzades per afrontar els efectes de la malaltia: - Quan s'hagi produït la detecció dels primers casos i calgui aplicar mesures de contenció (aïllament, seguiment de contactes, etc.). - Perill de col·lapse del sistema sanitari i postcol·lapse del sistema si es manté la pandèmia. - Quan es comenci a detectar impacte social i període posterior a l'impacte si es manté la pandèmia. - Afectació a alguns serveis essencials quan encara es garanteixin els serveis mínims. - Mesures de contenció per evitar la propagació de la malaltia que afectin drets de la ciutadania de manera puntual. - Quan es preveu que es pugui produir una nova onada a mitjà termini. - Sortida de situació d'impacte que hagi comportat la fase d'emergència si es manté el període pandèmic. Altres situacions anàlogues a criteri del Comitè de Direcció.	ALERTA
	Situacions en què cal aplicar mesures d'emergència de caràcter general per contenir el contagi de la malaltia i que tenen un alt impacte. Situacions de col·lapse del sistema sanitari. - Situacions en què no es puguin garantir els serveis mínims essencials o hi hagi risc imminent de col·lapse d'aquests serveis. - Quan el Comitè de Direcció del Pla decideixi l'aplicació obligatòria i de manera generalitzada de mesures de contenció que restringeixin drets de la ciutadania (confinaments perimetrals, confinaments domiciliaris, tocs de queda, restriccions d'activitats, etc.). - Situacions d'alt impacte social generalitzat. - En aplicació de normativa amb rang superior a l'autonòmic, incloent-hi els estats d'alarma o excepció. Quan s'apliquen mesures determinades per plans superiors a l'autonòmic. Altres situacions anàlogues a criteri del Comitè de Direcció.	EMERGÈNCIA

Annex 2. Models de declaració d'activació i altres comunicats i disposicions

1. MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER

NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DE SITUACIÓ DE **PRE-ALERTA** DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER

(enviar-ho al CECAT per correu electrònic)

....., alcalde/alcaldessa de Montornès del Vallès pels poders que tinc,

DECLARO:

LA SITUACIÓ DE PRE-ALERTA el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d'

Les **mesures** previstes són:

-
-

.....
Alcalde/Alcaldessa

....., de/d' de 20..

2. MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL D'ACTIVACIÓ I DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER EN ALERTA/EMERGÈNCIA

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL EN **ALERTA**

(enviar-ho al CECAT per correu electrònic)

....., alcalde/alcaldessa de Montornès del Vallès pels poders que tinc,

DECLARO:

ACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d'

CONSTITUÏT el **Comitè d'Emergències**.

Les **mesures** previstes són:

-
-

.....
Alcalde/Alcaldessa

....., de/d' de 20..

**NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER EN
EMERGÈNCIA/ EMERGÈNCIA 1/EMERGÈNCIA 2**

(enviar-ho al CECAT per correu electrònic)

....., alcalde/alcaldessa de Montornès del Vallès pels poders que
tinc,

DECLARO:

ACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d'

CONSTITUÏT el **Comitè d'Emergències**.

Les **mesures** previstes són:

-
-

.....
Alcalde/Alcaldessa

....., de/d' de 20..

NOTIFICACIÓ DE DESACTIVACIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER

(enviar-ho al CECAT per correu electrònic)

....., alcalde/alcaldessa de Montornès del Vallès pels poders que
tinc, ja que ha desaparegut tot el risc,

DECLARO:

DISSOLT el **Comitè d'Emergències**.

DESACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d', i la tornada a la
normalitat.

.....
Alcalde/Alcaldessa

....., de/d' de 20..

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	--

3. MODEL DE BAN AMB UNA ORDRE D'EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

BAN – ORDRE D'EVACUACIÓ
L'Ajuntament comunica que s'ha d'evacuar la zona compresa:..... (especifiqueu el nom dels carrers / les zones)..... Seguiu les següents instruccions: • Aneu amb els vostres vehicles a..... (especifiqueu el trajecte o la ruta a seguir, si cal)..... • Si no teniu un mitjà de transport propi, aneu a.....(especifiqueu l'adreça)..... • Agafeu només el que sigui imprescindible (la documentació; la medicació, si en preneu; diners...). Si aneu carregats, l'evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil com cal.

BAN – ORDRE DE CONFINAMENT
L'Ajuntament comunica que la població, barriada....., ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions: • Tanqueu-vos a casa vostra; si sou al carrer, tanqueu-vos a l'edifici més pròxim. • Tanqueu les portes i les finestres. • Pareu els sistemes de ventilació i climatització. • Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació. • No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres.

4. MODEL DE COMUNICAT D'AVÍS D'EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

COMUNICAT D'EVACUACIÓ
ATENCIÓ, ATENCIÓ: L'Ajuntament comunica que cal evacuar aquesta zona. Seguiu les següents instruccions: • Aneu, amb els vostres vehicles, a • Si no teniu cap mitjà de transport, aneu a, on us recollirem. • Tanqueu bé les portes, les finestres i les persianes. A....., podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us mantindrem informats.

COMUNICAT DE CONFINAMENT
ATENCIÓ, ATENCIÓ: L'Ajuntament comunica a la població, barriadaque ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions: • Tanqueu-vos a casa vostra, si sou al carrer a l'edifici més pròxim. • Tanqueu les portes i les finestres. • Pareu el sistemes de ventilació i climatització. • Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació. • No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres.

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	---	--

Annex 3: Consells d'autoprotecció pel risc

En cas d'emergència, es recomana seguir els consells d'autoprotecció pel risc definits a la pàgina web de Protecció Civil de la Generalitat:

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	---	---

Annex 4. Plans d'autoprotecció associats

Al municipi de Montornès del Vallès s'han elaborat els següents plans d'autoprotecció:

Establiments o edificis amb PAU	Titular	Telèfon de contacte	Mecanisme d'interfase
Complex Esportiu Municipal Les Vernedes	Esther Querol Pallares	661748406	Avís a través de la Policia Local
Pavelló municipal de Montornès del Vallès	Jose Antonio Montero	935 721 170	Avís a través de la Policia Local

Annex 5. Actuació en cas d'emergències per pandèmies

» FUNCIONS DE LES AUTORITATS DE PROTECCIÓ CIVIL LOCALS

Els alcaldes i alcaldesses, com a autoritats de protecció civil municipal, tenen responsabilitats pel que fa a les funcions de protecció civil en el seu municipi, i per tant, en el cas d'emergències per pandèmies, han de desenvolupar especialment les funcions del grup logístic com són les següents:

- Fer un seguiment i prestar atenció de les persones en situació d'aïllament.
- Fer seguiment dels proveïdors de subministraments bàsics i comprovar que apliquen els seus plans de contingència i es dona servei de manera continuada.
- Facilitar recursos per assegurar la continuïtat dels serveis bàsics i l'atenció general a la població

Us recordem que les funcions dels Director o directora municipal que hauria de ser l'alcalde o alcaldessa o la persona en qui delegui són:

- Declarar l'activació i la desactivació del Pla.
- Informar i coordinar-se amb el Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, a través del CECAT.
- Exercir la direcció i el comandament superior i la coordinació i inspecció de tots els serveis i recursos afectes al pla municipal i de les actuacions que es facin, sens perjudici de les funcions que corresponen al/a la Director/a del Pla autonòmic.
- Convocar el Comitè d'Emergències municipal.
- Constituir el CECOPAL i exercir-ne la direcció superior.
- Dirigir i coordinar, en el terme municipal, les actuacions adreçades a informar i protegir la població, en contacte permanent amb el/la Director/a del Pla autonòmic.
- Coordinar la integració dels recursos municipals adscrits als grups d'actuació del Pla autonòmic.
- Requerir les entitats privades i els particulars per a la prestació de la col·laboració necessària.
- Dirigir i coordinar, en general, l'execució de les funcions encomanades al municipi.

Cal fer seguiment i complir de forma prioritària les disposicions d'urgència i indicacions que es donin des de Salut així com també d'altres que puguin sorgir amb caràcter urgent des d'altres Departaments de la Generalitat per tal de facilitar les restriccions o ordres que s'emetin per al control de la malaltia.

» PAUTES D'ATENCIÓ A LES PERSONES AÏLLADES

Perfil de les persones afectades en situació de risc:

Els responsables sanitaris han establert que persones amb sospita o amb confirmació d'haver estat infectats pel Coronavirus amb simptomatologia lleu i que reuneixin una sèrie de requisits previs puguin estar aïllats al seu domicili. Els requisits establerts recullen tant aspectes sanitaris com socials (disponibilitat d'espai, telèfon, absència de persones amb situació de risc).

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	--

Tot i que el seguiment sanitari es farà a través del Salut, des dels Serveis Socials es pot reforçar el seguiment de les persones aïllades que presentin perfils de vulnerabilitat, com per exemple:

- Gent gran
- Persones amb discapacitat o persones dependents
- Persones amb malaltia crònica
- Persones amb malaltia mental
- Famílies amb menors
- Adults amb persones dependents a càrrec
- Persones que com a conseqüència del confinament /aïllament veuen afectada la seva situació i entorn familiar

En aquests casos caldrà realitzar un seguiment més acurat per evitar situacions de risc o desatenció, tenint en compte altres **variables que poden agreujar la situació d'aïllament** com són: la manca de xarxa familiar i/o social, la manca de recursos econòmics, les situacions de precarietat laboral i la manca d'habitatge o habitatge precari.

Es considera una situació **greu o d'alta complexitat** aquella en que les persones aïllades presentin perfils de vulnerabilitat i a més existeixin variables que puguin agreujar la situació d'aïllament.

Els casos greus i/o d'alta complexitat són d'atenció prioritària, motiu pel qual una vegada siguin detectats, caldrà que el municipi posi els mitjans necessaris per tal d'atendre'ls urgentment. Si la situació superés la capacitat de gestió del municipi ja sigui per l'elevat nombre d'afectats o per la manca de recursos, aquest es posarà en contacte amb el CECAT per tal de rebre suport i assessorament.

Necessitats de les persones afectades:

Les principals necessitats de les persones aïllades són:

- Informació del seu estat i el de les persones del seu entorn
- Cobertura de necessitats bàsiques: Alimentació, higiene, medicació, maneig de residus...
- Suport per realitzar activitats imprescindibles a l'exterior.
- Suport emocional: contenció emocional en les situacions d'ansietat vinculada a la situació d'aïllament o de pèrdua sobtada o inesperada
- Allotjament: allotjament adaptat per persones amb discapacitat i dependència.
- Cura de les persones amb dependència
- Comunicació amb l'exterior
- Atenció dels animals de companyia

Recursos necessaris:

Els principals recursos necessaris per garantir una atenció de qualitat són:

- Àpats a domicili i compra d'alimentació.
- Medicaments.
- Continuitat dels serveis d'atenció domiciliària de les persones amb dependència.
- Allotjament : amb o sense adaptació.
- Professionals per realitzar suport emocional.
- Comunicacions
- Cobrir necessitats dels animals de companyia.

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	--

Per tant, cal tenir identificades les entitats disponibles en el territori que poden donar resposta o col·laborar en satisfer cadascuna de les necessitats.

Seguiment de casos d'aïllament:

En funció de la situació individual de les persones aïllades i dels recursos disponibles, s'establirà quina serà la periodicitat de seguiment dels casos en cada cas per part dels municipis.

Per tal de fer el seguiment de la situació general al territori i poder fer-ne una avaluació, es recomana que els municipis recullin les dades de persones aïllades en la mesura que sigui possible i les facin arribar setmanalment a la DGPC a través de CECAT. La informació mínima a proporcionar per cada afectat és la següent:

- Edat
- Sexe
- Atencions que es realitzen

Es recomana que els municipis vetllin per la coordinació entre els Treballadors Socials del municipi i els treballadors socials de l'Àrea Bàsica de Salut.

En el cas que per part del municipi es detectés una situació greu i/o d'alta complexitat que superés la capacitat de gestió del municipi, aquesta seria derivada a CECAT.

» CONTINUÏTAT DE SERVEIS ESSENCIALS

Pel que fa a la continuïtat de serveis essencials la DGPC constituirà una mesa de seguiment amb els principals proveïdors de subministraments i les diferents entitats que els engloben.

La funció d'aquesta taula serà anticipar possibles disfuncions dels diferents sistemes i garantir que els proveïdors apliquen amb agilitat els seus plans de contingència per tal de minimitzar les afectacions.

El municipi, com a ens responsable de la prestació de tota una sèrie de serveis al ciutadà, entre els quals hi ha el servei de protecció civil, ha de preparar-se per poder garantir la continuïtat en la prestació d'aquests serveis. Com a serveis imprescindibles per al funcionament del municipi, es consideren els següents:



- **Serveis socials, seguretat i emergències:** agrupa els serveis necessaris per a atendre la població afectada per una emergència per pandèmia i, en general, els elements necessaris per gestionar les

emergències (centres de coordinació, comunicacions...). Des del punt de vista municipal, es concreten els tipus i subtipus següents:

- Serveis sociosanitaris:
 - Centres sociosanitaris de la xarxa pública i privada
 - Serveis sociosanitaris de l'administració local (teleassistència, ...)
 - Serveis de seguretat ciutadana:
 - Polícies Locals
 - Seguretat privada d'edificis públics
 - Serveis de salvament, prevenció i extinció d'incendis
 - Serveis de Protecció Civil i logístics:
 - Personal de serveis de Protecció Civil
- **Subministraments bàsics i sanejament:** agrupa la producció, transport i distribució d'aigua, gas, electricitat, recursos energètics (combustibles), d'aliments de primera necessitat i medicaments. Inclou també la recollida i tractament de residus urbans i d'aigües residuals. Es concreten els tipus i subtipus següents:
 - Subministrament de recursos vitals:
 - Aigua potable
 - Aliments primera necessitat
 - Medicaments (especialment els considerats vitals en els tractaments)
 - Subministrament de recursos energètics:
 - Electricitat
 - Gas
 - Combustibles per a transport col·lectiu i vehicles motor (producció, distribució i subministrament, benzineres), prioritzant els operatius d'emergència.
 - Recollida i tractament de residus sòlids urbans
 - Tractament d'aigües residuals
 - **Altres serveis imprescindibles pel funcionament del municipi:** engloba la resta de serveis necessaris per al desenvolupament de les activitats. Es concreten els tipus i subtipus següents:
 - Transport:
 - Xarxa d'autobusos municipals
 - Comerç
 - Administració pública i serveis d'atenció al ciutadà:
 - 010
 - Oficines d'atenció al ciutadà.
 - Altres serveis de l'administració pública.
 - Ensenyament:
 - Llars d'Infants del sistema públic i privat.
 - Centres d'ensenyament infantil i primària.
 - Centres d'ensenyament secundari:
 - Serveis funeraris

Preventivament, es preveuen tota una sèrie d'actuacions que garanteixin el mínim de personal necessari per la prestació dels serveis anteriors, ja sigui de forma directa o indirecta. Entre aquestes actuacions cal assenyalar:

- Identificar els elements vulnerables del municipi i les possibles necessitats.
- Conèixer els mitjans i recursos del municipi i proveir-se dels que requereixi addicionalment.
- Organitzar els voluntaris municipals.
- Determinar les instal·lacions que poden veure afectada la seva activitat.
- Preveure sistemes d'organització i reforç del personal, per cobrir les baixes.

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	--	--

- Garantir el compliment de les mesures profilàctiques que determinin les autoritats sanitàries

A més, cal que l'Ajuntament s'encarregui del seguiment de la capacitat de prestació dels diferents serveis. Per fer aquest seguiment de manera homogènia, s'estableixen els llindars següents:

- **Nivell 1:** en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles permet prestar el servei en condicions de normalitat. De forma simplificada, s'assumeix que el nivell 1 es correspon amb els valors superiors al 75% de la plantilla disponible.
- **Nivell 2** o de serveis mínims: en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles no permet un servei o activitat en condicions de normalitat però sí que permet mantenir una activitat de serveis mínims que cobreix especialment les franges de major demanda de servei. De forma simplificada, s'assumeix que el nivell 2 es correspon amb valors entre el 50 i el 75% de la plantilla disponible.
- **Nivell 3** o d'incapacitat en el servei: en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles no permet ni tal sols condicions de serveis mínims i per tant es considera no operatiu. De forma simplificada, s'assumeix que el nivell 3 es correspon amb valors inferiors al 50% de la plantilla disponible.

La definició dels nivells tindrà en compte bàsicament el percentatge de la plantilla habitual disponible. Caldrà tenir en compte també:

- El nombre mínim de personal laboral estrictament necessari per al desenvolupament en condicions de normalitat de l'activitat, per tant, la capacitat d'acumulació de tasques.
- El personal disponible de reforç (borses de treball, suplències, ...) i la possibilitat de concentrar els períodes de descans habituals quan aquests siguin superiors als de cap de setmana (per exemple, activitats on es treballa alternativament 4 dies i es descansen 3 o similars)
- Les activitats que es poden realitzar mitjançant teletreball o que poden minimitzar la presència dels treballadors a les oficines a unes hores o dies concrets.
- Les operacions i manteniments menors que es poden suprimir per a reforçar els manteniments principals i les operacions bàsiques de l'activitat.
- La cadència, inferior a l'habitual que permeti igualment mantenir un bon servei en condicions de "quasi normalitat" (per exemple, recollida d'escombraries cada dos dies en comptes de diàriament).

Caldrà que per a aquesta valoració es tingui també en compte el potencial increment en la demanda dels serveis o activitats com a resultat de l'emergència per pandèmia, especialment en tot allò relacionat amb l'àrea assistencial i d'atenció al ciutadà.

Caldrà que els municipis prevegin l'avís al CECAT, quan es produeixi algun canvi rellevant en el nivell d'operativitat, tant en nivell ascendent com descendent.

» **CHECKLIST**

A continuació s'adjunta un checklist per tal de facilitar el seguiment del grau de prestació dels serveis bàsics municipals.

El coordinador municipal de l'emergència avisarà al CECAT, quan com a conseqüència de l'emergència per pandèmia, es produeixi algun canvi en el nivell d'operativitat tant en nivell ascendent com descendent.

SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT DEL MUNICIPI	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3
Salut, Seguretat i Emergències			
Centres i Recursos i Socials i Sanitaris			
Brigada Municipal			
Protecció Civil Municipal			
Altres			
Subministraments Bàsics i Sanejament			
Aigua			
Neteja i recollida de residus			
Enllumenat públic			
Serveis de manteniment via pública			
Altres			
Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del Municipi			
Transport col·lectiu			
Administració municipal			
Llars d'Infants i escoles (xarxa pública, si escau)			
Serveis Funeraris			
Serveis veterinaris			
Altres			

Per als serveis que no són responsabilitat del municipi (per exemple, el subministrament elèctric, d'aliments, etc), aquest haurà d'avisar el **CECAT** indicant la qualitat o el nivell de servei prestat i no tant la plantilla disponible atès que no depenen directament del municipi.

SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT DEL MUNICIPI	Nivell Òptim	Nivell Serveis Mínim	Nivell Crític
Subministraments Bàsics i Sanejament			
Aliments			
Combustible			
Gas			
Electricitat			
Farmàcies			
Altres			
Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del Municipi			
Comerç			
Finances (xarxa de caixes i bancs)			
Llars d'Infants i escoles (xarxa privada)			
Comunicacions (telefonía, ràdio i televisió, correu,...)			
Altres			

» RECOMANACIONS GENERALS D'ACTUACIÓ PER ALS MUNICIPIS

- Activació del pla de protecció civil municipal, que serà a proposta de l'alcalde/essa.
- Qualsevol canvi de fase del pla serà comunicada al CECAT, de la Direcció General de Protecció Civil. S'enviarà periòdicament l'afectació als seus serveis i/o quan aquests canviïn substancialment i es farà petició de recursos quan sigui necessari.
- Recollir la informació sanitària i d'emergències i transmetre a la població les ordres, els consells, les recomanacions i les prohibicions que es determinin adoptades pel municipi. Per tant cal preveure la forma, bans, mitjans de comunicació, etc., de fer arribar aquesta informació a la població. Les recomanacions i les prohibicions es realitzaran segons les indicacions del Departament de Salut.
- Tenir previstes ordres per activació de personal i/o d'expropiació per si fos necessari. Cal recordar que disposar d'un pla activat permet la requisita d'acord a la Llei de protecció civil.
- Tenir previstes ordres de tancament de centres (escoles, casals d'avis, etc.) i prohibició d'actes multitudinaris (concerts, teatres, activitats esportives...) així com la forma de fer arribar les ordres a la població o als organitzadors.
- Preveure espais o àrees de transferència de mercaderies i punts per la recollida de menjar, medicaments, etc., per barris o zones, en el cas que algunes zones haguessin de quedar tancades o aïllades.
- Preveure els tancaments de zones d'aïllament, i els passos d'entrada o sortida a aquestes zones, sobretot garantint l'accessibilitat a serveis bàsics o essencials que puguin quedar a dins (hospitals, CAPs, benzineres, farmàcies...).
- Als espais amb equipament compartit caldrà sotmetre'ls a una especial neteja o desinfecció en els canvis de torn.
- Evitar que el personal clau en la continuïtat dels serveis municipals coincideixi en els mateixos torns, reunions, etc.
- Es recorda que el personal que haurà d'estar en contacte i proper a malalts, o retirar-ne deixalles o fer servei de neteja, han de disposar de mascaretes de protecció FFP2 o FFP3, guants sanitaris i protecció ocular o facial per esquixades.
- Des dels serveis socials cal reforçar el seguiment a persones especialment vulnerables sobretot si aquestes es troben en situació d'aïllament preventiu.
- Cal identificar altres entitats socials o voluntariats del municipi que puguin donar resposta i suport en cas de necessitat.
- Pels casos d'afectats per coronavirus o aïllats preventivament que estiguin en coneixement dels serveis socials es pot reforçar el seguiment preventiu telefònic des dels municipis en coordinació amb els serveis socio-sanitaris.
- Només en aquells casos que es consideri imprescindible una visita domiciliària per part de treballadors socials es demanarà la col·laboració dels professionals sanitaris, seguint les seves indicacions, i en cap cas s'intervindrà sense el material de protecció establert en cada cas.
- Cal reforçar els contactes amb empreses del municipi que puguin proveir recursos com avituallament i productes bàsics de primera necessitat: bolquers, paper higiènic, sabó, piles, etc. (productes de supermercat). També amb aquelles empreses que puguin actuar en el repartiment d'aquests productes.

» ACTUACIONS A FER ALS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS

De forma resumida, es destaquen les actuacions següents:

- Aplicar els procediments d'actuació en cas que es determini que existeix un cas entre el personal propi i/o entre la població del municipi. El procediment d'actuació consistirà a adoptar les mesures que es considerin en cada cas.
- Utilitzar mitjans telemàtics per continuar treballant des de casa (per al personal per al qual no és imprescindible la presència física al seu lloc de treball).
- Comprovar que les dependències de l'Ajuntament tenen un bon sistema de ventilació que contribueixi a una de les mesures d'autoprotecció habituals (ventilació dels edificis).
- Formar als treballadors sobre les mesures d'higiene personal i en l'ús d'equipaments compartits (vehicles, ordinadors, telèfons, ...).
- Repartir, si escau en funció de les característiques de la situació, guants d'un sol ús entre el personal.
- Preveure una neteja d'aquell maquinari de treball compartit (impressores, fotocopiadores,...) abans de la seva utilització per nou personal. Es llençaran els papers i guants en contenidors amb tapa que han de ser buidats i desinfectats diàriament.
- Respectar la distància mínima d'un metre durant l'atenció al públic, per evitar el contagi del virus.
- Addicionalment, per a feines fora del centre de treball on no és possible la neteja de mans amb aigua i sabó, poden utilitzar-se productes amb solució alcohòlica.
- Consultar les recomanacions adients per a contrarestar l'efecte de la pandèmia, a les pàgines web habilitades per les autoritats sanitàries.
- Consultar les recomanacions orientades a les empreses per a la planificació de les mesures d'emergència en cas de pandèmia, a la pàgina web del Departament de Treball de la Generalitat.

» ACTUACIONS ESPECÍFIQUES AL CENTRE RECEPTOR D'ALARMES I A ALTRES CENTRES D'ATENCIÓ TELEFÒNICA

Aquest tipus de centres de treball impliquen diferents torns de treball, de manera que el personal comparteix els mateixos equips de treball: telèfons, auricular, ordinadors... Per aquest motiu, s'estableixen recomanacions preventives addicionals, entre les que destaquen les següents:

- Repartiment, si s'escau, de guants d'un sol ús per a la neteja de l'equipament de la Sala.
- Reforçar el sistema de ventilació, assegurar l'ús personal i intransferible d'equips (emissores, telèfons, mans lliures, teclats,) o assegurar la seva neteja abans de cada canvi de torn per evitar que quedin possibles partícules d'usuaris portadors. Les neteges poden ser amb papers humits amb solucions alcohòliques. Es llençaran els papers i guants en contenidors amb tapa que han de ser buidats i desinfectats diàriament.
- Una estona abans del canvi de guàrdia es podrien fer les següents actuacions a la Sala:
 - Si és possible, desviar el telèfon a alguna sala adjacent que serveixi de sala intermèdia entre l'entrada i la sortida a la sala principal.
 - Realitzar la neteja de la sala i ventilar-la (obrir finestres, activar ventiladors al màxim, etc.) (Les persones que finalitzen la guàrdia ja no tornen a entrar a la sala, es deixa tot apuntat al registre d'incidències o en algun mitjà similar i es marxa; desviant altre cop el telèfon a la sala abans de sortir)
 - Els relleus entren directament a la sala annexa a la sala principal.
 - Tant el personal sortint com el personal entrant passa a rentar-se les mans amb aigua i sabó a la sortida i entrada a la sala. També cada cop que s'entri o se surti de la sala per períodes de descans curts o per necessitats higièniques, es procedirà al rentat de mans amb aigua i sabó.
 - Mentre duri la possibilitat de contagi, dinar o sopar a zones no comunes. Caldrà rentar els recipients i utensilis utilitzats en el moment que es facin servir i deixar la porta oberta perquè es ventili.

	Montornès del Vallès DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Octubre 2023 Revisió: 0.0
---	---	--

» **ENLLAÇOS D'INTERÈS**

Canal salut

<http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/>

El Departament de Salut realitza actualitzacions contínues de documents on s'especifica les recomanacions relacionades amb:

- Protecció individual de la població.
- Centres de treball
- Instruccions per realitzar l'aïllament.

CatSalut Respon

<http://sem.gencat.cat/ca/061CatSalutRespon/>

Organització Mundial de la Salut

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

<https://www.mscbs.gob.es/>